

# ค่าวันที่สุด

ที่ กค (ปกร) 0806.๑/๑๐



สำค. ๑/๒๐๕  
รับที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๖๙  
เวลา ๐๑.๔๕ น.

สำเนาอักษรไทย  
รับที่ ๓๙๘๖ ๗๑๔  
วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๙ ๑๗.  
๑๗.

กระทรวงคมนาคม  
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล :

โครงการระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน (สายสีแดง) ช่วงรังสิต – บางซื่อ – คลองชาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐวุฒิ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐวุฒิ ค่าวันที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๓๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙

๒. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐวุฒิ ค่าวันที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๒๑๘ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๓๐๒๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๒. Check List นำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการรัฐวุฒิ

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐวุฒิแจ้งว่าในราบรัฐมุนicipal เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครตามลำดับความสำคัญลำดับ ๕ เส้นทาง รวมระยะทาง ๑๑๘ กิโลเมตร ได้แก่

- ๑) สายสีน้ำเงิน (ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ)
- ๒) สายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ)
- ๓) สายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-คลองชาน)
- ๔) สายสีเขียวอ่อน (ช่วงอ่อนนุช-สมุทรปราการ)
- ๕) สายสีเขียวเข้ม (ช่วงหม้อชิต-สะพานใหม่)

๑.๒ หนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐวุฒิแจ้งว่าในราบรัฐมุนicipal ๒๕๕๐ คณะกรรมการรัฐวุฒิได้มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชน และเห็นชอบการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – คลองชาน และบางซื่อ - รังสิต รวมอยู่ด้วย และเป็นโครงการที่มีลำดับความพร้อมในการดำเนินการสูงสุด โดยประมาณราคาประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๐

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มีประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ อนุมัติดำเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – คลองชาน ดังนี้

/2.1.1 ...

2.1.1 อนุมัติให้ รพท. ดำเนินการประกวดราคาเฉพาะงานโดยชา และงานระบบราง งานรื้อซ่อมและงานก่อสร้างถนนเดิมทางรถไฟ (รวมงานถนน งานสะพานกลับรถ และสะพานลอยคนเดินข้าม) ของโครงการฯ ช่วง บางซื่อ – คลึงชัน ไปก่อน ส่วนงานระบบเครื่องกล - ไฟฟ้า ให้นำไปประกวดราคา รวมกับโครงการฯ ช่วงบางซื่อ - รังสิต ต่อไป

2.1.2 อนุมัติให้ รพท. ดำเนินโครงการระบบไฟฟ้านเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – คลึงชัน ภายใต้กรอบวงเงิน 13,133 ล้านบาท โดยรัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2550 ถึงปี 2553) โดยดำเนินการประกวดราคาตามระเบียบของการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2549 ทั้งนี้ ให้ รพท. รายงานกระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอขออนุมัติจาก คณะกรรมการรัฐมนตรีก่อนดำเนินการต่อไป อายุ ไร้ค่า ภาระ ค่า ดำเนินการ ก่อสร้างโครงการฯ ช่วงบางซื่อ – คลึงชัน จะยัง ไม่สัมฤทธิ์ผลที่สมบูรณ์และไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ หากไม่มีการก่อสร้างโครงการฯ ช่วงบางซื่อ – รังสิต ตามมาอย่างต่อเนื่อง

2.1.3 เห็นชอบให้ รพท. รายงานขออนุมัติสำนักงานประมาณเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบประมาณ 2549 ของโครงการฯ ช่วงบางซื่อ – รังสิต จำนวน 1,102,000,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเมื่อไว้ เบิกเหลืออนุมัติดำเนินการในช่วงบางซื่อ – คลึงชัน ต่อไป

2.1.4 เห็นชอบให้ รพท. รายงานเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติสำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รับไปดำเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อพิจารณา ของ รพท. ต่อไป

2.2 คณะกรรมการ รพท. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 มีมติอนุมัติโครงการ รถไฟฟ้านเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต ภายใต้กรอบวงเงิน 52,220 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2551-2555) โดยให้รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยดำเนินการประกวดราคาตามระเบียบของการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ทั้งนี้ ให้ รพท. รายงานกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ดำเนินโครงการระบบไฟฟ้านเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-คลึงชัน รวมในคราวเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการรถไฟฯ ได้อนุมัติไว้ โดยขอดำเนินการเฉพาะ ช่วงบางซื่อ-คลึงชัน ไปก่อน ส่วนช่วงบางซื่อ- รังสิต ที่ยังอยู่ระหว่างการปรับแบบรายละเอียดเพิ่มเติมโดย สนข. นั้น เห็นควรเร่งรัด สนข. ให้ดำเนินการให้ แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อให้การก่อสร้างช่วงบางซื่อ-คลึงชัน ที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้วสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเมื่อแบบแก้ไขแล้วเสร็จก่อนออกประกวดราคาต่อไป

### 3. เรื่องที่ รฟท. เสนอ

รฟท. ได้มีหนังสือที่ 1/3020/2550 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : โครงการระบบรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีแดง ช่วงรังสิต-บางซื่อ-คลองชัก โดยมีสาระสำคัญขอให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี ดังนี้

#### 3.1 การดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ช่วงบางซื่อ - คลองชัก	ช่วงบางซื่อ - รังสิต
พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535	เป็นการก่อสร้างเพื่อรับรองการเดินรถของ รฟท. ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่มีการร่วมทุนกับภาคเอกชน
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในเรื่องการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ 7 มิ.ย. 2549 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ 20 มิ.ย. 2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548	ดำเนินการแล้วตามดiction ที่ได้มอบหมายเมื่อ 7 พ.ย. 2549 และได้รายงานผลการดำเนินงานให้ กรม. ทราบเมื่อ 6 ก.พ. 2550
การจัดซื้อจัดจ้าง	โดยใช้ระเบียบ รฟท. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

#### 3.2 ความชัดเจนทางด้านการเงินการคลัง

เนื่องจากโครงการ ช่วงบางซื่อ - คลองชัก และช่วงบางซื่อ - รังสิต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยโครงการช่วงบางซื่อ - คลองชัก เห็นสมควรนำเสนอรัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าลงทุนงานโครงการสร้างพื้นฐานงานโยธาและส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามแผนการใช้จ่ายเงินจริง และกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อไป

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 รฟท.ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต จำนวน 1,102,000,000 บาท และช่วงบางซื่อ - คลองชัก จำนวน 503,140,000 บาท ซึ่ง รฟท.ได้รับอนุมัติให้กับเงินไว้เบิกเหลือปีถึงเดือนมีนาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น รฟท. เห็นควรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง ช่วงบางซื่อ - รังสิต จำนวน 1,102,000,000 บาท มาดำเนินการในช่วงบางซื่อ - คลองชัก ต่อไป

#### 3.3 ความพร้อมของโครงการและรายละเอียดโครงการ

##### 3.3.1 รายละเอียดโครงการ

โครงการฯ ช่วงบางซื่อ – คลองชั้น และช่วงบางซื่อ – รังสิต มีสถานีบางซื่อเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อระหว่างทั้ง 2 โครงการ และโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางอื่นๆ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

	ช่วงบางซื่อ - คลองชั้น	ช่วงบางซื่อ - รังสิต
➤ การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว โดย สนช.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว โดย สนช.</li> <li>-อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบให้มีจำนวนสถานีเพื่อเดินรถแบบในเมือง และจัดทำเอกสารประกันค่าโดยรวมงานระบบไฟฟ้าและอัฒนิษฐ์ช่วงบางซื่อ – คลองชั้น ให้ประกันราคารวมๆ กัน</li> </ul>
➤ ขนาดราง/จำนวนราง	- 1 เมตร / 2 ราง	- 1 เมตร / 3 ราง
➤ ระยะทาง	- 15 กิโลเมตร	- 26 กิโลเมตร
➤ สายทาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เริ่มจากคลองชั้นถึงบางซื่อ</li> <li>- เป็นทางรถไฟส่วนของระบบพื้นดินจากสถานีคลองชั้นถึงบางบอนชื่อ และเป็นทางรถไฟยกระดับไปสิ้นสุดที่บริเวณก่อนเข้าสถานีชุมทางบางซื่อ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ทางรถไฟยกระดับเริ่มจากสถานีบางซื่อทางทิศเหนือขึ้นถนนถนนประชานิเวศน์ 1 ถนนงามวงศ์วาน ถนนเจ้งวัฒนา ทางเข้าถนนเชิดชุมทาง ความสูงประมาณ 11.5 เมตร รวมระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และลอดระดับดินจากสถานีร่องไฟดอนเมืองจนไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิตระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร</li> </ul>
➤ สถานี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 สถานี ได้แก่ สถานีคลองชั้น สถานีบางบอนชื่อ สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ สถานีค่อนเมืองและสถานีรังสิต</li> <li>- ยกระดับ 1 สถานี บนนดิน 2 สถานี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 สถานียกระดับ ได้แก่ สถานีบางซื่อ สถานีน้ำตก สถานีหลักสี่ สถานีค่อนเมืองและสถานีรังสิต</li> </ul>
➤ งานระบบรถไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รวมการดำเนินงานในช่วง บางซื่อ - รังสิต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน 25 KV</li> <li>- ระบบอัฒนิษฐ์ช่วงบางซื่อและระบบควบคุม ขบวนรถ ใช้ระบบป้องกันขบวนรถโดยอัตโนมัติ(ATP) /ระบบบังคับสัมพันธ์แบบดิจิตอลร่วมกับเทคโนโลยีล่าสุดในระบบการควบคุมขบวนรถ</li> <li>- ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำนักงานใหญ่ / เครือข่าย LAN (Local Area Network) และ WAN (Wide Area Network)/ ระบบควบคุมสั่งการและแหล่งข้อมูล (SCADA)</li> </ul>

	ช่วงบางชื่อ - ตลิ่งชัน	ช่วงบางชื่อ - รังสิต
➤ มาตรฐานการออกแบบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NFPA (National Fire Protection Association)</li> <li>- มาตรฐานหรือข้อกำหนดขององค์การป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ คำราจดับเพลิง กรุงเทพมหานคร และสถาบันทางด้านวิศวกรรมอื่น ๆ</li> <li>- ออกแบบสถานีที่เอื้อต่อคนพิการและผู้สูงอายุ เนื่องจากคนพิการสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มคือ ผู้ที่ต้องนั่งรถเข็น ผู้พิการแขนขา ผู้พิการทางตาและทางหู</li> </ul>	
➤ Local Road	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีถนนเลียบทางรถไฟตลอด ส่องข้างทางจากถนนกาญจนากิ่ง ด้านตะวันตก – จรัญสนิทวงศ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีถนนเลียบทางรถไฟตลอดสองข้างทาง รถไฟ และประกอบด้วยสะพานลอยข้ามทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อถนนทั้งสองข้างจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณทางผ่านแม่น้ำประชา และทางผ่านก่อนเข้าวัดรังสิต</li> </ul>
➤ การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างโอปอล์	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>-โครงสร้างทางรถไฟยกระดับส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเดิมของโอปอล์ ผสมกับโครงสร้างใหม่ที่เสริมขึ้นระหว่างช่วงเสาเดิม เพื่อให้รองรับน้ำหนักทางรถไฟ 3 ราง ตามที่กำหนดได้อย่างปลอดภัย โดยมีความยาวช่วงเสาทั่วไป 25, 30 และ 35 เมตร สำหรับโครงสร้างใหม่ และ 22.5 เมตร ในส่วนที่ใช้ร่วมกับโครงสร้างเดิมของโอปอล์</li> </ul>
➤ จุดเชื่อมต่อสายอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>-สถานีคลิ่งชันจะเป็นชุมทางที่แยกไปยังสถานีธนบุรีหรือบางกอกน้อย ได้ สถานีบางบำหรุ จะเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีลมและเป็นสถานีสำหรับขอครดิตไฟฟ้า ใกล้สถานีบางซื่อจะเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานีชุมทางบางซื่อจะเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้าเดินสายสีน้ำเงิน</li> </ul>

### 3.3.2 ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ของโครงการฯ ทั้ง 2 ช่วง

1) ในรายงานผลการศึกษาของโครงการฯ ช่วงบางชื่อ-ตลิ่งชัน และช่วงบางชื่อ - รังสิต ได้จัดรูปแบบการเดินรถของ รฟท. ในปัจจุบัน ได้แก่ บนวนรถไฟทางไกล รถขนาดเมืองและรถสินค้าที่ลากจูง โดยหัวรถจักรคีเซลให้เดินรถร่วมกับระบบรถไฟฟ้าชานเมือง ซึ่งรูปแบบดังกล่าวจำเป็นต้องลงทุน

ติดตั้งระบบการป้องกันบนรถอัตโนมัติ ( Automatic Train Protection - ATP ) เพิ่มเติมเพื่อให้ขบวนรถทั้งสองระบบเดินรถร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าเงินลงทุนดังกล่าวยังไม่ได้กำหนดไว้ในรายงานผลการศึกษา ซึ่งจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลัง

2) โครงการฯ ช่วงบางชื่อ - คลึงชัน และช่วงบางชื่อ - รังสิต เป็นโครงการที่มีขอบเขตงานเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือผู้ออกแบบได้ออกแบบให้ใช้ศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถร่วมกันแต่โดยที่การประกวดราคาของโครงการทั้งสองช่วงตามแผนงานไม่พร้อมกัน หากผลการประกวดราคาได้ผู้รับจ้างงานระบบรถไฟฟ้าที่ต่างบริษัทกัน จะทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อระบบและการใช้ Facilities ร่วมกันของทั้งสองโครงการ

รฟท.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ในชั้นนี้เห็นควรดำเนินการประกวดราคาโครงการฯ ช่วงบางชื่อ-คลึงชัน เฉพาะงานโยธารวมกับงานระบบรางก่อน ล่วงงานระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า เช่นระบบจ่ายกำลังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ระบบอาณติสัญญาณ ระบบโทรศัมนาคม ระบบควบคุมปฏิบัติการเดินรถและระบบจราحت้ายตัวอัตโนมัติ เป็นต้น ให้นำไปรวมไว้ในการประกวดราคาของโครงการฯ ช่วงบางชื่อ-รังสิต เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันทั้งสองช่วงทางต่อไป และควรเร่งดำเนินการโครงการฯ ช่วงบางชื่อ - รังสิต โดยเร็วที่สุดต่อไป (ภายหลังการปรับแบบรายละเอียดที่ สนข. ดำเนินการอยู่) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งสองช่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 3.3.3 การก่อสร้างถนนเดี่ยวนทางรถไฟสายบางชื่อ - คลึงชัน

เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ ถนนทั้งสองข้างทางรถไฟสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เห็นควรผนวกการก่อสร้างถนนเดี่ยวนทางรถไฟเข้าไว้ในการประกวดราคาช่วงบางชื่อ - คลึงชัน ครั้นนี้ด้วยเลย

### 3.4 ความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ

3.4.1 รฟท. เห็นว่าควรเร่งดำเนินการ เพื่อลดปัญหาด้านการใช้พลังงานสูงเกินความจำเป็นของประเทศไทย (การใช้พลังงานในภาคการขนส่งของประเทศไทยมีการใช้พลังงานเกินกว่าความจำเป็น ซึ่งมีอยู่มากถึงร้อยละ 37 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศไทย)

3.4.2 ราคายังคงเพิ่มสูงต่อเนื่องต่อไป ไม่ลดลง คาดว่าในปี 2020 คาดว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ

3.4.3 ประเทศไทยมีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจยังไม่เพียงพอ ได้แก่ ระบบขนส่งมวลชนระบบราง หรือระบบรถไฟฟ้า ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการขนส่งมวลชนระบบราง เพื่อให้มีเส้นทางขนส่งมวลชนสายหลักบริการประชาชนได้ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3.4.4 ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ที่ คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วตามข้อ 1.2 ผลปรากฏว่าโครงการฯ ของ รฟท. ช่วงรังสิต - บางชื่อ - คลึงชัน เป็นสายทางที่ประชาชนสนับสนุนให้สร้างก่อน

### 3.5 วงเงินลงทุนสำหรับที่จะขออนุมัติดำเนินการ

#### 3.5.1 ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน

ตามเหตุผลความจำเป็นและความพร้อมของโครงการข้างต้น รฟท.เห็นควรดำเนินการประกวดราคา ก่อสร้าง ซึ่งจะประกอบด้วยงานหลักๆ มูลค่ารวม 13,133 ล้านบาท โดยมีแผนการใช้จ่ายรายปี และรายละเอียดกรอบวงเงินที่ปรับจากเดิม ดังนี้ -

ขั้นตอนการดำเนินงาน	วงเงิน ตามมติ ครม. (7 พ.ศ.49)	วงเงินลงทุน ที่ปรับใหม่	ปีงบประมาณ			
			ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ค่ารื้อข้ายึดกีดขวางและระบบสารระบุไปก็อก	1,758	1,758	880	878	-	-
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคา	7	4	3	-	-	-
3. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	247	214	-	73	77	64
4. ค่างานไฮชาและโครงสร้างทางวิ่ง	6,384	7,637	-	2,597	2,749	2,291
5. ค่างานระบบราง (Track works)	1,348	1,443	-	-	641	802
6. ค่างานระบบถนนเลียบทางรถไฟ	-	2,074	-	705	747	622
7. ค่างานระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า (M&E) (ไม่รวม Track works)	2,131	-	-	-	-	-
รวมเป็นเงิน	11,868	13,133	848	4,256	4,214	3,779

ทั้งนี้ สำหรับงานระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า เช่น ระบบจ่ายกำลังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณระบบโทรศัพท์ ระบบควบคุมภูมิบัติการเดินรถ และระบบจ้าหน่ายตัวอัตโนมัติ ให้นำไปรวมไว้ใน การประกวดราคาของโครงการฯ ช่วงบางซื่อ – รังสิต เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันทั้งสองช่วงทางดังที่กล่าวไว้แล้ว กรอบวงเงินที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี้จะแตกต่างไปจากมติที่คณะกรรมการตีความรัฐมนตรีเห็นชอบไว้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 จากจำนวน 11,868 ล้านบาท เป็น 13,133 ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางรายการ ดังนี้ -

- 1) ปรับราคากลางจากปี พ.ศ. 2548 เป็น พ.ศ. 2550
- 2) เพิ่มงานถนนเลียบทางรถไฟ
- 3) ปรับ Span (ความยาวช่วง) ของสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย จากเดิม 3 ช่วง ( $30+50+30$  เมตร) เป็นช่วงเดียว (90 เมตร) เพื่อไม่ให้ต้องม่อขวางทางน้ำ ตามมติคณะกรรมการตั้งเวลาด้อมแห่งชาติ
- 4) ปรับเพิ่มค่าควบคุมงานก่อสร้างตามวงเงินลงทุนที่ปรับใหม่ (ประมาณร้อยละ 1.75 ของค่าก่อสร้างงานไฮชาและร้อยละ 3.50 ของค่าก่อสร้างงานวางร่อง)

### 3.5.2 ช่วงบางชื่อ-รังสิต

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการฯ ได้พิจารณาตามรายงานการศึกษา “โครงการศึกษาและออกแบบโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครสายเหนือ (ช่วงบางชื่อ-รังสิต) และย่านสถานีรถไฟบางชื่อ” ของ สนง.ปี 2548 รฟท. จึงได้ปรับใหม่เป็นราคากล่องจุบัน (2550) และได้เพิ่มวงเงินในส่วนของการซื้อที่ปรึกษาที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย ที่ปรึกษาจัดประมวลราคาและที่ปรึกษานบริหารโครงการคิดในสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของค่าก่อสร้างทั้งหมด ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างคิดในสัดส่วนร้อยละ 1.75 ของค่าก่อสร้างงานโยธา และร้อยละ 3.5 ของค่าก่อสร้างงานระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า โดยสามารถจำแนกค่างานหลักๆ มีมูลค่าโดยรวม 52,220 ล้านบาท โดยมีแผนการจ่ายเงินโครงการฯ ตามตารางต่อไปนี้:-

หน่วย : ล้านบาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	วงเงิน ตามมติ ครม. (7 พ.ค.49)	วงเงินตาม การศึกษา (ส.ค.48)	วงเงินเดือน ที่ปรับนับใหม่ (ปี 2550)	ปีงบประมาณ				
				ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ค่าวัสดุข้ามชนิด	NA.	23	25	25	-	-	-	-
2. ค่าวัสดุที่ปรึกษา (จัดประมวลราคาและบริหาร โครงการ+ควบคุมงาน)	NA.	-	1,920	280	425	425	425	365
3. ค่างานก่อสร้าง ช่วงบางชื่อ-รังสิต	NA.	13,074	14,324	1,835	3,223	3,223	3,223	2,820
4. ค่างานก่อสร้างสถานีรถไฟ บางชื่อ ศูนย์ซ่อมบำรุงและย่าน	NA.	18,754	19,570	1,618	5,051	4,487	4,487	3,927
5. ค่างานระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า (E&M) -ช่วงบางชื่อ-รังสิต (รวม Track Work) -สถานีรถไฟบางชื่อ ศูนย์ซ่อมบำรุงและย่าน (รวม Track Work) -ช่วงบางชื่อ-คลองชัก (ไม่รวม Track Work)	NA.	15,739	16,381 (5,984) (6,200) (7,624) (7,900) (2,131) (2,281)	668	4,660	3,845	3,845	3,363
รวมเป็นเงิน	42,117*	48,220	52,220	4,426	13,359	11,980	11,980	10,475

(หมายเหตุ \* : วงเงินตามมติ ครม. เมื่อ 7 พฤษภาคม 2549 เป็นวงเงินรวมตามโครงการศึกษาและออกแบบโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครสายเหนือ (ช่วงบางชื่อ-รังสิต) และย่านสถานีรถไฟบางชื่อ แต่ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ปรึกษา ค่าเชื้อเพลิงเพื่อขาด และ VAT และค่าใช้จ่ายงานระบบไฟฟ้าช่วงบางชื่อ - คลองชัก)

### 3.6 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ

#### 3.6.1 ช่วงบางชื่อ-ต่อไปนี้

ผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ มีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) ร้อยละ 12.7 โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้

(1) สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเดินรถไฟฟ้าทางไกลสไยได้ผ่านสะพานพระราม 6 ซึ่งขณะนี้อยู่ในสภาพชำรุดมาก และมีอายุมากกว่า 57 ปี โดยโครงสร้างทางรถไฟที่จะก่อสร้างจะสามารถรองรับการเดินรถที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวนวันละ 46 uhnun ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการรอที่ลีกและการจราจรที่ติดขัดจากการหยุดบนรถจำนวน 7 ชุด ที่ทางรถไฟตัดกันตอนนี้

(2) สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเดินระบบรถไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารจากต่อไปนี้ เข้าสู่บางชื่อไม่น้อยกว่า 35,000 คน/วัน ณ ปีที่เปิดดำเนินการและเมื่อเชื่อมต่อกับจังหวัดนครปฐม จะมีปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าเมืองในอนาคตประมาณ 65,000 คน/วัน

#### 3.6.2 ช่วงบางชื่อ-รังสิต

ผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ มีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) ร้อยละ 16.2 โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้

(1) สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเดินรถไฟฟ้าทางไกลสไยเหนือ โดยโครงสร้างทางรถไฟที่จะก่อสร้างจะสามารถรองรับการเดินรถที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวนวันละ 75 uhnun ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการจราจรที่ติดขัดจากการหยุดบนรถจำนวน 8 ชุด ที่ทางรถไฟตัดกันตอนนี้

(2) สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเดินระบบรถไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่บางชื่อไม่น้อยกว่า 272,500 คน/วัน ณ ปีที่เปิดดำเนินการ และเมื่อต่อขยายโครงการจากบางชื่อไปมหาชัย จะมีปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าเมืองในอนาคตประมาณ 400,000 คน/วัน

## 4. ความเห็นของกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

### 4.1 การเริ่มต้นของการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเมือง

โครงการรถไฟฟ้าเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางชื่อ – ต่อไปนี้ และช่วงบางชื่อ – รังสิต เป็นโครงการภายใต้การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเมืองตามนโยบายการพัฒนาระบบที่ส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่คณะกรรมการศูนย์ฯได้มีมติเห็นชอบในหลักการการดำเนินงานไว้แล้ว ดังนี้ วันที่ 7 พฤษภาคม 2549 และเห็นชอบกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 โดยการดำเนินงานจะต้องดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางชื่อ – รังสิต และสถานีรถไฟฟ้ากลางบางชื่อ ควบคู่ไปด้วย (ซึ่งคณะกรรมการศูนย์ฯได้รับความเห็นชอบในหลักการไว้แล้วเช่นกัน) แต่เนื่องจากโครงการรถไฟ

สายสีแดง ช่วงบางซื่อ – คลึงชัน เป็นโครงการที่มีความพร้อมสูงสุด สามารถแยกประมวลราคางานก่อสร้าง โครงการสร้างพื้นฐานไปก่อนได้ จึงมีเหตุผลสมควรที่จะเริ่มดำเนินการประมวลราคาก่อสร้างได้ ซึ่งเป็นเสมือน การเริ่มต้นการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการดำเนินการ ช่วงบางซื่อ – รังสิต จะขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างในภายหลังจากที่ สนข. ได้ดำเนินการปรับแบบ รายละเอียดโดยเพิ่มจำนวนสถานี และทบทวนผังการใช้พื้นที่บริเวณบางซื่อ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกัน จักได้ปรับการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้เกิดความพอใจเพียงแค่การพัฒนาในระยะ เริ่มต้น โดย คาดว่าจักได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ประจำปี พ.ศ. 2550 เพื่อขออนุมัติดำเนินการ ก่อสร้างช่วงดังกล่าว ซึ่งจะมีระยะเวลาการดำเนินงานสอดคล้องกับการพิจารณาหาแหล่งเงินทุนต่างประเทศ ของกระทรวงการคลัง และขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

#### **4.2 เหตุผลความจำเป็นในการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟช่วงบางซื่อ - คลึงชัน**

เนื่องจากเดิม คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้มอบหมายให้ สนข. ออกแบบรายละเอียด โครงการทางคู่น้ำดดแทน โครงการทางคู่น้ำสายพญาไท-พุทธมณฑล บนเขตทางของ รฟท. ที่มีระยะความกว้างประมาณ 60 – 80 เมตร ให้ใช้ประโยชน์สูงสุด โดยให้มีระบบการขนส่งและจราจร 3 ระบบ ได้แก่ระบบรถไฟ ระบบทางคู่น้ำ และถนนเลียบทางรถไฟ โดยในการออกแบบ ได้รวมการ ประมวลราคาระบบทางคู่น้ำและถนนเลียบทางรถไฟไว้ด้วยกัน ภายใต้สมมติฐานที่จะให้มีการก่อสร้างทุก ระบบพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดคล่องตัวในการบริหารการก่อสร้าง แต่ในปัจจุบันเนื่องจากยังไม่มีการก่อสร้าง ระบบทางคู่น้ำ จึงทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบการดำเนินการ

โดยรูปแบบถนนเลียบทางรถไฟ เป็นถนนพื้นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ช่องจราจรตลอด เส้นทาง ขนาดไปกับทั้งฝั่งซ้ายและขวาของทางรถไฟ และเป็นการเดินรถทางเดียว โดยฝั่งซ้ายมีจุดเริ่มต้น จากถนนกาญจนากิจถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ และฝั่งกรุงเทพฯ เริ่มจากสะพานพระราม 6 ถึง คลองเปรม ประชากร เป็นทางคู่ขนาดทั้งฝั่งซ้ายและขวาของทางรถไฟ รวมระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร หากไม่มี การก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ พร้อมกับระบบรถไฟ ช่วงบางซื่อ-คลึงชัน จะทำให้เกิดปัญหาจุดตัดระหว่าง ถนนกับทางรถไฟ ในช่วงที่ทางรถไฟต้องขับรถที่ถนนพื้นดิน จำนวน 5 แห่ง ให้แก่ บริเวณซอยกาญจนา ถนนเทิดพระเกียรติ ถนนชัยพุทธรักษ์ ซอยหมู่บ้านรัตน์รื่น และถนนทุ่งมังกร และทำให้การเข้าถึงสถานีรถไฟ คลึงชัน บางบำหรุ และบางซื่อน ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟมาประมวลราคาร่วมกับ ระบบรถไฟด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถในการเข้าถึงสถานีรถไฟทั้ง 3 แห่งของโครงการ แก้ไขปัญหา จุดตัด ทั้ง 5 แห่ง รวมทั้ง เป็นการใช้เขตทางของ รฟท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่บริเวณคลึงชันให้สามารถเดินทางเชื่อมโยง เป็นเครือข่ายกับถนนกาญจนากิจ ราชพฤกษ์ จรัญสนิทวงศ์ พระราม九 และพระรามชื่น ซึ่งจะเป็นการ แก้ไขปัญหาด้านการจราจรของกรุงเทพมหานครได้อีกทางหนึ่ง

#### 4.3 ราคากลาง

4.3.1 กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจาก รฟท. เพิ่มเติมว่า ภาระงานที่เสนอในครั้งนี้ เป็นภาระงานที่ประเมินการจราจรแบบรายละเอียดในเมืองต้น โดย รฟท. อุปะหะว่างดำเนินการพิจารณาค่ากลางโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่ากลางตามระเบียบ รฟท. เพื่อพิจารณาโดยละเอียดก่อนประกวดราคา อีกครั้งหนึ่ง

4.3.2 นุดค่างานของโครงการรถไฟฟ้าเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต ที่นำเสนอในครั้งนี้ เป็นราคาน้ำที่เป็นไปตามผลการออกแบบรายละเอียดโครงการศึกษาและออกแบบโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครสายเหนือ (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) และย่านสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ที่ออกแบบไว้แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ เมื่อการปรับแบบรายละเอียดของโครงการรถไฟฟ้าเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต รวมสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ที่ดำเนินการโดย สนข. ดำเนินการแล้วเสร็จ จักได้เริ่มน้ำเสนอกรอบวงเงินจากแบบรายละเอียดที่ปรับแล้วให้คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

#### 5. ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการรับอนุมัติ

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการรับอนุมัติเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

5.1 ให้ รฟท. ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต – บางซื่อ – ตั้งชั้น ประกอบด้วย ช่วงบางซื่อ – รังสิต ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร ภายใต้กรอบวงเงิน 52,220 ล้านบาท และช่วงบางซื่อ – ตั้งชั้น ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร 13,133 ล้านบาท และให้รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น โดย

5.1.1 ช่วงบางซื่อ – ตั้งชั้น ให้ รฟท. ดำเนินการประกวดราคางานโยธา งานวางราง งานรื้อย้าย และงานก่อสร้างถนนเดิมทางรถไฟ (รวมงานถนน งานสะพานกลับรถ และสะพานครอบคนเดินข้าม) ได้ในทันที

5.1.2 ช่วงบางซื่อ-รังสิต เนื่องจากอุปะหะว่างการพิจารณาหาแหล่งเงินกู้ต่างประเทศของกระทรวงการคลัง และอุปะหะว่างปรับแบบรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับรายการผลประโยชน์สั่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแบบรายละเอียด โดยจะนำเสนอคณะกรรมการรับอนุมัติพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนประกวดราคาต่อไป

5.2 การลงทุนสำหรับช่วงบางซื่อ - ตั้งชั้น ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม และกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่ารื้อย้ายสิ่งกีดขวางและระบบสาธารณูปโภค 1,758 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาก่อสร้าง 7 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 214 ล้านบาท ค่างานโยธาและโครงสร้างทางวิ่ง 7,637 ล้านบาท ค่างานระบบราง 1,443 ล้านบาท ค่างานถนนเดิมทางรถไฟ 2,074 ล้านบาท โดยรัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2550 ถึงปี 2553) โดยดำเนินการประกวดราคางานระเบียบของการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

5.3 ให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง โครงการรถไฟสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต จำนวน 1,102 ล้านบาท ที่ รฟท.ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2549 มาดำเนินการในโครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ- คลองชั้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอก่อนจะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ 5. ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก

(ธีระ ห้ามเจริญ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๗๘๙ ๐๔๐๖/๒๕๕๐/๑  
เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายโภสิษฐ์ ปันเปญรังษ์)  
เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณา  
ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐

(นายรองพล เจริญพันธุ์)

เลขาธิการคณะกรรมการ

๑๘ พ.ค. ๒๕๕๐

นายโภสิษฐ์ ปันเปญรังษ์  
รองนายกรัฐมนตรี  
๒๓ ก.พ.๕๐

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

โทร. ๐ ๒๒๑๕ ๑๕๑๕ ต่อ ๔๐๒๑

โทรสาร ๐ ๒๒๑๕ ๑๔๖๙



ที่ 1/3620/๒๕๖๐

การรถไฟแห่งประเทศไทย  
ต.ร.องเมือง ปทุมธานี กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล :  
โครงการระบบรถไฟฟ้าสายเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-บางซื่อ-คลองชั้น

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-คลองชั้น ตามหลักเกณฑ์และแนว  
ทางการวิเคราะห์โครงการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(สศช.)  
2. รายละเอียดโครงการศึกษาและออกแบบโครงการระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร  
สายเหนือ (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) และย่านสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ตามหลักเกณฑ์และ  
แนวทางการวิเคราะห์โครงการของ สศช.

### 1. เรื่องเดิม

1.1 มติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาระบบ  
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครตามลำดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วน รวม ๔ โครงการ (๕ เส้นทาง  
ระยะทาง ๑๑๘ กิโลเมตร) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้กระทรวงคมนาคมรับไปศึกษารายละเอียด  
ปรับปรุงและออกแบบแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ความชัดเจนทั้งทางด้านการเงินการคลัง  
ความพร้อมและความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละเส้นทาง วงเงินลงทุนประมาณ ๔๕๐๐ ล้านบาท ได้รับจากโครงการ  
รายละเอียดและวิธีการให้เอกสารเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนต่อการดำเนิน  
โครงการ และให้กระทรวงคมนาคมนำสรุปผลความคิดเห็นดังกล่าวพร้อมรายละเอียดของแต่ละโครงการ  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง

1.2 วงเงินการลงทุนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงตามมติคณะกรรมการฯ รวมระบบรถไฟฟ้า  
และอาณาเขตสัญญาณ เพื่อร่วมรับรถไฟฟ้าชานเมืองและทางไกลของ รฟท. แต่ไม่รวมด้วยรถไฟฟ้า ประกอบด้วย

(1) บางซื่อ – รังสิต

ระยะทาง 26 กิโลเมตร

วงเงิน 42,117 ล้านบาท

(2) บางซื่อ – คลองชั้น

ระยะทาง 15 กิโลเมตร

วงเงิน 11,868 ล้านบาท

โดยให้...

โดยให้ สหช.ปรับแบบรายละเอียดช่วงบางชื่อ – รังสิต โดยการเพิ่มสถานีให้สามารถรองรับการเดินรถไฟแบบในเมืองและปรับแบบการก่อสร้างสถานีรถไฟบางชื่อ และจัดทำเอกสารประกันราคากลไกเดิม ชัดเจน โปร่งใสเหมาะสมและประยุต โดยให้ทำความตกลงกับสำนักงานประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2550 ตามค่าใช้จ่ายจริงเพื่อดำเนินการโดยเร็วต่อไป

1.3 ผู้ดูแลรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 เห็นชอบนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และแผนการดำเนินงานโครงการและการพิจารณารายละเอียดประเด็นด้านการเงิน การลงทุนและกฎหมายตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ รวมไปถึงให้ปรับชื่อโครงการใหม่เป็น “โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ซึ่งประกอบด้วย

- ระบบรถไฟฟ้าเมือง (สายสีแดง) ของ รฟท.
- ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีม่วงและสีเขียว ของ รฟม. และ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ของ กทม.

## 2. ข้อเท็จจริง

2.1 เพื่อความเหมาะสมสมรรภูมิได้กำหนดนโยบายประกันราคากลไกเดินรถไฟฟ้าเมือง (สายสีแดง) ในเมือง โดยให้โครงการฯ ช่วงบางชื่อ-คลองชาน ออกประกาศประกันราคายังเดือนสิงหาคม 2550

2.2 ในการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคม (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สหช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ รฟท.โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายสรรเสริญ วงศ์ชัยอุ่น) เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 กระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้ รฟท.จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าเมือง (สายสีแดง) ทั้ง 2 ช่วงไปในคราวเดียวกัน

2.3 นโยบายดังกล่าวตามข้อ 2.2 สอดคล้องกับความเห็นของ รฟท.ที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ช่วงบางชื่อ-คลองชาน ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 โดยประดิษฐ์ ประดิษฐ์ ได้รายงานไว้ว่าโครงการฯ ช่วงบางชื่อ - คลองชาน และช่วงบางชื่อ - รังสิต เป็นโครงการที่มีขอบเขตงานเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือผู้ออกแบบได้ออกแบบให้เชื่อมโยงกัน ควบคุมการเดินรถร่วมกันแต่โดยที่การประกันราคายังคงการทั้งสองช่วงตามแผนงานไม่พร้อมกัน หากผลการประกันราคามีผู้รับจ้างงานระบบรถไฟฟ้าที่ตั้งบริษัทกันจะทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อระบบและการใช้ Facilities ของทั้งสองโครงการ

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว รฟท.จึงขออนุมัติดำเนินการประกันราคากลไกเดินรถไฟฟ้า ระยะงานโยธารวมกับงานระบบรางก่อน ส่วนงานระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า อาทิ เช่น ระบบจ่ายกำลังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบควบคุมปฏิบัติการเดินรถ เป็นต้น ให้นำไปรวมไว้ในการประกันราคายังคงการฯ ช่วงบางชื่อ-รังสิต เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันทั้งสองช่วงทางต่อไป รวมทั้งควรร่างดำเนินการโครงการฯ ช่วงบางชื่อ - รังสิต โดยเร็วที่สุดต่อไป เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งสองช่วง เนื่องจากการสร้างเฉพาะช่วงบางชื่อ - คลองชาน และเสริฐกิจยังไม่สามารถให้บริการได้ เพราะจุดสิ้นสุดของเส้นทางโครงการยังไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสถานีบางชื่อใหม่ได้ และคณะกรรมการรถไฟฯ ได้มีมติเห็นชอบตามที่ รฟท.เสนอต่อไป

(1.) อนุมัติให้ รฟท. ดำเนินการประกวดราคาเฉพาะงานโยธา และงานระบบราง งานรื้อข้าย้ายและงานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ (รวมงานถนน งานสะพานกลับรถ และสะพานลอยคนเดินข้าม) ของโครงการฯ ช่วงบางซื่อ – ตั้งชัน ไปก่อน ส่วนงานระบบเครื่องกล - ไฟฟ้า ให้นำไปประกวดราคาร่วมกับโครงการฯ ช่วงบางซื่อ - รังสิต ต่อไป

(2.) อนุมัติให้ รฟท. ดำเนินโครงการระบบไฟฟ้าสถานีไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตั้งชัน ภายใต้กรอบวงเงิน 13,133 ล้านบาท โดยรัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2550 ถึงปี 2553) โดยดำเนินการประกวดราคามาตรฐานของกรอบไฟฟ้า ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ทั้งนี้ ให้ รฟท. รายงานกระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีก่อนดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการฯ ช่วงบางซื่อ – ตั้งชัน จะยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่สมบูรณ์และไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ หากไม่มีการก่อสร้างโครงการฯ ช่วงบางซื่อ – รังสิต ตามมาตราอย่างต่อเนื่อง

(3.) เห็นชอบให้ รฟท. รายงานขออนุมัติสำนักงบประมาณเปลี่ยนแปลงงบประมาณปีงบประมาณ 2549 ของโครงการฯ ช่วงบางซื่อ – รังสิต จำนวน 1,102,000,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมีปีมาดำเนินการในช่วงบางซื่อ – ตั้งชัน ต่อไป

(4.) เห็นชอบให้ รฟท. รายงานเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติให้ สนง. รับไปดำเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อพิจารณาของ รฟท. ต่อไป

2.4 รฟท. ได้นำเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ช่วงบางซื่อ-รังสิต เป็นการต่อเนื่องจากโครงการฯ ช่วงบางซื่อ-ตั้งชัน เพื่อให้โครงการฯ มีความสมบูรณ์และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2550 วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ซึ่งคณะกรรมการรถไฟฯ ได้มีมติอนุมัติให้ รฟท. ดำเนินโครงการระบบไฟฟ้าสถานีไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต ภายใต้กรอบวงเงิน 52,220 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2551-2555) โดยให้รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยดำเนินการประกวดราคามาตรฐานของกรอบไฟฟ้า ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

ทั้งนี้ ให้ รฟท. รายงานกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการระบบไฟฟ้าสถานีไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตั้งชัน รวมในคราวเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการรถไฟฯ ได้อ่อนมัตติไว้ โดยขอดำเนินการเฉพาะ ช่วงบางซื่อ-ตั้งชันไปก่อน ส่วนช่วงบางซื่อ-รังสิต ที่ยังอยู่ระหว่างการปรับแบบรายละเอียดเพิ่มเติมโดย สนง. นั้น เห็นควรเร่งรัด สนง. ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การก่อสร้างช่วงบางซื่อ-ตั้งชัน ที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้วสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาอีกรอบหนึ่งเมื่อแบบแก้ไขแล้วเสร็จก่อนออกประกวดราคាដ่อไป

อนึ่ง คณะกรรมการรถไฟฯ เห็นชอบตามที่ รฟท. เสนอว่าการออกแบบที่ดำเนินการไว้เดิมได้อิงหลักคิดในการเดินรถไฟฟ้าสายใหม่ไว้ครอบคลุมดีแล้ว อาทิ การแยกชานชาลาขนาดบานรถ蝉านเมือง (ชานชาลาสูง) ออกจากชานชาลาขนาดบานรถทางไกล (ชานชาลาต่ำ) การแยกรางสำหรับงานเตรียมขนาดรถ (Stabling Tracks) ออกจากชานชาลาให้ผู้โดยสารขึ้นลง การออกแบบให้สถานีบางซื่อเป็นสถานีกลางใหม่ของระบบการเดินรถไฟฟ้าทางไกลและรถไฟฟ้า เมือง การออกแบบย่านและองค์ประกอบอื่นของสถานี (โรงซ่อมบำรุงต่างๆ) เพื่อใช้พื้นที่จัดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและการใช้โครงสร้างเดิมของโซลเวลส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงเห็นว่าการทบทวนการออกแบบของ สนง. ควรจะอ้างอิงหลักคิดดังกล่าว และสามารถดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างได้โดยเร็วตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

### 3. ข้อพิจารณา

รฟท.ได้พิจารณาจัดทำรายละเอียดของโครงการฯ ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อให้ครอบคลุมครบถ้วนตามประเด็นเด่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ดังกล่าวแล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:-

#### 3.1 การดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

##### 3.1.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535

โครงการช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และช่วงบางซื่อ-รังสิต เป็นการก่อสร้างเพื่อรับรองการเดินรถของ รฟท. ในปัจจุบัน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถลดระยะเวลาการเดินทาง ไม่มีปัญหาจุดดักการจราจรในเขตพื้นที่ซึ่งจะทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอื่นๆ จึงไม่เข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ

##### 3.1.2 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

###### ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระบบทางด่วนทกดแท่นโครงการทางด่วนสายพญาไท-พุทธมณฑลนเขดทางรถไฟแห่งประเทศไทยสายช่วงชื่อ-พระราม 6 เชื่อมโยงกับถนนนนบรมราชชนนี ซึ่งโครงการฯ ของ รฟท. ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เป็นส่วนหนึ่งในรายงานดังกล่าว

###### ช่วงบางซื่อ-รังสิต

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 เห็นชอบกับรายงานและมาตรการป้องกันการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาและออกแบบโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครสายเหนือ (ช่วงบางซื่อ – รังสิต) และย่านสถานีรถไฟบางซื่อ ซึ่งโครงการฯ ของ รฟท. ช่วงบางซื่อ – รังสิต เป็นส่วนหนึ่งในรายงานดังกล่าว

##### 3.1.3 ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548

สข. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กกม. รฟม. และ รฟท. ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการสร้างรถไฟฟ้า 5 เส้นทางไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่ง สข. ได้รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นให้คณะกรรมการรับทราบแล้วในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550

##### 3.1.4 การวิเคราะห์โครงการตามหลักเกณฑ์ของ สศช.

รฟท. ได้จัดทำการวิเคราะห์โครงการฯ ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และช่วงบางซื่อ-รังสิตตามหลักเกณฑ์และแนวทางของ สศช. และ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

##### 3.1.5 การจัดซื้อจัดจ้าง

เนื่องจากเอกสารประกวดราคาได้จัดทำเป็นภาษาไทย ยกเว้นรายการจำเพาะ (Specification) ของงานระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า ที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ รฟท. จึงเห็นควรดำเนินการประกวดราคาโครงการฯ ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และช่วงบางซื่อ – รังสิต โดยใช้ระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

### 3.2 ความชัดเจนทางด้านการเงินการคลัง

เนื่องจากโครงการฯ ช่วงบางชื่อ-ตลิ่งชัน และช่วงบางชื่อ – รังสิต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ จึงเห็นควรให้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าลงทุนงานโครงสร้างพื้นฐาน งานโยธาและส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามแผนการใช้จ่ายเงินจริง และกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค่าประกันเงินกู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อไป

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 รฟท.ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการโครงการฯ ช่วงบางชื่อ – รังสิต จำนวน 1,102,000,000 บาท และช่วงบางชื่อ – ตลิ่งชัน จำนวน 503,140,000 บาท ซึ่ง รฟท.ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปีถึงเดือนมีนาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น รฟท.เห็นควรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง ช่วงบางชื่อ – รังสิต จำนวน 1,102,000,000 บาท มาดำเนินการในช่วงบางชื่อ – ตลิ่งชัน ต่อไป สำหรับโครงการฯ ช่วงบางชื่อ-รังสิต ต้องรอความชัดเจนในการหาแหล่งเงินกู้ของกระทรวงการคลัง

### 3.3 ความพร้อมของโครงการ

#### 3.3.1 ช่วงบางชื่อ-ตลิ่งชัน

สนช.ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) พร้อมจัดทำเอกสารประมวลราคาของโครงการฯ ช่วงบางชื่อ – ตลิ่งชัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรูปแบบโครงการโดยสังเขปเป็นทางรถไฟที่มีขนาดทาง Meter Gauge (1.00 เมตร) ตามแนวเส้นทางรถไฟเดิม เริ่มจากตลิ่งชันถึงบางชื่อ รวมระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จากการศึกษาได้ออกแบบให้เป็นทางรถไฟเสมอระดับพื้นดินจากสถานีตลิ่งชันถึงบางบำหรุและเป็นทางรถไฟยกระดับไปสิ้นสุดที่บริเวณก่อนเข้าสถานีชุมทางบางชื่อ โดยตลอดเส้นทางรถไฟจะไม่มีจุดตัดกับถนน ทำให้เดินทางได้อย่างรวดเร็วและช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ มีสถานีให้บริการ 3 แห่ง เป็นสถานีนิวนิดน์ที่ตลิ่งชันและบางบำหรุ และสถานียกระดับที่บางซื่อ เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นรถไฟทางคู่รองรับการเดินรถไฟฟ้าชานเมือง รถไฟทางไกล รถไฟชนสั่งสินค้า และรถไฟท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการให้บริการรถไฟชานเมืองตามแนวเส้นทางรถไฟสายตะวันตก ให้เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟสายเหนือกับสายตะวันออกโดยให้สถานีบางชื่อเป็นศูนย์กลางและยังสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนระบบรางสายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยสถานีตลิ่งชันจะเป็นชุมทางที่แยกไปยังสถานีธนบุรีหรือบางกอกน้อยได้ สถานีบางบำหรุจะเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีส้มและเป็นสถานีสำหรับจอดรถไฟทางไกล สถานีบางซื่อจะเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสถานีชุมทางบางชื่อจะเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน

#### 3.3.2 ช่วงบางชื่อ-รังสิต

รายละเอียดโครงการช่วงบางชื่อ-รังสิต ตามที่ สนช.ได้ออกแบบไว้แล้วเป็นทางรถไฟที่มีขนาดทาง Meter Gauge (1.00 เมตร) ตามแนวเส้นทางรถไฟเดิม เริ่มจากรังสิตถึงบางชื่อร่วมระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร รายละเอียดโดยสรุปของโครงการมีดังนี้

(1) โครงสร้างทางประกอบด้วยทางรถไฟยกระดับเริ่มต้นที่สถานีบางชื่อ มุ่งสู่ทิศเหนือข้ามถนนต่างๆ ได้แก่ ถนนประชาธิรักษ์ 1 ถนนรามคำแหง ถนนแจ้งวัฒนะ ทางเข้าถนนเชิดชูพากาศ ออกแบบโครงสร้างเป็น Slab Track ความสูงระดับของเส้นทางต่ำสุดสูงจากพื้นดินประมาณ 11.5 เมตร รวมระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และเริ่มลดระดับลงสู่ระดับดินหลังออกจากสถานีรถไฟดอนเมืองจนไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต ช่วงนี้ออกแบบโครงสร้างเป็น Ballasted Track รวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร โครงสร้างทางรถไฟยกระดับ

ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเดิมของไฮเปอร์แลนด์ ผสมกับโครงสร้างใหม่ที่เสริมขึ้นระหว่างช่วงเสาเดิม เพื่อให้รองรับน้ำหนักทางรถไฟ 3 ราง ตามที่กำหนดได้อย่างปลอดภัย โดยมีความยาวช่วงเสาทั่วไป 25, 30 และ 35 เมตร สำหรับโครงสร้างใหม่ และ 22.5 เมตร ในส่วนที่ใช้ร่วมกับโครงสร้างเดิมของไฮเปอร์แลนด์ ในการออกแบบมีถนนเลียบทางรถไฟตลอดสองข้างทางรถไฟ และประกอบด้วยสะพานลอยข้ามทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อถนนทั้งสองข้าง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณทางผ่านแม่น้ำแม่ป่าสี และทางผ่านก่อนเข้าวัดรังสิต

(2) สถานีตามแนวเส้นทางโครงการมีทั้งสิ้น 5 สถานีได้แก่ สถานีบางซื่อ สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง และสถานีรังสิต รายละเอียดสถานีดังๆ แสดงไว้ดังนี้

- สถานีบางซื่อเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นได้ดินเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าได้ดินชั้น 1 เป็นชั้นโถงสถานี (Concourse) ชั้น 2 เป็นชานชาลา บนวนรถไฟทางไกล ชั้น 3 เป็นชานชาลาบนวนรถไฟฟ้าชานเมือง และมีอาคารจอดรถนอกสถานีจุได้ 471 คัน

- สถานีบางเขนเป็นอาคารสูง 2 ชั้น ประกอบด้วย ชั้น 1 เป็นโถงสถานี ชั้น 2 เป็นชานชาลาบนวนรถไฟฟ้าชานเมือง และมีอาคารจอดรถใต้อาคารสถานีจุได้ 44 คัน

- สถานีหลักสี่เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ประกอบด้วย ชั้น 1 เป็นโถงสถานี ชั้น 2 เป็นชานชาลา บนวนรถไฟฟ้าชานเมือง และมีอาคารจอดรถใต้อาคารสถานีจุได้ 44 คันและนอกอาคารจุได้ 175 คัน

- สถานีดอนเมืองเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้น 1 เป็นชั้นโถงสถานี ชั้น 2 เป็นชานชาลาบนวนรถไฟทางไกล ชั้น 3 เป็นชานชาลาบนวนรถไฟฟ้าชานเมือง และมีอาคารจอดรถใต้อาคารจุได้ 72 คัน

- สถานีรังสิตเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้น 1 เป็นชั้นชานชาลาบนวนรถไฟทางไกล ชั้น 2 เป็นชั้นโถงสถานี ชั้น 3 เป็นบนวนรถไฟฟ้าชานเมือง และมีอาคารจอดรถนอกสถานีจุได้ 78 คัน

- การออกแบบสถานีรถไฟและบริเวณไกลเคียง เป็นไปตามระบบวิศวกรรมนานาชาติ อาทิ เช่น NFPA (National Fire Protection Association) มาตรฐานหรือข้อกำหนดขององค์การป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ตัวราชดับเพลิง กรุงเทพมหานคร และสถาบันทางด้านวิศวกรรมอื่น ๆ รวมทั้งยังต้องป้องกันโครงสร้างของอาคารให้ปลอดภัยจากการณ์ที่เกิดเพลิงในหม้ออาคาร ด้วยการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างโครงสร้างอาคารและส่วนประกอบอื่น ๆ อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของ NFPA และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังออกแบบสถานีที่เอื้อต่อคนพิการและผู้สูงอายุ เนื่องจากคนพิการสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มคือ ผู้ที่ต้องนั่งรถเข็น ผู้พิการแขนขา ผู้พิการทางตาและทางหู ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้มีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างกัน ดังนั้น การออกแบบสถานีรถไฟและบริเวณไกลเคียงให้คนพิการและผู้สูงอายุใช้งานได้อย่างสะดวกนั้น ผู้ออกแบบได้นั่นที่การวินิจฉัย ประเมินค่าโครงการเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญมาก

(3) งานระบบรถไฟฟ้าได้แก่ ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า สถานีสัญญาณและการควบคุม ขawnรถ ระบบโทรศัพท์ และระบบตัวโดยสาร รายละเอียดดังๆ แสดงไว้ดังนี้

- ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน 25 KV เหมาะสำหรับการเดินบนวนรถชานเมืองและรถทางไกลซึ่งมีสถานีอยู่ห่างมากกว่าระบบขนส่งมวลชน ในช่วงดันจำเป็นต้องมีสถานีจ่ายไฟฟ้ายอยที่ศูนย์กลางต่อเชื่อมเข้ากับระบบเครือข่าย 115 KV ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

- สถานีสัญญาณ และการควบคุมบนวนรถ ระบบสถานีสัญญาณและการควบคุมบนวนรถ ใช้ระบบป้องกันเข้ากับระบบโดยอัตโนมัติ (ATP) ระบบจะเป็นการใช้อุปกรณ์ระบบบังคับสัมพันธ์ (Interlocking) แบบดิจิตอลร่วมกับเทคโนโลยีล่าสุด ในระบบการควบคุมบนวนรถ

- ระบบโทรศัพท์ดิจิตอล ระบบควบคุมสั่งการและแหล่งข้อมูล (Supervisory Control and Data Acquisition : SCADA) ทั้งในด้านพลังงานชั้นเคลื่อนขบวนรถ และการควบคุมทางด้านโทรศัพท์ ระบบเสียงในการควบคุมขบวนรถ การควบคุมเวลา และระบบประกาศสาระณะ

- ตัวโดยสาร ระบบตัวโดยสารควรเป็นรูปแบบที่เข้ากันได้กับระบบที่รถ BTS และรถไฟฟ้าของ รฟม. ใช้อยู่ แต่ระบบตัวโดยสารที่ใช้อยู่ของการรถไฟฯ ได้ใช้แพร์ helyay หัวประเทศ จึงเป็นการยากที่จะนำมาใช้ร่วมกับระบบใหม่ที่จะจัดขึ้นในกรณีที่ผู้ดูแลเนินกิจกรรมระบบการขนส่งมวลชน ใช้ตัวโดยสารและโครงสร้างค่าโดยสารที่แตกต่างกัน ก็จะก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องเปลี่ยนถ่ายระบบการโดยสารที่จะต้องซื้อตัวโดยสารใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนไปใช้การโดยสารในระบบอื่น ณ จุดเปลี่ยนถ่ายในทางอุดมคติ การใช้ Smart Card ซึ่งจะคิดหักค่าโดยสารออกโดยอัตโนมัติ ให้แก่ผู้โดยสารในแต่ละบริการที่โดยสารข้ามสถานีกันจะเป็นการเหมาะสมกว่ามาก

### 3.3.3 ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ของโครงการฯ ทั้ง 2 ช่วง

(1) ในรายงานผลการศึกษาของโครงการฯ ช่วงบางซื่อ-ดลิ้งชั้น และ บางซื่อ – รังสิต ได้จัดรูปแบบการเดินรถของ รฟท. ในปัจจุบัน ได้แก่ ขบวนรถไฟฟ้าชานเมือง รถชานเมืองและรถสินค้า ที่ลากจูงโดยหัวรถจักรดีเซลให้เดินรถร่วมกับระบบรถไฟฟ้าชานเมือง ซึ่งรูปแบบดังกล่าวจำเป็นด้องลงทุนติดตั้งระบบการป้องกันขบวนรถอัตโนมัติ (Automatic Train Protection - ATP) เพิ่มเติมเพื่อให้ขบวนรถทั้งสองระบบเดินรถร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่างเงินลงทุนดังกล่าวอยู่ในไม่ได้กำหนดไว้ในรายงานผลการศึกษา ซึ่งจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลัง

(2) โครงการฯ ช่วงบางชื่อ - ตลิ่งชัน และช่วงบางชื่อ - รังสิต เป็นโครงการที่มีข้อมูลงานเกี่ยวน่องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือผู้ออกแบบได้ออกแบบให้ใช้ศูนย์ซ้อมบำรุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถร่วมกัน แต่โดยที่การประมวลราคาของโครงการทั้งสองช่วงตามแผนงานไม่พร้อมกัน หากผลการประมวลราคาได้ผู้รับจ้างงานระบบรถไฟฟ้าที่ต่างบริษัทกัน จะทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อระบบและการใช้ Facilities ร่วมกันของทั้งสองโครงการ

รฟท.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ในชั้นนี้เห็นควรดำเนินการประกวดราคาโครงการฯ ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เฉพาะงานโยธารวมกับงานระบบรางก่อน ส่วนงานระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า เช่น ระบบจ่ายกำลังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบโทรศัมนาคม ระบบควบคุมปฏิบัติการเดินรถ และระบบจำหน่ายตัวอัตโนมัติ เป็นต้น ให้นำไปรวมไว้ในการประกวดราคางานของโครงการฯ ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันทั้งสองช่วงทางต่อไป และเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ ถนนทั้งสองช่วงทางรถไฟสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ เห็นควรพนวกการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟเข้าไว้ในการประกวดราคางานช่วง บางซื่อ – ตลิ่งชันด้วยเลย รวมทั้งการเร่งดำเนินการโครงการฯ ช่วงบางซื่อ – รังสิต โดยเร็วที่สุดต่อไป เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งสองช่วง ทั้งนี้ เนื่องจากการสร้างเฉพาะช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ ต้องรอการก่อสร้าง ช่วงบางซื่อ – รังสิต ให้แล้วเสร็จก่อน

(3) จากการศึกษาออกแบบโครงการฯ ช่วงบางชื่อ-รังสิต และช่วงบางชื่อ-ตลิ่งชัน ให้ใช้ Facilities บางส่วนร่วมกัน ดังนั้น จึงมีงานบางส่วนของโครงการฯ ช่วงบางชื่อ – ตลิ่งชัน ที่ไม่ได้ออกแบบไว้ และการไปดำเนินการพร้อมกับการดำเนินการในช่วงบางชื่อ-รังสิต มีฉะนั้น จะไม่สามารถให้บริการได้มั่วๆ

การก่อสร้างโครงการฯ ช่วงบางซื่อ-คลองชั้น จะแล้วเสร็จก็ตาม เพราะจุดสิ้นสุดของเส้นทางโครงการยังไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสถานีบางซื่อใหม่ได้ ซึ่งการเชื่อมต่อนี้จะดำเนินการภายใต้โครงการฯ ช่วงบางซื่อ – รังสิต ซึ่งงานบางส่วนที่ รฟท.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ครบถ้วนนั้น เห็นควรมอบให้ สขช.ดำเนินการศึกษาและออกแบบเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนต่อไป ตามรายละเอียดงานดังต่อไปนี้-

- (3.1) ออกแบบศูนย์ซ้อมบำรุงรักษาไฟฟ้า (Depot) ให้ใช้ร่วมกันได้ทั้งสองช่วงโครงการ
- (3.2) พิจารณาศูนย์ควบคุมการเดินรถ (Operation Control Center - OCC) ให้ใช้ร่วมกันได้ทั้งสองช่วงโครงการ
- (3.3) พิจารณาสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย (Sub Station) ของช่วงบางซื่อ-คลองชั้น
- (3.4) ศึกษาพิจารณามาตรฐานค่าเงินลงทุนและจำนวนตู้รถไฟฟ้าที่พอเพียงสำหรับการเดินรถทั้งสองช่วง
- (3.5) ศึกษามูลค่าเงินลงทุนที่ต้องติดตั้งระบบการป้องกันบนรถอัตโนมัติ (Automatic Train Protection – ATP) บนหัวรถจักร รถดีเซลราง ฯลฯ ที่กำหนดให้วิ่งบนทางร่วมกับรถไฟฟ้า
- (3.6) พิจารณาทางลงเสมอระดับดินจากสถานีบางซื่อเพื่อเชื่อมกับทางรถไฟปัจจุบัน
- (3.7) จัดทำเอกสารประมวลราคาของงาน ช่วงบางซื่อ – รังสิต ให้มีความสมบูรณ์ให้สามารถใช้ประมวลราคาได้ทันที โดยให้มีเนื้องาน Civil work และงานระบบรถไฟฟ้าของช่วงบางซื่อ – รังสิต และงานระบบเครื่องกล – ไฟฟ้าของช่วงบางซื่อ – คลองชั้น รวมอยู่ในคราวเดียวกัน

3.3.4 โครงการฯ ช่วงบางซื่อ – คลองชั้น ได้รับความเห็นชอบในเรื่องของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 และโครงการฯ ช่วงบางซื่อ – รังสิต ได้รับความเห็นชอบในเรื่องของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 ดังอ้างแล้วในข้อ 3.1.2

3.3.5 โครงการฯ ได้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว โดยจากผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 16,000 ราย ร้อยละ 96 เห็นด้วยที่จะให้มีโครงการรถไฟฟ้าฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงรังสิต-บางซื่อ-คลองชั้น เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการให้ก่อสร้างเป็นลำดับแรก

### 3.4 ความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ

3.4.1 เนื่องจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประมาณ 50% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศไทยทั้งหมด ปัจจุบันมีปัญหาการจราจรแออัด ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิง ปัญหาด้านดันทุน การขนส่ง ด้านพลังงานสูง และปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังประสบกับวิกฤติการณ์การใช้พลังงานในภาคการขนส่งของประเทศไทยที่มีการใช้พลังงานเกินกว่าความจำเป็น ซึ่งมีอยู่มากถึง 37% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศไทย ประกอบกับราคายาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสูงขึ้นจากการต่างประเทศมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ อันมีผลกระทบตามมาหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งยังทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจยังไม่เพียงพอ ได้แก่ ระบบขนส่งมวลชนระบบราง หรือระบบรถไฟฟ้า ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการขนส่งมวลชนระบบราง เพื่อให้มีเส้นทางขนส่งมวลชนสายหลักบริการประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นการลดปัญหาต่างๆ

ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งเพื่อให้เกิดโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเร็วที่สุด สามารถทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนให้หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น และจากผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ผลปรากฏว่า โครงการของ รฟท.ช่วงรังสิต - บางซื่อ - ตลิ่งชัน เป็นสายทางที่ประชาชนสนับสนุนให้สร้างก่อน

### 3.5 วงเงินลงทุนสำหรับที่จะขออนุมัติดำเนินการในครั้งนี้

#### 3.5.1 ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

ตามเหตุผลความจำเป็นและความพึงพอใจของโครงการฯ ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน รฟท.เห็นควรดำเนินการ ประมวลราคา ก่อสร้าง ซึ่งจะประกอบด้วยงานหลักๆ ดังต่อไปนี้:-

- |  |               |
|--|---------------|
| - ค่ารื้อย้ายสิ่งกีดขวางและระบบสาธารณูปโภค | 1,758 ล้านบาท |
| - ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประมวลราคา            | 7 ล้านบาท     |
| - ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง        | 214 ล้านบาท   |
| - ค่างานโยธาและโครงสร้างทางวิ่ง            | 7,637 ล้านบาท |
| - ค่างานระบบราง                            | 1,443 ล้านบาท |
| - ค่างานถนนเลียบทางรถไฟ                    | 2,074 ล้านบาท |

รวมเป็นเงิน 13,133 ล้านบาท

องค์ ขอเรียนว่า กรอบวงเงินที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี้จะแตกต่างไปจากมติที่คณะกรรมการตีความรัฐมนตรีเห็นชอบไว้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 จากจำนวน 11,868 ล้านบาท เป็น 13,133 ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดบางรายการ ดังนี้:-

(1) ปรับราคาฐานจากปี พ.ศ.2548 เป็น พ.ศ.2550

(2) เพิ่มงานถนนเลียบทางรถไฟ

(3) ปรับ Span (ความยาวช่วง) ของสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย จากเดิม 3 ช่วง ( $30+50+30$  เมตร) เป็นช่วงเดียว (90 เมตร) เพื่อไม่ให้ต้องมีอุปวางทางน้ำ ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานโยธา และแผนสิ่งแวดล้อม

(4) ปรับเพิ่มค่าควบคุมงานก่อสร้างตามวงเงินลงทุนที่ปรับใหม่ (ประมาณ 1.75% ของค่าก่อสร้าง งานโยธาและ 3.50% ของค่าก่อสร้างงานวางราก)

โดยมีแผนการจ่ายเงินโครงการฯ ตามตารางต่อไปนี้.-

หน่วย : ล้านบาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	วงเงิน ตามมติ ครม. (7 พ.ย.49)	วงเงินลงทุน ที่ปรับใหม่	ปีงบประมาณ			
			ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ค่ารื้อย้ายสิ่งกีดขวางและระบบ สาธารณูปโภค	1,758	1,758	880	878	-	-
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคา	247	7	4	3	-	-
3. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง		214	-	73	77	64
4. ค่างานโยธาและโครงสร้างทางวิ่ง	6,384	7,637	-	2,597	2,749	2,291
5. ค่างานระบบราง (Track works)	1,348	1,443	-	-	641	802
6. ค่างานระบบถนนเลียบทางรถไฟ	-	2,074	-	705	747	622
7. ค่างานระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า (M&E) (ไม่รวม Track works)	2,131	-	-	-	-	-
รวมเป็นเงิน	11,868	13,133	884	4,256	4,214	3,779

ทั้งนี้ สำหรับงานระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า เช่น ระบบจ่ายกำลังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ระบบอันติสัญญาณ ระบบโทรศัมนาคม ระบบควบคุมปฏิบัติการเดินรถ และระบบจahnนำยด้วยอัตโนมัติ ให้นำไปรวมไว้ในการประกวดราคา ของโครงการฯ ช่วงบางซื่อ – รังสิต เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันทั้งสองช่วงทางด้วยที่ก่อสร้างไว้แล้ว

### 3.5.2 ช่วงบางซื่อ-รังสิต

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการฯ สามารถจำแนกค่างานหลักๆ ได้ดังนี้:-

- ค่ารื้อย้ายชุมชน 25 ล้านบาท
- ค่าจ้างที่ปรึกษา 1,920 ล้านบาท  
(จัดประกวดราคา+บริหารโครงการ+ควบคุมงาน)
- ค่างานก่อสร้างช่วงบางซื่อ-รังสิต 14,324 ล้านบาท
- ค่างานก่อสร้างสถานีรถไฟบางซื่อ 19,570 ล้านบาท  
ศูนย์ซ้อมบำรุงและย่าน
- ค่างานระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า ช่วงบางซื่อ – รังสิต 16,381 ล้านบาท  
รวมสถานีรถไฟบางซื่อ ศูนย์ซ้อมบำรุงและย่าน
- (รวม Track Work) และช่วงบางซื่อ – คลองชัน (ไม่รวม Track Work)

รวมเป็นเงิน 52,220 ล้านบาท

อนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการข้างต้น รพท.ได้พิจารณาปรับรับจากรายงานการศึกษา “โครงการศึกษา และออกแบบโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครสายเหนือ (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) และย่านสถานีรถไฟ  
บางซื่อ” ของ สพช.ปี 2548 โดยปรับราคาเป็นราคานปีปัจจุบัน (2550) และได้เพิ่มวงเงินในส่วนของการจ้างที่ปรึกษาที่  
ต้องใช้ในการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย ที่ปรึกษาจัดประกวดราคาและที่ปรึกษาบริหารโครงการคิดในสัดส่วน  
1.5% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างคิดในสัดส่วน 1.75% ของค่าก่อสร้างงานโยธา และ 3.5%  
ของค่าก่อสร้างงานระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า

/ โดยมีแผน...

โดยมีแผนการจ่ายเงินโครงการฯ ตามตารางด่อไปนี้:-

หน่วย : ล้านบาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	วงเงิน ตามมติ ครม. (7 พ.ย.49)	วงเงินตาม การศึกษา (ส.ค.48)	วงเงินลงทุน ที่ปรับใหม่ (ปี 2550)	ปีงบประมาณ				
				ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ค่ารื้อย้ายชุมชน	NA.	23	25	25	-	-	-	-
2. ค่าจ้างที่ปรึกษา (จัดประมวลราคา+บริหาร โครงการ+ควบคุมงาน)	NA.	-	1,920	280	425	425	425	365
3. ค่างานก่อสร้าง ช่วงบางซื่อ-รังสิต	NA.	13,074	14,324	1,835	3,223	3,223	3,223	2,820
4. ค่างานก่อสร้างสถานีรถไฟ บางซื่อ ศูนย์ซ่อมบำรุงและย่าน	NA.	18,754	19,570	1,618	5,051	4,487	4,487	3,927
5. ค่างานระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า (E&M) -ช่วงบางซื่อ-รังสิต (รวม Track Work) -สถานีรถไฟบางซื่อ ศูนย์ซ่อมบำรุงและย่าน (รวม Track Work) -ช่วงบางซื่อ-ตั้งชัน (ไม่รวม Track Work)	NA.	15,739	16,381	668	4,660	3,845	3,845	3,363
รวมเป็นเงิน	42,117	48,220	52,220	4,426	13,359	11,980	11,980	10,475

### 3.6 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ

#### 3.6.1 ช่วงบางซื่อ-ตั้งชัน

(1) สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเดินรถไฟฟ้าทางไกลสายได้ผ่านสะพานพระราม 6 ซึ่งขณะนี้อยู่ในสภาพชำรุดมาก และมีอายุมากกว่า 57 ปี โดยโครงสร้างทางรถไฟจะถูกอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวนวันละ 46 ขบวน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการรอหลักและการจราจรที่ติดขัดจากการหยุดบนรถจำนวน 7 จุด ที่ทางรถไฟตัดกับถนน

(2) สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเดินระบบรถไฟฟ้าเมือง ซึ่งในอนาคตสามารถตัดเพื่อการเดินระบบรถไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารจากตั้งชัน เข้าสู่บางซื่อไม่น้อยกว่า 35,000 คน/วัน ณ ปีที่เปิดดำเนินการและเมื่อเชื่อมต่อกับจังหวัดนครปฐม จะมีปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าเมืองในอนาคตประมาณ 65,000 คน/วัน ผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ มีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) 12.7 %

/ 3.6.2 ช่วง...

### 3.6.2 ช่วงบางชื่อ-รังสิต

(1) สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเดินรถไฟฟ้าทางไกลสายเหนือ โดยโครงสร้างทางรถไฟฟ้าจะก่อสร้างจะสามารถรองรับการเดินรถที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวนวันละ 75 ขบวน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการจราจรที่ติดขัดจากการหยุดของวนรถจำนวน 8 จุด ที่ทางรถไฟฟ้าดักกับถนน

(2) สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเดินระบบรถไฟฟ้าเมือง ซึ่งในอนาคตสามารถตัดเพื่อการเดินระบบรถไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารจากกรุงสุบานชื่อไม่น้อยกว่า 272,500 คน/วัน ณ ปีที่เปิดดำเนินการ และเมื่อต่อขยายโครงการจากบางชื่อไปมหาชัย จะมีปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าเมืองในอนาคตประมาณ 400,000 คน/วัน

ผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ มีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) 16.2 %

#### **3.7 รายละเอียดและวิธีการให้เอกสารเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ**

โครงการฯ ช่วงบางชื่อ-คลึงชัน และช่วงบางชื่อ-รังสิต เป็นการก่อสร้างเพื่อรองรับการเดินรถของรฟท.ในปัจจุบัน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถลดระยะเวลาการเดินทาง ไม่มีปัญหาจุดตัด การจราจรในเขตพื้นที่ชั้นในซึ่งจะทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอื่นๆ จึงไม่เข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกสารเข้าร่วมงานฯ

#### **3.8 การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ช่วงบางชื่อ – คลึงชัน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 และโครงการฯ ช่วงบางชื่อ – รังสิต ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548

#### **3.9 การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชน**

ได้ดำเนินการแล้วตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.1.2 โดยผลการสำรวจข้อคิดเห็นจากจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นประมาณ 16,000 ราย ต้องการให้ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงรังสิต-บางชื่อ-คลึงชัน เป็นลำดับแรก

### **4. ข้อเสนอ**

เพื่อให้การก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าเมือง (สายสีแดง) กั้ง 2 ช่วงมีความต่อเนื่องกันเป็นโครงการที่สมบูรณ์สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้โดยอย่างมีประสิทธิภาพ รฟท.เห็นควรเสนอคณารัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางชื่อ-คลึงชัน และช่วงบางชื่อ-รังสิต ไปในคราวเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณารัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ดังนี้-

1. ให้ความเห็นชอบให้ รฟท.ดำเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-บางชื่อ-คลึงชัน ภายใต้กรอบวงเงินช่วงบางชื่อ-รังสิต 52,220 ล้านบาท ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร ตามรายละเอียดข้อ 3.5.2 และช่วงบางชื่อ-คลึงชัน 13,133 ล้านบาท ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ตามรายละเอียดข้อ 3.5.1 โดยรัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น โดย

1.1 ช่วงบางชื่อ-คลึงชัน ให้ รฟท.ดำเนินการประกวดราคางานโดยชา งานวางราก งานรื้อย้าย และงานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ (รวมงานถนน งานสะพานกลับรถ และสะพานลอดคันเดินข้าม) ไปก่อน

1.2 ช่วงบางชื่อ-รังสิต ที่ยังอยู่ระหว่างการปรับแบบรายละเอียดเพิ่มเติมโดย สนข.นั้น เห็นควรเร่งรัด สนข. ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การก่อสร้างช่วงบางชื่อ-คลองชัน ที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้วสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอบอกคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแบบแก้ไขแล้วเสร็จก่อนออกประกาศราคาต่อไป

อนึ่ง การออกแบบที่ดำเนินการไว้เดิมนั้นได้อ้างหลักคิดในการเดินรถไฟสมัยใหม่ไว้ครอบคลุม ดีแล้ว อาทิ การแยกชานชาลาขบวนรถชานชาลาสูง (ชานชาลาสูง) ออกจากชานชาลาขบวนรถทางไกล (ชานชาลาต่ำ) การแยกรางสำหรับงานเตรียมขบวนรถ (Stabilizing Tracks) ออกจากชานชาลาให้ผู้โดยสารขึ้นลง การออกแบบให้สถานีบางชื่อเป็นสถานีกางลงใหม่ของระบบการเดินรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าเมือง การออกแบบย่านและองค์ประกอบอื่นของสถานี (โรงซ่อมบำรุง ต่างๆ) เพื่อใช้พื้นที่จัดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและการใช้โครงสร้างเดิมของโขปเวลส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงเห็นว่าการทบทวนการออกแบบของ สนข. ควรจะอ้างอิงหลักคิดดังกล่าว และสามารถดำเนินการประกาศราคาได้โดยเร็วตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

2. การลงทุนสำหรับช่วงบางชื่อ-คลองชัน ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม และกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ภายนอกในประเทศ และค้ำประกันเงินกู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าวีร้อย้าย สิ่งกีดขวางและสาธารณูปโภค 1,758 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประมวลราคา 7 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 214 ล้านบาท ค่างานโยธาและโครงสร้างทางวิ่ง 7,637 ล้านบาท ค่างานระบบราง 1,443 ล้านบาท ค่างานถนนเลียบทางรถไฟ 2,074 ล้านบาท โดยรัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2550 ถึงปี 2553) และให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการค่าก่อสร้างโครงการรถไฟสายสีแดงช่วงบางชื่อ-รังสิต จำนวน 1,102 ล้านบาท ที่ รฟท.ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2549 มาดำเนินการในโครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางชื่อ-คลองชันต่อไป โดยดำเนินการประมวลราคาตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ขอแสดงความนับถือ

( นายนฤช คงคร )

รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ 1

รักษากำเนิดตามแผน ผู้ว่าการรถไฟฯ

วิเคราะห์โครงการ  
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง  
ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง  
19 กุมภาพันธ์ 2550

## โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - ตัลิ่งชัน

### 1. ภาพรวมการดำเนินงานหรือการให้บริการของกิจการ

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีประชากรประมาณ 11 ล้านคนและเป็นหนึ่งในยศิบุมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อว่าด้วยส่วนของประชากรที่พำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนประชากรหั้งประเทศไทยแต่กลับมีขนาดของเศรษฐกิจมากกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจรวมหั้งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานสำคัญของภาครัฐและบริษัทธุรกิจที่สำคัญๆ ต่างตั้งอยู่ในเมืองนี้ แล้วเป็นความประสงค์ของรัฐบาลที่ยังคงให้กรุงเทพมหานครดำเนินบทบาทเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยต่อไป อีกทั้งยังจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ซึ่งการดำเนินการให้ความสำคัญตามเป้าหมายนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับมหานครที่ทันสมัยอื่นๆ

หนึ่งในปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางของประชาชนที่พำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร แม้ว่ามีการลงทุนก่อสร้างระบบทางด่วน ถนน สะพาน ข้ามทางแยก อย่างมากมายในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมาแต่ปัญหาการจราจรที่ติดขัดยังคงมีอยู่ และเป็นภัยที่จะจัดการกับปัญหาการจราจรดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ

จำนวนยานพาหนะที่มีอยู่มากมายบนท้องถนนและสภาพปัญหาการจราจรที่ติดขัดนำไปสู่การสูญเสียคุณภาพชีวิตจากเวลาที่เสียไปบนท้องถนน ผลกระทบที่บีบบีบ ความเครียดอันเนื่องมาจากเลี่ยงรอบกวนจากการจราจรและความล่าช้าในการเดินทาง แนวโน้มนี้นำไปสู่สภาวะแวดล้อมที่ด้อยลงและการสูญเสียคุณภาพในการเดินทางที่ต้องลงทุนจากต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเดินทางยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมา

ณ วันนี้ กรุงเทพมหานครได้มุ่งเน้นจุดที่การลงทุนก่อสร้างถนนเพิ่มเติมให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ไม่คุ้มค่า จึงมีความต้องการระบบขนส่งมวลชนที่มีความเหมาะสมอย่างเร่งด่วน ซึ่งระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นระบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งที่สามารถขนส่งผู้โดยสารได้รวดเร็วมากๆ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

โครงการระบบขนส่งมวลชนที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนคือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใช้บริการ โดยระบบขนส่งที่ยังยืน มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย มีความนำเชื้อถือ และด้วยค่าโดยสารที่ประชาชนสามารถจ่ายได้ จะสามารถลดต้นทุนโดยสารให้มาใช้บริการได้มากที่สุด ทั้งนี้ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจจะต้องมาก่อนผลตอบแทนทางการเงินและระบบที่จะพัฒนาจะต้องให้ผลลัมด้า (Value for Money) ด้วย ซึ่งในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ 3 เส้นทาง ส่องเส้นทางแรกคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งเป็นระบบโครงสร้างยกระดับที่เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2542 เส้นที่หนึ่งวิ่งจากหมอชิตไปอ่อนนุช ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร เส้นทางที่สองวิ่งจากสนามกีฬาแห่งชาติไปสะพานตากสิน ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรและมีจุดเปลี่ยนเส้นทางที่สถานีสยาม สำหรับเส้นทางที่สามคือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ที่เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2547 เป็นระบบโครงสร้างใต้ดินจากหัวลำโพงไปบางซื่อ ระยะทางรวมโดยประมาณ 20 กิโลเมตร ทั้ง 3 เส้นทางได้ให้บริการประชาชนมากกว่า 500,000 คนต่อวัน โดยที่สายสีเขียวและสี

น้ำเงินอยู่ภายใต้การบริหารดำเนินการที่ต่างหน่วยงานกัน แต่ยังคงมีจุดเชื่อมต่อระหว่างสายที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 3 จุดด้วยกันประกอบด้วย สถานีสุขุมวิทกับโสโค สถานีสีลมกับคากลาง และ สถานีจตุจักรกับหม้อชิต

ในปีที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้เป็นเส้นทางรถไฟที่ต่อเชื่อมระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สร้างขึ้นใหม่กับท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการนี้เรียกว่าโครงการเชื่อมต่อท่าอากาศยาน (Airport Rail Link - ARL) โดยในระยะแรกจะก่อสร้างเส้นทางจากมักกะสันถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทาง 28.5 กิโลเมตร ก่อน

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เป็นหนึ่งในโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยเริ่มต้นจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ ไปตามเขตทางรถไฟสายตะวันตก (สายใต้เดิม) ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 6 จนกระทั่งสิ้นสุดที่สถานีชุมทางตลิ่งชัน ระยะทางรวมประมาณ 16 กิโลเมตร โครงการนี้เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถใช้กับรถไฟฟ้ารุ่นคู่ประเภท รถไฟฟ้ากิกก์ รถไฟฟ้าส่งสินค้า รถไฟฟ้าเมือง และยังกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต การดำเนินงานโครงการนี้จะสามารถบรรเทาปัญหาการจราจรในการเดินทางระหว่างพื้นที่ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งในการรองรับการขนส่งและจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

## 2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของประเทศไทย

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เป็นหนึ่งในโครงการระบบขนส่งมวลชนและทางด่วนที่เชื่อมโยงฝั่งพระนครและชานบุรีของกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการวางแผนระบบโครงข่ายจราจรตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งเป็นการสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบก (สจจ.) ในขณะนี้(ปัจจุบันคือสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร – สนข.) ได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2544 ให้เร่งดำเนินการระบบทางด่วนทดแทนสายพญาไท-พุทธมณฑล เพื่อให้โครงข่ายระบบการขนส่งทางผู้ชนบุรีหรือด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีปัญหามากที่สุดมีความชัดเจนยิ่งขึ้นจนถึงระดับแผนงาน/โครงการที่สมบูรณ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการขนส่งขนาดใหญ่ (อจช.) ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2545 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ใช้แนวทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อดำเนินการโครงการระบบทางด่วนในแนวตะวันตกทดแทนโครงการทางด่วนพญาไท-พุทธมณฑล โดยมอบ สจจ. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานร่วมกับ กทม. กรมโยธาธิการ (ยช.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กพพ.) และ รฟท. และเมื่อครั้งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2545 ได้รับด้วยมีระบบทางด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในแนวตะวันออก-ตะวันตก ทดแทนโครงการทางด่วนสายพญาไท-พุทธมณฑล โดยกำหนดให้ระบบรถไฟฟ้าช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เป็นหนึ่งในโครงการดังกล่าว

## 2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ให้ คน เป็นศูนย์กลาง

### • การพัฒนาศักยภาพของคน

โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง เป็นหนึ่งในโครงการแก้ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งในปัจจุบันประชาชนต้องใช้เวลาในการเดินทางที่ยานาน เมื่อมีระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวจะช่วยย่นระยะเวลาของการเดินทาง ทำให้ประชาชนมีเวลาในการพัฒนาศักยภาพของตนได้มากขึ้น

### • การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน มีแนวเส้นทางของโครงการอยู่ในเขตทางรถไฟฟ้าไปตัวปัจจุบัน การก่อสร้างโครงการจะเป็นโครงสร้างยกระดับ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรซึ่งเกิดจากจุดตัดระดับพื้นของทางรถไฟและถนนในปัจจุบัน โดยโครงสร้างจะยกระดับตั้งแต่สถานีบางซื่อ ตัดกับถนนประชาชื่น ถนนประชาษฐ์ ยกโดยข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ข้ามถนนรัลston วงศ์และลดระดับสู่ระดับพื้นก่อนถึงสถานีบางบำไธ จนไปลิ้นสุดที่สถานีติ่งชัน โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟฟ้าสายเมือง ซึ่งจะมีเส้นทางที่ต่อเนื่องไปจนถึงนครปฐม โดยเป้าหมายของโครงการเพื่อให้เกิดการเดินทางระหว่างชานเมืองและใจกลางเมืองรวดเร็วขึ้น ทำให้ช่องว่างทางสังคมของคนชานเมืองและคนในเมืองน้อยลง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันและลดความแตกต่างทางสังคมให้น้อยลง

### • การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท

ความเจริญของเมืองโดยทั่วไปก็จะเกิดขึ้นตามแนวเส้นทางคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นถนน แม่น้ำ หรือเส้นทางรถไฟ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน มีแนวเส้นทางที่วิ่งจากตัวเมืองกรุงเทพฯไปสู่ผู้คนที่วิ่งไปตามแนวนานาเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯและนนทบุรี เมื่อในปัจจุบันมีการเติบโตของพื้นที่ที่เกาะไปตามแนวทางรถไฟฟ้ายังมีอยู่น้อยก็ตาม แต่ก็เชื่อได้ว่าเมื่อระบบขนส่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนี้เกิดขึ้นการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะเจริญมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากพื้นที่แนวเส้นทางรถไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีการพัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมและหมู่บ้านอย่างมากมายเพื่อรองรับการเกิดของโครงการรถไฟฟ้า

นอกจากนี้จากการพัฒนาในเรื่องของมูลค่าที่ดิน การย่นระยะเวลาในการเดินทางจากชานเมืองเข้ามาสู่ตัวเมือง ยังจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น

### • การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ

ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเดินทางที่ประหยัด โดยลดการใช้ห้ามัน เชือเพลิงเป็นปริมาณมากจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยต้องนำเข้าห้ามจากต่างประเทศก่อให้เกิดการเสียดุลการค้า นอกจากนี้ หากประชาชนแปลงการเดินทางจากการยกยศมาใช้ระบบขนส่งมวลชนก็จะทำให้ปริมาณรถยนต์บนถนนลดลง ทำให้ลดการก่อสร้างหรือขยายถนนเพื่อร่วงรับรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ซึ่งมีงบประมาณ 12,000 ล้านบาท และมีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2554 จะช่วยให้เกิดการกระจายศูนย์ของประเทศไทย ทั้งในวงการก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน

- การจัดการทรัพยากรัฐธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าสายสีแดง เป็นระบบที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนของระบบ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ อีกทั้งการพัฒนาโครงการดังกล่าว ซึ่งรวมทั้งแนวเส้นทางและสถานี ได้มีรูปแบบที่สวยงามและทันสมัย มีการพิจารณาถึงองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้โครงการกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้เหมาะสมที่สุด

- การพัฒนาประชาธิรัฐ ให้คนมีส่วนร่วม รวมทั้งยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการศึกษาและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ได้มีการประชุมร่วมกับประชาชนเพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อนำความเห็นดังกล่าว มาปรับปรุง กำหนดรูปแบบของโครงการให้เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ในการศึกษาดังกล่าว ได้รวมถึงข้อเสนอแนะรูปแบบของการลงทุนและบริหารโครงการที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการมีผลตอบแทนแห่งด้านเศรษฐกิจและการเงิน ที่ดีที่สุด

## 2.2 นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่จะช่วยก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน การลดต้นทุนการขนส่ง และการลดปัญหามลพิษ กระทรวงคมนาคม จึงได้พิจารณาการลงทุน ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อให้การลงทุนมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อคณะรัฐมนตรี เป็นลำดับมาดังนี้

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแผนการลงทุนครอบคลุมรายเดือน ของแผนแม่บทโรงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 7 สายทาง ระยะทาง 291 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 555,737 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2555

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการรถไฟฟ้า 3 สาย ได้แก่ สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง และสายสีแดง โดยอนุมัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ระยะทาง 27 กิโลเมตร และสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ระยะทาง 23 กิโลเมตร วงเงินลงทุนค่างานโยธาและระบบเดินรถ (รวมจัดหาทั้งหมด) 103,136 ล้านบาท นอกเหนือนั้น ได้อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการโครงการสายสีแดง ช่วงพญาไท รังสิต ระยะทาง 32 กิโลเมตร วงเงินลงทุนค่างานโยธาและระบบเดินรถ 423,300 ล้านบาท

ต่อมากระทรวงคมนาคมได้เสนอโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2549 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 ตามลำดับความสำคัญ จำเป็นเร่งด่วน รวม 4 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ)
- 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ)
- 3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-รังสิต ช่วงบางซื่อ-ตัลิ่งชั้น และช่วงบางซื่อ-มัจฉาชีพ-หัวหมาก)
- 4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน (อ่อนนุช-สมุทรปราการ) และสายสีเขียวเข้ม (หมอชิต - สะพานใหม่)

โดยให้กระทรวงคมนาคมรับไปศึกษารายละเอียด ปรับปรุง และออกแบบแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว และให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการข้างต้นต่อไปตามขั้นตอน ของระเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการเงินการคลัง การให้เอกสารเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ ของรัฐ และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ ความต้องการของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน สิ้นปี 2549 ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของลั่นกงบประมาณ และ ข้อสังเกตของลั่นกงบงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาประกอบการดำเนินการด้วย

### 3. ความจำเป็นของโครงการ

ปัจจุบันการเดินทางทั้งไปและกลับระหว่างพื้นที่ฝั่งธนบุรีและกรุงเทพมหานคร (กทม.) เกิดปัญหา การจราจรเป็นอันมาก เพราะจะต้องเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้สะพานซึ่งชีดความสามารถในการรองรับ การจราจรมีข้อจำกัด เนื่องจากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีไม่เพียงพอ กับความต้องการในการเดินทาง อีกทั้งพื้นที่ ฝั่งธนบุรีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความต้องการในการเดินทางเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีโครงข่ายถนนที่มี ประสิทธิภาพเพื่อมารองรับการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจว.) ในขณะนี้ ได้รับบัญชาจากท่าน นายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2544 ให้เร่งดำเนินการระบบทางด่วนทัดแทนโครงการทางด่วนสายพญาไท-พุทธมณฑล เพื่อให้โครงข่ายระบบการจราจรขนส่งทางฝั่งธนบุรีหรือด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมี ปัญหามากที่สุด มีความชัดเจนยิ่งขึ้นถึงระดับแผนงาน/โครงการที่สมบูรณ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

การประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจว.) ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2545 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ใช้เขตทางของรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อดำเนินการโครงการ ระบบทางด่วนในแนวตะวันตกแทนโครงการทางด่วนสายพญาไท-พุทธมณฑล โดยมอบ สจว. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานร่วมกับ กทม. กรมโยธาธิการ (ยธ.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กพท.) และ รฟท.

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเมื่อ 11 มีนาคม 2545 ได้รับด้วยมีระบบทางด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา จราจรในแนวตะวันออก-ตะวันตก ทดแทนโครงการทางด่วนสายพญาไท-พุทธมณฑล โดยเห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้

- ให้เขตทางของ รฟท. เพื่อดำเนินการโครงการระบบทางด่วนในแนวตะวันตกแทนโครงการทาง ด่วนสายพญาไท-พุทธมณฑล และให้พิจารณาเป็นโครงข่ายร่วมกับโครงการก่อสร้างสะพานข้าม แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่ด้านหน้าอสังพานกรุงธน และโครงการถนนเลียบทางรถไฟสายใต้

- ให้ศึกษาโครงการในภาพรวมไปพร้อมกับการศึกษาออกแบบโครงสร้างภาพรวมของโครงการระบบ การขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดแนวทางเดินทางที่สามารถใช้เขตทางของ รฟท. ใน แนวทางเดียวกันและเชื่อมโยงกับระบบทางด่วนในเมืองบริเวณบางซื่อได้อย่างมีมาตรฐานสอดคล้อง กับการพัฒนาสถานีบางซื่อ และนำเสนองค์ความรู้มติชนเพื่อพิจารณาต่อไป โดยใช้รับประทาน ศึกษาออกแบบจากเงินปั้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL)

ชี้แจงความรู้ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 รับทราบการรับจัดสรรเงินกู้เพื่อปั้นโครงสร้างทาง เศรษฐกิจ (SAL) เพื่อดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการระบบทางด่วนทัดแทนรองการทางด่วนสายพญาไท-พุทธ มណฑล ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ต่างๆ ให้ครบถ้วนครอบคลุมถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชนก่อน หากผลการศึกษาปรากฏว่ามีโครงการความ เหมาะสมก็ให้ออกแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้าง โดยให้มีกิจจัยตามที่ต้องจ่ายจริง

ชี้แจงงานศึกษาดังกล่าวได้สอดคล้องกับที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยให้ ความสำคัญกับการลงทุนที่จะช่วยก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน การลดต้นทุนการขนส่ง และการลดปัญหามลพิษ จึงได้พิจารณาการลงทุน ด้านการพัฒนาระบบทรัฟไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อให้การลงทุนมีความคุ้มค่า และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยโครงการระบบขนส่งรถไฟฟ้าช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ โครงการระบบทางด่วนทัดแทนโครงการทางด่วนสายพญาไท-พุทธมណฑลบนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทยสายบางซื่อ-พระราม 6 เชื่อมโยงกับถนนบรมราชชนนี โดยระยะทางประมาณ 15.2 กิโลเมตร และใช้พื้นที่เขตทางของทาง รถไฟ (สายใต้) ตัดผ่านถนนประชาชื่น ถนนประชาธิรัฐ ถนนพิบูลสงคราม ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพาน พระราม 6 ผ่านถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณบางกรวย ตามลำดับ หลังจากนั้นแนวสายทางยังคงไปตามเขตทางของทาง รถไฟ (สายใต้) สิ้นสุดที่สถานีต่อสิ้นชั้น ซึ่งจะบรรเทาปัญหาในการเดินทางด้วยรถประจำทางและรถบัสที่มี ผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก

#### 4. ความสมบูรณ์และความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วง บางซื่อ-ตลิ่งชัน เป็นเส้นทางส่วนหนึ่งของแผนแม่บทระบบขนส่ง มวลชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งได้มีการศึกษาปั้นโครงสร้างข่ายให้มีความเหมาะสมอย่างมากที่สุด จึงได้กำหนดเป็นโครงสร้างข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระยะที่ 1 (2547-2552) ระยะทางรวม 291 กิโลเมตรดังรูปที่ 4.1


โครงสร้างทั้งหมดประกอบด้วยโครงการรถไฟฟ้ารวมทั้งหมด 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 291.2 กิโลเมตร เป็นส่วนที่ก่อสร้างใหม่ 247.5 กิโลเมตร เป็นส่วนที่มีอยู่เดิม 43.7 กิโลเมตร สามารถแบ่งกลุ่มตามลักษณะทาง เส้นทางได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังแสดงในรูปที่ 4.2 ประกอบด้วย

- เส้นทางวงแหวน มี 1 เส้นทางได้แก่ สายสีน้ำเงิน (วงแหวน รัชดา-จรัญสนิทวงศ์)
- เส้นทางแนวรัชมีทิศเหนือ-ใต้ มี 3 เส้นทาง ได้แก่ สายสีแดงเข้ม (รังสิต-มหาชัย) สายสีเขียวเข้ม (สะพานใหม่-บางหว้า) และ สายสีม่วง (บางใหญ่-ราชวรวิหาร)
- เส้นทางแนวรัชมีทิศตะวันออก-ตะวันตก มี 3 เส้นทาง ได้แก่ สายสีแดงอ่อน (ตลิ่งชัน-สุวรรณภูมิ) สายสีเขียวอ่อน (พวนแขก-สมุทรปราการ) และ สายสีส้ม (บางบ้าหู-บางกะปิ)


## Bangkok Mass Transit

รายที่ 1 ภายในปี 2552

(ระยะทั้งหมด 291 กม.)



รูปที่ 4.1 สรุปโครงการระบบส่งมวลชนระยะเร่งด่วน 6 ปี




รูปที่ 4.2 โครงข่ายแบบ Schematic ระบบกรองระยะเร่งด่วน 6 ปี

เมื่อเอเปรียบเทียบกับโครงข่ายตามแผนแม่บทเดิมจะพบว่าโครงข่ายใหม่จะมีโครงสร้างที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นโดยยังคงรักษาความคิดแบบ เส้นทางวงแหวนและรัศมี เมื่อันในแผนแม่บทเดิม โดย สายสีน้ำเงินเป็นสายวงแหวนทำหน้าที่รวบรวมและกระจายการเดินทาง ส่วนสายอื่นๆทำหน้าที่เชื่อมต่อผู้โดยสารจากด้านนอกเข้าสู่และออกจากตัวเมือง นอกจากนั้นในส่วนของเส้นทางในแนวรัศมียังมีลักษณะเป็น รูปแบบตาราง (Grid) ในเขตพื้นที่ชั้นในอีกด้วย การออกแบบโครงข่ายในรูปแบบนี้จะทำให้เกิดสถานีเชื่อมต่อเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนถ่ายรถได้สะดวกขึ้นและลดจำนวนครั้งการเชื่อมต่อรถต่อหัวน้ำเพิ่มเท่ากับการเดินทางและจำนวนผู้โดยสารจะเฉลี่ยกันไปในทุกสถานีไม่เกิดการกระจุกตัวของผู้โดยสารที่สถานีใดสถานีหนึ่ง ผู้โดยสารที่มีต้นทางอยู่รอบนอกเขตพื้นที่ส่วนในสามารถเดินทางเข้าสู่ภายในวงแหวนสายสีน้ำเงินจะสามารถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยการต่อรถไฟฟ้าไม่เกินสองต่อ ซึ่งโดยเฉลี่ยผู้โดยสารจะสามารถเดินทางโดยต่อรถเพียง 1.7 ต่อเท่านั้น

นอกจากนั้นโครงข่ายทั้งหมดอยู่ในลักษณะปลายเปิด ทำให้สอดคล้องในการต่อขยายโดยโครงข่ายในระยะต่อๆ ไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาโครงข่ายต่อเนื่องในอนาคต และในขณะที่ยังไม่ได้ทำการต่อขยายก็สามารถใช้ระบบปรับเปลี่ยนทางเดินในส่วนที่ยังไม่มีการลงทุนได้

โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เป็นหนึ่งในจัดส่ายทางรถไฟฟ้าตามโครงข่ายที่ก่อตัวขึ้นต้น โดยโครงการจะเป็นโครงข่ายหลักของรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งมีแนวการวิ่งเหนือใต้(บางซื่อ-รังสิต-หัวลำโพง-มหาชัย) และแนวตะวันตก-ตะวันออก (นครปฐม-ตลิ่งชัน-บางซื่อ-มะกะสัน-ฉะเชิงเทรา) สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบอื่นๆนั้น ได้กำหนดตำแหน่งให้สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นได้ดังนี้ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีบางซื่อ รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่บริเวณสถานีบางซ่อนและรถไฟฟ้าสายสีลมที่สถานีบางบอนรายละเอียดดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 การเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟฟ้าสายอื่นๆ


## 5. ความเหมาะสมทางด้านกายภาพ

จากการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการขนส่งขนาดใหญ่ (อบจ.) ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2545 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ใช้เขตทางรถไฟใต้ดินเพื่อดำเนินการโครงสร้างระบบทางด่วนทัดเทียบทางด่วนสายพัญญา-ไทร-พุทธมณฑล และระบบรถไฟฟ้าสาย บางซื่อ-ตลิ่งชัน ซึ่งเขตทางดังกล่าวมีความเหมาะสมทางด้านกายภาพต่อการพัฒนาโครงการทั้ง 2 ระบบดังกล่าวร่วมกันเป็นอย่างมาก โดยมีความกว้างของทางช่วงปกติประมาณ 60-80 ม. และมีพื้นที่บริเวณสถานีที่สามารถพัฒนาเป็นสถานีขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย และรองรับการเดินทางด้วยระบบรถไฟใต้ดินระบบรถไฟใต้ดินระบบรถไฟฟ้าและระบบรถไฟทางไกล ดังนั้นในการกำหนดรูปแบบของโครงการนี้จึงได้พิจารณาใช้ประโยชน์จากเขตทางรถไฟสายใต้เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยถ้าดำเนินการก่อสร้างเฉพาะระบบรถไฟอย่างเดียวที่สามารถดำเนินการได้ในเขตทางที่มีอยู่เดิมได้ทั้งหมด สำหรับแนวเส้นทางรถไฟฟ้าของโครงการอาจจะต้องก่อสร้างใหม่ในแนวที่ไม่ต่อเนื่องกับระบบเดิม ลักษณะโครงสร้างเป็นโครงสร้างยกระดับตั้งแต่สถานีบางซื่อ


ผ่านสถานีบางซื่อและข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางโครงสร้างยกระดับรวมประมาณ 7.65 กิโลเมตรและกำหนดระดับความสูงของลันต์รั่วที่ 12 เมตรจากระดับพื้น ดังนั้นโครงสร้างช่วงนี้จึงไม่เกิดปัญหาจุดตัดถนนระดับพื้น ส่วนในช่วงบริเวณสถานีบางบอนที่ลิ้งชั้นลักษณะโครงสร้างเป็นโครงสร้างเสมอระดับดินระยะทางประมาณ 7.58 กิโลเมตร เส้นทางช่วงนี้มีถนนที่จะต้องแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟอยู่ 5 จุด คือ ถนนภาณุรังษี ถนนเทิดพระเกียรติ ถนนชัยพฤกษ์ ซอยหมู่บ้านร่มรื่นและถนนทุ่งมังกร สำหรับการเดินเท้าข้ามทางรถไฟของประชาชน ประมาณห่วงซุ้มชน 2 ข้างทาง ได้กำหนดให้ลิ้งสะพานลอยคนเดินข้ามและอุโมงค์ไว้ 12 แห่ง

#### รูปแบบโครงสร้างที่ออกแบบใช้สำหรับโครงการนี้ แยกเป็น 3 ลักษณะ คือ


- 1) โครงสร้างยกระดับ ช่วงจากบางซื่อ ถึง บางบอน หรือ ฝั่งกรุงเทพฯ มีลักษณะโครงสร้างล้วนเป็นคานต่อเนื่องคอกนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Concrete Box Girder) มีความยาวช่วงเสา 40 เมตร ความลึกของคานรูปกล่องประมาณ 2.4 เมตร ตอม่อเป็นตอม่อเสาเดี่ยวรองรับ 2 ราง ระยะห่างระหว่างคูณกลางราง 4 เมตร



- 2) โครงสร้างบนดิน จาก บางบ่าหุ ถึงตลิ่งชัน หรือผ่านน้ำ ออกแบบให้โครงสร้างทางวางบนเสาเข็มตอก



- 3) โครงสร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นโครงสร้างสะพานคอนกรีตแบบคานยืน(Balance Concrete Cantilever Bridge)



## 6. ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค

### 6.1 ภาพรวมของโครงการรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ให้บริการแก่สาธารณะจำนวนมากกว่าร้อยปี เป็นการให้บริการที่ได้รับความสำเร็จมากในตัวเอง ทั้งๆ ที่คุณภาพของการให้บริการและวิธีการให้บริการยังไม่เป็นไปตามสมัย มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้เกิดสภาพการณ์เช่นนี้ และมีหลายสาเหตุได้มีการพยายามขึ้นมาวิเคราะห์ในการศึกษาหลายโครงการ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา

สรุปได้ว่า การดำเนินการและการเงิน ในฐานะองค์กรของรัฐ จะถูกจำกัดทางด้านการเงินและทางด้านทรัพยากรบุคคลและการดำเนินงานยังเน้นการให้บริการสาธารณะ มากกว่าการทำธุรกิจอย่างจริงจัง ในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนนโยบายระยะยาวที่ดีและเพื่อเป็นการวางแผนพื้นฐานสำหรับการพัฒนาธุรกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย

การศึกษาความเป็นไปได้ในรายงานนี้ สามารถทำให้การออกแบบและการดำเนินการอย่างต่อเนื่องประสบผลสำเร็จ บนพื้นฐานของการมีคุณภาพการให้บริการการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ดี

### 6.2 การให้บริการในเส้นทางรถไฟสายตะวันตก

#### 6.2.1 งานออกแบบรายละเอียดโครงการ

งานออกแบบรายละเอียดของโครงการรถไฟสายตะวันตกเส้นทางรถไฟจะเริ่มจากจุดแรกของทางรถไฟสายตะวันตก ทางด้านทิศตะวันตกของชุมทางบางซื่อสิ้นชุมทางทั้งชั้น ระยะทาง 15.3 กม. เป็นระบบรถไฟฟ้าห้าห้องคูให้บริการ รถไฟฟ้านครเมือง รถไฟห้องถิน รถไฟห้องโถง และรถสินค้า

#### 6.2.2 ขอบเขตของการศึกษาความเป็นไปได้

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรถไฟสายตะวันตก สำหรับระบบรถไฟให้บริการจากสถานีบางซื่อผ่านตั้งชั้นไปนครปฐม มีระยะทางทั้งสิ้น 57 กม. ระบบทางรถไฟสายตะวันตกระหว่างบางซื่อกับนครปฐมมีทั้งหมด 14 สถานี

#### 6.2.3 ชนิดของการให้บริการ

ระบบรถไฟสายตะวันตกจะมีการให้บริการ 4 ชนิด คือ

- การให้บริการรถไฟโดยสารทางไกล (Long-distance Passenger Railway Services (LD))
- การให้บริการรถไฟโดยสารห้องถิน (Regional Passenger Railway Services (RR))
- การให้บริการรถไฟโดยสารนิมเมือง (Commuter Passenger Railway Services (CR))
- การให้บริการรถสินค้า (Rail Cargo Services, Freight (FR))

เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการสายตะวันตกที่จะต้องปรับปรุงและการให้บริการรถไฟฟ้าชนเมืองสมัยใหม่ เพื่อให้โครงการนี้ได้คุ้มทุน ที่ปรึกษาได้เสนอรูปแบบการให้บริการรถไฟฟ้าชนเมืองเป็นระบบรถไฟฟ้าชนเมืองด่วนและรถไฟฟ้าชนเมืองธรรมด้า

การให้บริการรถไฟฟ้าชนเมืองด่วนจะหยุดที่สถานีใหญ่เท่านั้น โดยสถานีต่อไปนี้เป็นสถานีที่รถไฟฟ้าชนเมืองด่วนหยุดรับ-ส่ง

- บางซื่อ (สถานีเปลี่ยนการโดยสารกับ รฟม. - สถานีปลายทางของสายสีน้ำเงิน)
- บางซ่อน (สถานีเปลี่ยนการโดยสารกับ รฟม. - สถานีของสายสีม่วง)
- บางบ้าห្ស (สถานีเปลี่ยนการโดยสารกับ รฟม. - สถานีของสายสีส้ม)
- ศากalya
- วัดนิวราราย
- นครปฐม

สำหรับรถไฟฟ้าชนเมืองธรรมด้าจะหยุดให้บริการทุกๆ สถานี

#### 6.2.4 คุณลักษณะหลักของการให้บริการ

ช่วงเวลาระหว่างขบวนในการให้บริการ คือ 15 นาทีในชั่วโมงเร่งด่วน สำหรับการพยากรณ์ปริมาณผู้โดยสารมีสมมติฐานว่าขบวนรถไฟฟ้าทุกขบวนเดินจากบางซื่อถึงนครปฐม ความเร็วเฉลี่ยในการเดินรถของขบวนรถไฟฟ้าชนเมืองด่วน 80 กม/ชม. และสำหรับขบวนรถไฟฟ้าชนเมืองธรรมดาความเร็วเฉลี่ย 60 กม/ชม.

#### 6.2.5 ปริมาณผู้ใช้บริการ

ผลของการพยากรณ์ปริมาณผู้ใช้บริการแสดงในตารางที่ 6.2-1 โดยจำนวนผู้โดยสารประจำวันในตอนที่มีความถี่สูงสุดบนเส้นทางโดยจำนวนผู้โดยสารในชั่วโมงหนาแน่นสูงสุดคิดเป็น 15% ของจำนวนผู้โดยสารสูงสุด

ตารางที่ 6.2-1 จำนวนผู้โดยสารสูงสุดต่อวัน

การบริการ	ปี (พ.ศ.)		
	2544	2554	2574
รถไฟฟ้าชนเมืองด่วน (Express Commuter)	24,138	35,734	47,692
รถไฟฟ้าชนเมืองธรรมดา (Standard Commuter)	15,047	24,533	35,650

#### 6.2.6 ข้อกำหนดในการออกแบบระบบ

การออกแบบระบบจะคิดจากจำนวนผู้โดยสารสูงสุดที่ใช้การบริการในชั่วโมงเร่งด่วนและในตอนที่มีความต้องการสูงสุดสำหรับแต่ละการให้บริการ การพิจารณาความจุของระบบรถไฟฟ้าจะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการความจุในปริมาณที่ต่ำสุด เพื่อให้ได้ระบบรถไฟฟ้าที่ให้บริการสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว มีการจัดเตรียมข้อกำหนดในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบและส่วนประกอบทางเทคนิคให้ได้โครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรง

#### 6.2.7 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการให้บริการและด้านเทคนิคของล้อเลื่อน

ล้อเลื่อนที่ใช้ในการคำนวณเวลาวิ่งจะเป็นแบบทั่วไปของรถไฟฟ้าเมือง ตารางที่ 6.2-2 เป็นข้อสรุปลักษณะเฉพาะของล้อเลื่อน แสดงถึงความจุของล้อเลื่อน สมมุติฐานนี้ใช้สำหรับในการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้น การกำหนดประนาบทล้อเลื่อนมิได้เป็นส่วนของโครงการนี้

ตารางที่ 6.2-2

คุณลักษณะของล้อเลื่อน (เพื่อใช้ประโยชน์เวลาและจำนวนบวนรถที่ต้องในบริการ)

Type of Rolling Stock	Electric Multiple Unit
Power at Wheel (Unit)	1,200 kW - 1,500 kW
Maximum Train Length	200 m
Maximum Speed	160 km/h
Maximum Acceleration	0.95 m/s <sup>2</sup>
Regular Breaking Effort	0.6 m/s <sup>2</sup>
Power Regeneration	25% (EMU only) during braking
Seating Capacity	60 Passengers/car
Overall Capacity	167 Passengers/car

#### 6.2.8 การประมาณเวลาการเดินรถ

การคำนวณเวลาการไฟฟ้า จะขึ้นกับองค์ประกอบจากสมมุติฐานทั่วไปของล้อเลื่อน (ลักษณะกำลังลากจูง ค่าความต้านทาน อัตราเร่งและอัตราหน่วง น้ำหนักและความยาว) การชดเชยเวลา เช่นเวลาจอดที่สถานี (30 วินาที) เวลาในการกลับบวนที่สถานีปลายทาง (7.5 นาที) และการเพิ่มเวลาในการเดินทางขึ้นอีก 10% จากเวลาเดินทางทั้งหมด เวลาการเดินทางที่ค่านวนได้จะสมมุติให้บวนรถสามารถทำความเร็วถึงความเร็วสูงสุดได้เป็นช่วงเวลาอย่างน้อย 30 วินาที ระหว่างที่หยุดรถสองแห่ง ตารางที่ 6.2-3 เป็นเวลาเดินทางเที่ยวเดียวในการให้บริการตามสมมุติฐานข้างบน และสำหรับความเร็วสูงสุด 140 กม/ชม.

ตารางที่ 6.2-3 เวลาในการเดินทางและความเร็วเฉลี่ยสำหรับการเดินรถด้วยความเร็วสูงสุด 140 กม./ชม.

การบริการ	ช่วงเส้นทาง	
รถไฟฟ้าเมืองด่วน	บางซื่อ-นครปฐม	34.0 นาที 100 กม./ชม.
รถไฟฟ้าเมืองธรรมดा (No Overtaking)	บางซื่อ-นครปฐม	46.5 นาที 73 กม./ชม.
	บางซื่อ-ศากalya	21.9 นาที 65 กม./ชม.
รถไฟฟ้าเมืองธรรมดា (Overtaking)	บางซื่อ-นครปฐม	50.5 นาที 67 กม./ชม.

#### 6.2.9 การกำหนดจำนวนล้อเลื่อน

จำนวนล้อเลื่อนที่แสดงไว้ในตารางที่ 6.2-4 ซึ่งแบ่งเป็นช่วงเวลาการให้บริการทั้งในและนอกความถี่ของ การให้บริการในชั่วโมงหนาแน่นสูงสุด และควรจะจัดเดินรถอย่างน้อยหนึ่งช่วงวนในหนึ่งชั่วโมง

ตารางที่ 6.2-4 จำนวนขบวนรถที่ให้บริการช่วงบางชื่อ-นครปฐม

การบริการ	ปี (พ.ศ.)		
	2554	2564	2574
<b>ช่วงเวลาเร่งด่วน</b>			
รถไฟฟ้าเมืองด่วน (Express Commuter)	2 x 8-car	2 x 12-car	4 x 12-car
	2 x 4-car	2 x 8-car	
รถไฟฟ้าเมืองธรรมดា (Standard Commuter)	4 x 4-car	2 x 8-car	2 x 12-car
		2 x 4-car	2 x 8-car
<b>นอกเวลาเร่งด่วน</b>			
รถไฟฟ้าเมืองด่วน (Express Commuter)	1 x 8-car	1 x 12-car	2 x 12-car
	1 x 4-car	1 x 8-car	
รถไฟฟ้าเมืองธรรมดា (Standard Commuter)	2 x 4-car	1 x 8-car	1 x 12-car
		1 x 4-car	1 x 8-car

ตารางที่ 6.2-5 สรุปความถี่และขบวนรถเป็นจำนวนขบวนรถชุด 4 ตู้ที่ต้องใช้เมื่อการให้บริการทั้งสองใช้ ความเร็วสูงสุด 140 กม/ชม. ในปี พ.ศ. 2564 ต้องการขบวนรถชุด 4 ตู้ จำนวนรวม 32 ชุดในการให้บริการ

### ตารางที่ 6.2-5

จำนวนขบวนที่ต้องการสำหรับขบวนรูปแบบ 4 คัน/ชม. ในการให้บริการด้วยความเร็ว 140 กม./ชม.  
ในช่วงนาฬิกาเช้า-นครปฐม

การบริการ	ปี (พ.ศ.)		
	2554	2564	2574
Express Commuter	11	18	21
Standard Commuter	9	14	23

เปรียบเทียบกับจำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่ความเร็วสูงสุด 120 กม/ชม. ราคางหุนจะลดลงโดยประมาณ 850 ล้านบาทในปี 2564 และ 1,440 ล้านบาทในปี 2574 การเดินขบวนรถต่อวันที่ความเร็ว 160 กม/ชม. เพื่อให้ระยะเวลาในการเดินทางสั้นกว่าจะไม่ได้กำไรเพิ่มขึ้นจากการประยัดขบวนรถชุด โดยสรุปแล้วการเดินรถไฟฟ้าในเมืองต่างๆ และรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ที่ความเร็ว 140 km/h จะให้ผลลัพธ์ที่คุ้มทุนที่สุดในแง่ของการลงทุน

#### 6.2.10 การเดินขบวนรถอัตโนมัติในการเดินรถร่วมกัน

ขบวนรถไฟฟ้าในลักษณะเดินในชั้นโถงหนาแน่นสูงสุดของการให้บริการรถฟ้าในรายจ่าย ฉบับสุดท้ายของการศึกษาความเป็นไปได้แสดงถึงขบวนรถไฟฟ้าที่ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ รถฟ้าในกรุงเทพฯ ที่แนวความคิดนี้ได้รับการพิสูจน์เพียงพอว่ามีความเป็นไปได้ แต่ยังมีเงื่อนไขในข้อบังคับการเดินรถทางไฟฟ้าหรือรถฟ้าในอีกหลายอย่างซึ่งอาจทำให้แนวความคิดนี้เป็นไปไม่ได้ ระบบการเดินรถอ่อนไหวต่อการเสียเวลาสะสม ซึ่งต้องมีการทำการจำลอง (simulation) ของการเดินรถของเครือข่าย การเดินรถไฟฟ้าในและรอบๆ กรุงเทพฯ เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมชัดเจนมากขึ้น

#### 6.3 เทคโนโลยีของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

เรื่องเทคโนโลยีนี้ได้รับการพิจารณาไว้รองกันในกระบวนการทำงานภายใต้ปรึกษาภุ่มต่างๆ รายการข้อกำหนดได้แก่ Codes และ Standards เกณฑ์การออกแบบและก่อสร้าง มาตรฐานการดำเนินงานและความปลอดภัยรวมทั้งมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยปกติใช้กับทุกโครงการในปัจจุบันทั้งโครงการปรับปรุงและ/หรือโครงการออกแบบ

เทคโนโลยีของระบบรถไฟฟ้าที่มีลักษณะเดียวกันกับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด และเครื่องอุปกรณ์อ่านวิ่งความ速度快ที่ได้รับการพิจารณาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในด้านความปลอดภัยและการดำเนินงานได้ที่มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมของเอกชนเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นผลตอบแทนในการลงทุนของผู้ดำเนินการและให้บริการที่มีระดับในด้านความไว้วางใจได้และความสะดวกสบาย

### 6.3.1 ล้อเลื่อน

ล้อเลื่อนไม่ได้อยู่ในขอบเขตงานของโครงการรถไฟฟ้ายัตต์วันตก เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญในการออกแบบระบบ ที่ปรึกษาจึงต้องกล่าวถึงลักษณะเฉพาะที่สำคัญ

ที่ปรึกษาเสนอแนะให้ใช้ขบวนรถไฟฟ้า Electric Multiple Units, (EMU) เป็นการให้บริการรถชนเมือง ในและรอบกรุงเทพฯ ถ้ารถไฟฟ้ายังไม่สามารถใช้ในสายตัววันตากขอนแนะนำให้ใช้ขบวนรถไฟดีเซล Diesel Multiple Units, (DMU) ล้อเลื่อนที่ใช้สำหรับให้บริการรถไฟฟ้านเมืองในเดินทางของ รฟท. ต้องมีข้อกำหนดบังคับสำหรับความจุ ความเร็ว ความสะอาดในการขึ้นและลง เครื่องอำนวยความสะดวกภายในรถ ไม่แนะนำให้ใช้ล้อเลื่อนที่ใช้อยู่กับขบวนรถปัจจุบันของ รฟท. เป็นขบวนรถไฟฟ้านเมือง

### 6.3.2 เครื่องอ่านวิเคราะห์ความสัมภាភในการให้บริการและการนำร่องรักษา

ล้อเลื่อนให้บริการรถไฟฟ้ามีองค์ประกอบที่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ซ่อมบำรุงได้หลายๆ อย่าง เครื่องมืออุปกรณ์บำรุงรักษาในปัจจุบันตั้งอยู่นอกพื้นที่โครงการ ดังนั้นโครงการจะพิจารณาเฉพาะในด้านการเงินและประเมินค่าทางการประยุต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบำรุงรักษาเท่านั้น

การซ้อมเบาและการให้บริการเครื่องอ่านวิเคราะห์ความสอดคล้องในการเดินทางจะจัดไว้ในย่านพักรถชั่วคราว  
ขึ้นอยู่ว่าจะให้บริการที่สถานีปลายทางในสายตะวันตก ในรายงานการศึกษาเสนอไว้ที่ครปฐม

### 6.3.3 แหล่งจ่ายกำลังและระบบไฟฟ้า

กำลังไฟฟ้าสำหรับแรงขับเคลื่อนสำหรับระบบจะเป็น 25kV AC, 50 Hz ให้ระบบแค�퍼ทินารีเหนือศีริจะ

### 6.3.4 安然ดีส์บลูวูต

ระบบอาจติดล็อกฐานสมัยใหม่ได้รับการออกแบบไม่เพียงแต่ให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยแต่ยังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอีกด้วย ในการพิจารณาออกแบบจำเป็นต้องพิจารณาถึงหัวข้อต่อไปนี้

- ความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
  - ทำได้ง่าย ไว้วางใจได้ เพียงพอ
  - ตรวจจับการเสียหายได้
  - รองรับสถานการณ์การเดินรถไม่ปกติ เช่น เหตุฉุนตราย การทำงานสามารถเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อก็อตความเสียหายลงรายๆ

เมื่อมองในด้านกายภาพแล้วระบบรถไฟฟ้ามีความสามารถแยกออกจากให้บริการรถไฟทางไกล  
เพราะว่าขบวนรถไฟฟ้าที่เดินบนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่เป็นส่วนของโครงการนี้หรือจะเป็นส่วนหรือเส้นทางอื่นๆ ใน  
ระบบรถไฟของ รฟท. ไม่มีเหตุผลที่จะติดตั้งระบบอาณติสัญญาณที่แตกต่างออกไปในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่  
ปรึกษามีความเห็นว่าการติดตั้งระบบสัญญาณไฟสีสามท่า ตามรายละเอียดของ รฟท. บนโครงสร้างพื้นฐานใหม่  
พอเพียงที่จะสามารถรองรับการเดินรถที่กำหนดได้ ส่วนการพัฒนาในอนาคตอาจทำเพิ่มเติมได้ เช่น การติดตั้งเครื่อง

บังคับล้มพันธ์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์จะถูกนำมาใช้ และส่วนที่ล้มพันธ์กับการควบคุมจากศูนย์จะสามารถตัดแปลงให้ได้ตามข้อกำหนดในความปลอดภัยและการเดินรถ

การปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกอย่างคือการติดตั้งระบบการป้องกันขบวนรถอัตโนมัติ (Automatic Train Protection, ATP) ระบบ ATP เป็นการควบคุมความปลอดภัยของการเคลื่อนที่ของขบวนรถออกแบบตามหลัก (fail-safe) เช่น ความเสียหายใหญ่ จะเกิดในขอบเขตจำกัดของการเดินรถ มีการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทางขึ้นบนขบวนรถและไปยังการสั่งการและการควบคุมการเคลื่อนไหวของขบวนรถ การใช้ข้อมูลบนผังเส้นทาง สถานะของเครื่องบังคับล้มพันธ์ คำสั่งจากการติดตามดูแลขบวนรถอัตโนมัติ เครื่องอุปกรณ์ข้างทาง ATP ส่งข้อมูลคำสั่งอย่างต่อเนื่องไปยังเครื่องมืออุปกรณ์บนขบวนรถไฟเป็นคำสั่งค่อนข้างต่อเนื่องมีความรวดเร็ว หน้าที่ที่จะต้องทำต่อไปคือการลงห้ามล้อถูกเฉิน การกำกับหน่วยทางการควบคุมดูแลประตู และการดูแลสั่งการการกลับขบวนรถไฟ

เครื่องมืออุปกรณ์ต้องติดตั้งในแต่ละขบวนรถไฟและรถจักร สำหรับช่วงระยะเวลาการพัฒนาต่อเมื่อรถจักรและรถดีเซลร่างทุกคันยังไม่ได้ติดเครื่องอุปกรณ์บนรถ ที่ปรึกษาแนะนำให้ติดตั้งระบบเตือนอัตโนมัติ (Automatic Warning System) เพื่อให้แน่ใจได้ว่ารถที่ติดตั้ง ATP และรถที่ยังไม่ได้ติดตั้ง ATP สามารถใช้เส้นทางร่วมกันได้

เรื่อง Track Circuits ซึ่งในปัจจุบันออกแบบไว้เป็นชนิด DC ไม่เหมากับเส้นทางรถไฟฟ้าเนื่องจาก การระบุของแนวเหล็กไฟฟ้า ที่ปรึกษาเสนอแนะให้ใช้ Jointless track circuits ทางเลือกในการใช้เครื่องนับเพลาเป็นการพิจารณาที่เหมาะสม แต่ราคาค่อนข้างสูงและเป็นเทคโนโลยีใหม่ใช้ติดตั้งประกอบด้วย เครื่องนับเพลา ความเร็วสูง (height entry barrier)

### 6.3.5 โทรคมนาคม

ระบบรถไฟฟ้ามหิดล ต้องมีระบบโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ในการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งด้านเดินรถ และด้านบำรุงรักษาและโดยเฉพาะในการฉุกเฉินหรือมีเหตุอันตราย และให้ผู้โดยสารได้รับข้อมูลการให้บริการของขบวนรถไฟและข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลถูกส่งออกไปในหลายรูปแบบ เป็นเสียง ข้อมูล และภาพวีดีโอด้วย การให้บริการทางโทรคมนาคมได้จัดให้มีชื่นระหว่างศูนย์ควบคุมการเดินรถ สถานี พื้นที่โรงงาน ภายในสถานีและตามเส้นทาง

#### ระบบจะประกอบด้วยส่วนข่าวสารประกอบต่อไปนี้

- โครงข่ายการส่งข่าวสารหลักเป็น Fibre Optics
- การสื่อสารทางโทรศัพท์
- การสื่อสารทางวิทยุถึงขบวนรถและเจ้าหน้าที่เดินรถ
- โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าตรวจพื้นที่การเคลื่อนไหวของผู้โดยสารและประชาชน เช่น ชานชาลา บันได บันไดเลื่อน และลิฟท์ สำหรับความปลอดภัยและการคุ้มครองความปลอดภัย
- ระบบนาฬิกากลางเพื่อให้เวลาตรงกับระบบคอมพิวเตอร์
- การประชาสัมพันธ์เพื่อติดต่อกับผู้โดยสารบนขบวนรถและในสถานี

- ระบบการควบคุมสั่งการและแหล่งข้อมูล (SCADA) ใช้ในการบริการจัดการกำลังลากจูง เครื่องสูบน้ำ และเครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ และแจ้งเหตุผิดปกติเกี่ยวกับเครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้า ทั้งหมด ลัญญาณไฟฟ้าเหมือนกับตรวจสอบผู้บุกรุกอาจจะต่อเชื่อมเข้ากับระบบ SCADA
- ศูนย์ลีส์อาร์ไทร์เป็นศูนย์ควบคุมการเดินรถ OCC เจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการควบคุมการเดินรถในด้านอาณัติสัญญาณ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลการโดยสารและประสานงานในการนี้ ชุกเฉิน

การให้บริการรถไฟฟ้าในเมืองจะมีระบบลีส์อาร์ ซึ่งเป็นส่วนที่รวมอยู่ในศูนย์การควบคุมระบบอาณัติ สัญญาณจากศูนย์กลาง (Centralized Control Center, CTC) ตั้งอยู่ที่บางซื่อ

#### 6.3.6 ศูนย์ควบคุมการเดินรถ (Operation Control Center, OCC)

ศูนย์ควบคุมการเดินรถ ไม่ได้เป็นส่วนของโครงการนี้เป็นศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าทั้งหมด และปกติ เป็นที่รวมของการควบคุมสั่งการจากศูนย์และส่วนควบคุมของ

- อาณัติสัญญาณ ( การติดตามดูแลขบวนรถอัตโนมัติ, ATS )
- แหล่งจ่ายกำลัง ( การควบคุมสั่งการและแหล่งข้อมูล, SCADA )
- การควบคุมดูแลสถานี (CTV,SCADA)
- การควบคุมดูแลการเตือนความเสียหายส่วนกลาง ( SCADA )
- การควบคุมดูแลการเตือนไฟฟ้าเมืองส่วนกลาง

#### 6.3.7 การควบคุมสั่งการและแหล่งข้อมูล (Supervisory, Control and Data Acquisition System, SCADA)

ทางเดียวในการเพิ่มการให้บริการ, ความสนับสนุนและความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยค่าใช้จ่ายที่ เหมาะสมสมคือ การให้ความสนใจพิจารณาการควบคุมและการเฝ้าดูแลในห้องควบคุมส่วนกลางการดำเนินการ ให้บริการทั้งหมดภายในการควบคุมสั่งการของศูนย์นี้จะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีระบบต่อไปนี้

- ระบบการติดตามดูแลขบวนรถอัตโนมัติ (Automatic Train Supervision (ATS) System)
- ระบบการควบคุมสั่งการและแหล่งข้อมูล (Supervision, Control and Data Acquisition(SCADA) System)
- ระบบการลีส์อาร์, โทรศัพท์, วิทยุ, โทรศัพท์วิทยุ, การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์

#### 6.3.8 ระบบการเก็บค่าโดยสาร

ข้อเสนอของการเก็บค่าโดยสารในปัจจุบันของระบบรางในกรุงเทพฯ คือ ความมุ่งหวังที่จะใช้ระบบตัวร่วมสำหรับการขนส่งมวลชนทั้งหมด ซึ่งยังใช้ไม่ได้ในขณะนี้ เช่น ระบบที่ก้าวหน้าทันสมัยอาจจะไม่เหมาะสมและ ให้ได้ ที่ปรึกษาหัวหน้าที่จะใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทันสมัยสำหรับการให้บริการรถไฟฟ้าทางสายประชานและเป็นการใช้

ระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automated Fare Collection, AFC, System) ในแผนระยะยาว ส่วนในแผนระยะสั้นและระยะกลางจะใช้ระบบเปิดร่วมกับระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐานจนกว่าจะถึงเวลาเมื่อระบบที่ก้าวหน้าทันสมัยกว่าจะสามารถใช้ได้

ระบบการเก็บค่าโดยสารประกอบด้วยเครื่องออกตั๋วและระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งควบคุมหน้าที่ 2 ประการ คือจัดทำข้อมูลทางบัญชีและข้อมูลการวิเคราะห์จำนวนผู้โดยสาร ระบบจะต้องจัดเก็บค่าโดยสารให้ได้ตามเป้าโดยลดจำนวนผู้โดยสารที่ไม่เสียค่าโดยสารให้น้อยลง

#### 6.3.9 ทางด่วน

ทางด่วนเป็นส่วนที่รวมทั้งหมดของระบบรถไฟฟ้าที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนสำคัญได้แก่ ล้อเลื่อนหรือระบบไฟฟ้าและเครื่องกลอื่นๆ

การออกแบบทางด่วนสามารถใช้มาตรฐานของ รฟท. ได้ ตามคู่มือบำรุงดูแล ตามที่ออกโดยรัฐบาล พ.ศ. 2538 ตลอดจนเรื่องเขตโครงสร้างและการเสริมความมั่นคงของพื้นดินสามารถจัดทำได้จากเอกสารของ รฟท.

การพิจารณาถึงความเร็วออกแบบ 160 กม./ชม. และการเพิ่มการเดินรถ ทางด่วนเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องกล่าวถึง เพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของเครือข่ายรถไฟในพื้นที่รอบกรุงเทพฯ โครงสร้างทางในปัจจุบันไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับความเร็วที่คาดหวังไว้ทั้งในความแข็งแรงมั่นคงด้าน static และ Dynamic หรือในด้านความปลอดภัยในการเดินรถ ส่วนสำคัญของโครงการปรับปรุงกระดับโครงสร้างทางชั้นล่างจะต้องนำมาพิจารณาถึงสภาพความเหมาะสมของดินชั้นล่าง

การใช้รูปตัดร่าง UIC สมัยใหม่ขอแนะนำให้ใช้ UIC 54 หรือ UIC 60 โดยใช้ profile ของล้อรถและ การอ้างอิงของ รฟท. ในปัจจุบันทางหลักต้องใช้ความเร็วเข้าทางหลักได้อย่างน้อย 60 กม./ชม. ซึ่งจะทำให้ รฟท. ต้องใช้มาตรฐานใหม่สำหรับทางหลัก รัศมีโค้งในประจำ 760 เมตร มุมประจำ 1 ใน 14 การออกแบบประจำในปัจจุบัน (รัศมี 300 ม. - 1:12/9) ใช้สำหรับทางประชานและในโรงงาน

บนทางยกระดับเป็นทางบนพื้นคอนกรีต (slab track) การยึดตัวโดยตรง (direct fixation) ระบบฝังหมอนคือการใช้และการคันคว้าเกี่ยวกับ ballastless track สำหรับระบบทาง meter-gauge

#### 6.3.10 สถานีและการวางแผนทาง

เส้นทางสายตะวันตกจะเป็นทางรถไฟฟ้าที่มีความจุสูง ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยให้เป็นข้อสรุปพื้นฐานจำนวนมากในการวางแผนทางและสถานี ข้อแรกและข้อสำคัญยิ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยจะต้องจำกัดความเร็วของขบวนรถวิ่งผ่านชานชาลาไม่ให้มีความเร็วเกินกว่า 120 กม./ชม. ข้อสองชานชาลาไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟฟ้าใกล้จะต้องแยกกัน การวางแผนในสถานีมีผลกระทบจากการใช้ชานชาลาสูง 1,100 เมตร สำหรับการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองเนื่องจากชานชาลาสูงล้ำเขตโครงสร้างของ รฟท. จึงส่งผลให้ รฟท. มีการปรับขนาดของเขตโครงสร้างใหม่ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ขอเสนอแนะชานชาลาสูง 760 มม. เป็นทางเลือก ชานชาลานี้สามารถให้บริการขวนรถของไฟฟ้าได้ทั้งหมดและไม่มีการล้ำเขตโครงสร้างยังทำให้สถานีสามารถเลิกลงได้หรือทำให้การจอดปกติลดลงได้ จะมีผลดีต่อค่าลงทุนและค่าบำรุงรักษาทั้งหมด

#### 6.4 โครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา

##### 6.4.1 เขตทาง

เส้นทางรถไฟฟ้ายังคงจะไปตามเขตทางของ รพท.

##### 9.4.2 แนวทางในทางดั้ง

เส้นทางรถไฟฟ้ายังคงตอกใหม่จะยกกระดับจากสถานีบางซื่อผ่านสถานีบางซื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและจะลงสู่ทางระดับพื้นราบหลังจากข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์

การเชื่อมต่อที่สถานีบางซื่อเส้นทางรถไฟฟ้าเมืองสองทางจะยกกระดับออกจากสถานีรถไฟฟ้าเมืองบางซื่อ ส่วนทางเดียวจะเชื่อมต่อกับทางเสมอระดับรถไฟฟ้าใกล้และย่านลินค้าไปตามทางลาดที่สะพานยกระดับด้านตะวันออกของบางซื่อ ทำให้การเดินรถดีขึ้นด้วยการแยกเป็นทางต่างระดับระหว่างรถไฟฟ้าใกล้ รถลินค้าออกจากทางรถชานเมือง ไม่เป็นทางตัดข้ามแบบเดิม

##### 6.4.3 แนวทางในทางราม

ทางโค้งสำหรับเส้นทางประชานาของรถไฟฟ้าเมืองที่ต้องใช้พิกัดความเร็วที่มีอยู่ในบริเวณเดียวกันในทุกวันนี้คือด้านทิศตะวันตกของย่านสถานีบางซื่อคาดว่ารัศมีประมาณ 600 เมตร โถงรัศมีແเบะอื่นจะมีที่ทางตะวันตกของบางซื่อและทางตะวันออกของคลองชั้นรัศมี 1,000 เมตร นอกจากนั้นในเส้นทางข้ามgoing มีโถงรัศมี 1,000 เมตรระหว่างสถานีตั้งชั้นและบ้านพิมพลี

##### 6.4.4 คันทาง

ถนนอ่อนห้อที่มีน้ำไหลผ่านมากและมีระดับน้ำเต็มสูงเป็นข้อจำกัดสำคัญในการออกแบบคันทางเพื่อให้คันทางที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับทางรถไฟฟ้าพื้นระดับดิน จึงต้องมีการปูบลู๊ฟและการเสริมความมั่นคงของดินด้วยวิธีการ 3 ทางเลือกในการเสริมความมั่นคงของดินที่ได้แก้ลักษณะ คือ soil-cement columns, a low-level bearing slab เมื่อนอกกับการออกแบบของโครงการก่อสร้างทางคู่ระหว่างตั้งชั้น-ครุภูม และโครงสร้าง floating slab ซึ่งเป็นสะพานยกระดับต่ำๆ (low-level viaduct) โดยที่ปรึกษาได้สรุปแทนทางเลือกของแบบ (low-level bearing slab)

##### 6.4.5 การเปลี่ยนแปลงทางผ่านและสมอระดับ

ทางผ่านและสมอระดับทั้งหมดตามเส้นทางจะต้องรื้อย้ายและแทนด้วยสะพานร\_registry ที่ข้ามทางรถไฟฟ้า

## 6.5 งานออกแบบสถานีปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมระบบขนส่งทางรถไฟ

### 6.5.1 งานออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและการวางแผนสถานี

#### 6.5.1.1 ข้อมูลทั่วไป

- 1) สถานีรถไฟที่ต้องปรับปรุงตลอดแนวเส้นทางการศึกษา มี 3 สถานี ได้แก่
  - สถานีบางซื่อ
  - สถานีบางบ้าหุ
  - สถานีตัลิ่งชัน
- 2) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานีรถไฟในขั้นตอนนี้ สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ตารางที่ 6.5.1-1 รายละเอียดสถานีรถไฟ

ลำดับที่	สถานี	เขตทาง (ม.)	ความยาว (ม.)	พื้นที่ย่านสถานี โดยประมาณ (ตรม., ม.)	ประเภทของสถานี	ขวนรถที่จอด	ระดับสันราก
1	บางซื่อ (Bang Son)	80	434	34,720	สถานีเปลี่ยนถ่าย ผู้โดยสารกับรฟม. (สายสีเขียว)	รถไฟฟานเมือง	รฟท.-ยกระดับ (ระดับ 2) รฟม.-ยกระดับ (ระดับ 3)
2	บางบ้าหุ (Bang Bamru)	160	320	51,200	สถานีเปลี่ยนถ่าย ผู้โดยสารกับรฟม. (สายสีส้ม)	รถไฟฟานเมือง/ รถไฟฟางไกล	รฟท.-ระดับดิน รฟม.-ยกระดับ (ระดับ 3)
3	ตัลิ่งชัน (Taling Chan)	100	654	65,400	-	รถไฟฟางไกล	ระดับดิน (ระดับ 1)

#### 6.5.1.2 แนวความคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม

##### 1) แนวความคิดหลักในการวางแผนบริเวณ

- ลิงฯ อำนวยความสะดวกเพื่อรองรับและส่งเสริมการใช้งานของผู้โดยสาร ได้แก่ ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Park and Ride), ที่จอดรถจั่ง-ส่ง (Kiss and Ride), ที่จอดรถแท็กซี่, ป้ายจอดรถประจำทางและอุโมงค์คนเดินข้ามถนน
- จัดตั้งแพลงพื้นที่กิจกรรมและอาคารที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันให้อยู่ใกล้กันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน แต่ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ เช่น พื้นที่ไม่เพียงพอ ก็จะเลือกกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์หรือเหมาะสมมากกว่า

- โดยทั่วไปจะให้ความสำคัญกับผู้เดินเท้ามากกว่ารถยนต์ เช่น ผู้เดินเท้าต้องสามารถเข้าถึงสถานีได้โดยสะดวกและใช้เส้นทางที่ล้านที่สุด
- ในกรณีที่กิจกรรมที่มีความสมมพนธ์ต่อเนื่องกันอยู่คุณลักษณะนั้น ให้เชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมโดยใช้สะพานลอยคนข้ามหรืออุโมงค์ลอดใต้ถนน เพื่อความปลอดภัยทั้งของผู้เดินเท้าและผู้ขับรถ การเชื่อมต่อระหว่างสายในสถานีที่เป็นสถานีเชื่อมต่อ ได้แก่ สถานีบึงช่อนและสถานีบึงบารุงจะจัดให้สามารถเชื่อมถึงกันได้ ภายในสถานี ในกรณีที่ใช้ระบบตัวร่วมกันดังนี้

**สถานีบึงช่อน** ไม่สามารถจัดให้เชื่อมกันในส่วนโถงชี้อัตร้า (Concourse) สถานีได้ เนื่องจากมีทางเดินและรั้วกันไฟฟ้าตั้งกลาง จึงจัดให้เชื่อมต่อ กันโดยมีทางเดินยกระดับข้ามทางรถไฟฟ้า Concourse ของ MRTA (สายสีม่วง) มาเชื่อมต่อ กับบริเวณชานชาลาของสถานีบึงช่อน ส่วนชั้นล่างได้เตรียมพื้นที่เป็นลานกว้างเพื่อให้สามารถรองรับคนได้จำนวนมากและจัดให้มีหลังคาคลุมเป็นทางเดินเชื่อมระหว่าง 2 สถานี เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้โดยสะดวก ในกรณีที่มีฝนตก

**สถานีบึงบารุง** สามารถเชื่อมกันกับรถไฟฟ้าสายสีส้มได้บริเวณ Concourse และสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวก เช่น ห้องน้ำ, โทรศัพท์, ATM ร่วมกันได้

## 2) แนวความคิดหลักในการออกแบบอาคาร

- จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารให้ครบถ้วน ดังนี้ ที่พักค้อย, ป้ายต่างๆ, ห้องพยาบาล, ร้านค้า, โทรศัพท์สาธารณะ, ห้องน้ำสาธารณะ, เครื่องขายตัวอัตโนมัติ, เครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ
- จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารให้ครบถ้วน ดังนี้ ที่พักค้อย, ป้ายต่างๆ, ห้องพยาบาล, ร้านค้า, โทรศัพท์สาธารณะ, ห้องน้ำสาธารณะ, เครื่องขายตัวอัตโนมัติ, เครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ
- จัดพื้นที่ใช้สอยเตรียมไว้ในกรณีที่ต้องการใช้ระบบตัวร่วมปิดกั้นสามารถเพิ่มแนวกั้น ตรวจตัวได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานส่วนอื่น ๆ
- พื้นที่สถานีโดยทั่วไปเป็นแบบเปิดโล่ง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเฉพาะในบริเวณที่จำเป็น เช่น ส่วนสำนักงาน เพื่อการประหยัดพลังงาน
- สถานีทั้ง 3 สถานีเป็นสถานีที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง อาคารโดยรอบแนวสายทางเป็นอาคารขนาดเล็ก มีความสูงไม่มากแต่อาคารสถานีมีพื้นที่ใช้สอยมากและขนาดใหญ่ ดังนั้นเพื่อให้เข้ากันกับสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป รูปแบบของอาคารสถานีจึงต้องปรับแต่งเพื่อลดทอนมวลของอาคารให้ดูเหมือนมีขนาดเล็กลง
- รูปแบบอาคารเป็นแบบร่วมสมัย สื่อถึงการเดินทางในรูปแบบใหม่ให้สื่อถึงรูปแบบองค์ประกอบของรถไฟ และต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย สามารถปักป้องผู้อยู่ในอาคารจากเดด และฝนได้
- ใช้วัสดุแบบสมัยใหม่มีคุณสมบัติทนทานต่อภูมิอากาศและการใช้งาน ง่ายในการบำรุงรักษาไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางด้านต่าง ๆ ผลิตและทารื้อได้ง่ายในประเทศไทย

### 3) แนวความคิดในการออกแบบสถานี

- สถานีบึงช่อน

#### การเข้าถึง

สถานีบึงช่อนตั้งอยู่ริมทางถนนประชาธิรัฐและถนนประชาชื่น ซึ่งทั้ง 2 ถนนเป็นถนน 6 เลน และมีรถประจำทางผ่านและในโครงการมี Local Road เสียบแนวเขตทางทั้ง 2 ด้าน ดังนั้นสถานีจึงเข้าถึงได้โดยสะดวกทั้ง 2 ทาง


#### แนวความคิดในการวางแผนบริเวณ

เนื่องจากสถานีนี้จะเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ายังสีม่วง จึงวางแผน่างอาคารสถานีให้ใกล้ มาทางถนนประชาธิรัฐมากกว่า เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารในการเปลี่ยนสายรถไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวกนอกอาคาร ประกอบด้วย


- ทางเดินเท้ายกระดับข้ามทางรถไฟฟ้าในอนาคต เพื่อเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบึงช่อน และ สถานีรถไฟฟ้ายังสีม่วง
- ลานエネกประสงค์ เป็นลานแบบเปิดโล่ง เพื่อรับรองรับคนจากชุมชนโดยรอบสถานี
- บริเวณจอดรถรับ-ส่ง
- ลานจอดรถ (Park and Ride)
- ร้านค้า

#### แนวความคิดในการออกแบบอาคาร


- สถานีบึงช่อนเป็นสถานียกระดับแบบเปิดโล่ง ชั้นล่างเป็น Concourse ขนาด寥廓 ชั้นบน (ระดับ 2) เชื่อมระหว่างชั้น โดยแบ่งได้ 2 ชุด บันไดเลื่อน (ขึ้น-ลง) 2 ชุด และ ลิฟท์สำหรับผู้พิการและผู้ที่ใช้รถเข็นทางเข้า-ออกจัดไว้ 2 ทาง คือ ด้านถนนประชาธิรัฐและถนนประชาชื่น
- จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้โดยสาร ไว้บริเวณทางเข้าทั้ง 2 ด้าน เช่น เครื่องจ้ำหน่ายตัวอัตโนมัติ, โทรศัพท์สาธารณะ, ATM
- รูปแบบอาคาร ชั้นล่างเปิดโล่งควบคุมทางเข้า-ออก โดยการยกระดับพื้นชั้นล่างและมี รากันตกโดยรอบ ชั้นบนเป็นชานชาลา มีหลังคาคลุมชานชาลาทั้งหมดและขอบรถ บังส่วนเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถขึ้น-ลงรถสะดวกในทุกสภาพอากาศ




ภาพที่ 6.5.1-1 แสดงผังบริเวณสถานีบางซื่อ




CONCOURSE PLAN



## PLATFORM LEVEL PLAN



ELEVATION 1



## SECTION A

### ภาพที่ 6.5.1-2 แบบสถานีรอดไฟบางช้อน

## ● สถานีบางบ้าหุ

### การเข้าถึง

ทางเข้า-ออกปัจจุบันแคบและเล็กทางคดโค้งจึงไม่เหมาะสม ควรจะเพิ่มทางเข้า-ออกใหม่ โดยทำเป็นถนน 4 เลน เข้า 2 เลน ออก 2 เลน โดยใช้แนวเส้นทางเดียวกับถนนลอยเลี้ยวขวาที่ออกจากถนนเลียบทางรถไฟข้ามมาลงถนนสิรินธร ซึ่งเป็นแนวเด่นทางเดียวกับโครงการข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย เพื่อให้มีพื้นที่เวนคืนน้อยที่สุดและเกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ต้องเวนคืนมากที่สุด

### แนวความคิดในการวางแผนบริเวณ


สถานีรถไฟบางบ้าหุมีเขตทางกว้าง 160 เมตร แต่มีทางรถไฟผ่านกลางจึงแยกพื้นที่สถานีออกเป็น 2 ส่วน เนื่องจากน้ำท่วมที่ติดมาจากอาคารจอดรถไปยังสถานีรถไฟ ด้านใต้ของพื้นที่ (ด้านทางด่วน) จัดวางอาคารสถานีรถไฟ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก พื้นที่ทางด้านตะวันตกของสถานีจัดเตรียมไว้สำหรับสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีส้ม

จุดจอดรถกับ-ส่ง (Drop Off) และป้ายรถเมล์ จัดไว้ทั้งทิศเหนือและทิศใต้ พื้นที่ทางด้านเหนือจัดวางอาคารจอดรถเนื่องจากพื้นที่ทางด้านใต้ไม่เพียงพอ


### แนวความคิดในการออกแบบอาคาร

#### อาคารสถานีรถไฟ


- จัดผังพื้นที่ใช้สอยแบบเปิดโล่ง โดยการจัดกลุ่มของพื้นที่ใช้สอยที่เป็นห้องมีผนังกั้นไว้ที่ด้านข้าง เพื่อเปิดมุมมองจากทางเข้า-ออกอาคารให้สามารถมองเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณชานชาลาได้
- สิงข่ายความสะดวกสำหรับผู้โดยสารภายในสถานี เช่น ATM, ร้านค้า, ช่องขายตั๋ว, โทรศัพท์สาธารณะ, ผู้โดยสารรถไฟฟ้าและรถเมล์ ให้รวมกันได้
- รูปแบบอาคารบริเวณโถงผู้โดยสารเปิดเป็นโถงโล่ง พื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ ทางด้านข้างโถงผู้โดยสาร เช่น ส่วนสำนักงาน เป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องการโถงสูง จึงลดระดับหลังคาให้ต่ำลง และใช้หลังคาโค้งเล็กน้อยเพื่อลดความแข็งกระด้างของอาคาร




ภาพที่ 6.5.1-3 แสดงผังบริเวณสถานีบางยี่หรู




CONCOURSE PLAN




ELEVATION 1




ELEVATION 3




SECTION A



SECTION



SECTION B



SECTION 4

ภาพที่ 6.5.1-4 แบบสถานีรถไฟบางบำไธ賣

● **สถานีตั้งชั้น**

**การเข้าถึง**

ปัจจุบันการเข้าถึงสถานีค่อนข้างลำบาก เนื่องจากสถานีค่อนข้างห่างไกลจากถนนpermราชชนนี ที่ปรึกษาจึงเห็นว่าควรจะทำถนนเชื่อมต่อจากทางกลับรถใต้สะพานถนนราชพฤกษ์เข้าสู่ Local Road ของโครงการนี้ และใช้เป็นทางเข้า-ออกหลักของสถานีรถไฟตั้งชั้นแห่งนี้ทางเข้า-ออกปัจจุบัน ผู้โดยสารจะเดินทางเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าได้สะดวกกว่า

**แนวความคิดในการวางแผนริเริ่ม**


- วางแผนสถานีมาอยู่ทางด้านใต้ของพื้นที่ใหม่ของสถานีบางบอน เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก

- สถานีตั้งชั้นมีเขตทางกว้างเพียง 100 ม. จึงจัดให้ทางรถไฟและชานชาลาชิดไปทาง Local Road ด้านหนึ่ง แล้วจึงจัดอาคารและส่วนประกอบอื่น เช่น ลานจอดรถทางด้านใต้


- จุดจอดรถรับ-ส่ง (Drop Off) มี 2 จุด ทั้งทางหนึ่งและทางไตรีม Local Road
- ที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้สถานีรถไฟเป็นลานจอดรถกลางแจ้ง

**แนวความคิดในการออกแบบอาคาร**


สถานีรถไฟตั้งชั้นมีรูปแบบอาคารคล้ายสถานีรถไฟบางบอนแต่มีขนาดเล็กกว่า เนื่องจากมีจำนวนผู้โดยสารน้อยกว่ามาก




ภาพที่ 6.5.1-5 หัวนี้ภาพสถานีบางบอน




#### ภาพที่ 6.5.1-6 ผังบริเวณสถานีรถไฟดลิงชั้น




CONCOURSE PLAN



ELEVATION 1




SECTION



ELEVATION 2

ภาพที่ 6.5.1-7 แบบสถานีรถไฟลิ้งชั้น



ภาพที่ 6.5.1-8 ผังบริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

## 6.5.2 งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมระบบขนส่งทางรถไฟ

### 6.5.2.1 งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณสถานีรถไฟ

1) งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณสถานีรถไฟบางช่อง ( ดูภาพที่ 6.5.2-1 )


สถานีรถไฟบางช่องเป็นสถานีรับรถไฟยกระดับ ที่ปรึกษาฯ ได้กำหนดแนวทางการจัดภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับบริเวณรอบสถานี ดังนี้

- ปลูกต้นปาล์มขนาดใหญ่ต้นเดียวติดกับด้านนอกของ LOCAL ROAD ด้านทิศเหนือ
- ปลูกต้นลันทมสีแดงเป็นแนวหนาแน่นด้านหน้า / หลังและบริเวณลานด้านทิศตะวันออกและตะวันตกของอาคารสถานี
- ปลูกต้นกระถินบริเวณ DROP - OFF ตลอดแนวความยาว
- ปลูกไม้ประดับขนาดเล็กเป็นแปลงติดแนวผนังรอบอาคารสถานี

2) งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสถานีรถไฟบางบ้ำหุ และสถานีรถไฟฟลิ่งชัน

สถานีรถไฟบางบ้ำหุและสถานีรถไฟฟลิ่งชัน เป็นสถานีระดับดิน ที่ปรึกษาฯ ได้ออกแบบให้มีการจัดภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณรอบสถานีฯ ดังนี้

- ลานและทางเท้ารอบสถานีทั่วไป ปูพื้นด้วยเบล็คปูท่างเท้า ปลูกไม้ยืนต้นให้ร่วงเงา
- ริมทางรถไฟปลูกไม้พู่ม - เพื่องฟ้าล้ม



ภาพที่ 6.5.2-1 แบบภูมิสถาปัตยกรรมสถานีรถไฟบางซื่อ

#### 6.5.2.2 ภูมิสถาปัตยกรรมตามแนวเส้นทาง

ภูมิสถาปัตยกรรมตามแนวเส้นทางโครงการจำแนกเป็นสองพื้นที่ที่แตกต่างกัน คือ แนวเส้นทางฝั่งกรุงเทพฯ (ทางรถไฟยกระดับ) และฝั่งธนบุรี (ทางรถไฟอยู่ที่ระดับดิน)

- 1) งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมตามแนวเส้นทางโครงการฝั่งกรุงเทพฯ ( ดูภาพที่ 6.5.2-2 )


ที่ปรึกษาได้ออกแบบให้มีการจัดภูมิสถาปัตยกรรม ดังนี้

- ชุดคลองขนาดความกว้าง 32 เมตร ลึกประมาณ 2.50 เมตร ตามแนววางรถไฟปั๊บจุบัน ซึ่งจะย้ายที่นี่เป็นยกระดับในโครงการนี้และคาดตั้งด้วยพืชคลุมดินกรุดูมทองเลือย
- ผิวพื้นทั่วไปเป็นดินผสมปรับระดับและรอยหน้าด้วยหินก่อสร้าง # 2 เช่นเดียวกับทางรถไฟทั่วไปปั๊บจุบัน
- ส่องข้างทางของ LOCAL ROAD (เมื่อไม่มีทางยกระดับปักคลุมอยู่) ปลูกต้นปาล์มขาวลดความเยาว์


- 2) งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมตามแนวเส้นทางโครงการฝั่งธนบุรี ( ดูภาพ 6.5.2-3 )

ที่ปรึกษาได้ออกแบบให้มีการจัดภูมิสถาปัตยกรรม ดังนี้

- เดพาร์บริเวณถัดจากชานชาลาสถานีรถไฟออกม้าข้างละ 200 เมตร เพิ่มความปราณีตของงานภูมิสถาปัตยกรรม โดยปลูกต้นพีองฟ้าสีส้มเป็นแปลงระหว่าง LOCAL ROAD กับรางระบายน้ำ
- ปรับเกวของพื้นในบริเวณรอบรางรถไฟและรอยหน้าด้วยหินก่อสร้าง # 2
- ชุดรางระบายน้ำทั้งสองฝั่งและปลูกต้นเตยหอมตลอดสองข้างทางของ LOCAL ROAD (เมื่อไม่มีทางยกระดับปักคลุมอยู่) ปลูกต้นปาล์มขาวลดความเยาว์



ภาพที่ 6.5.2-2 รูปดัดตามแนวทางการจัดภูมิสถานปัจยกรรมตามแนวสายทางผังกรุงเทพ



ภาพที่ 6.5.2-3 รูปตัวแనวทางการจัดภูมิสถานปัจจัยกรรมตามแนวสายทางฝั่งธนบุรี

## 7. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเงิน

จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของการศึกษาความเหมาะสมฯ และแนวสายทาง โครงการศึกษาและออกแบบ โครงการระบบทางด่วนทัดแทน โครงการทางด่วนสายพญาไท-พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย สายบางซื่อ-พระราม 6 เชื่อมโยงกับบรรษัทชั้นนำ ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-ตั้งชั้น เป็นหนึ่งในโครงการดังกล่าว ได้มีการศึกษาถึงการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้จากโครงการ โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

### 7.1 การประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ

การประมาณราคานี้ใช้ประกอบการศึกษาความเหมาะสมของโครงการระบบทางด่วนทัดแทน โครงการทางด่วนสายพญาไท-พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทยสายบางซื่อ-พระราม 6 เชื่อมโยงถนนบรรษัทชั้นนำ ใช้ราคารัสดุในปี พ.ศ. 2547 เป็นหลัก โดยที่ราคาค่าก่อสร้างจะได้จากการคูณราคាត่อหน่วยกับปริมาณวัสดุ ก่อสร้างที่ประมาณแบบก่อสร้างเบื้องต้น ซึ่งคาดว่าจะให้ความถูกต้องหั้งด้านประมาณงานและการประมาณราคาก่อสร้างในระดับ  $\pm 20\%$

#### การประมาณราคานี้แบ่งเป็นงานหลักได้ 5 ด้าน ดังนี้

- ค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล และค่าลงทุนล้อเลื่อน
- ค่าชดเชยให้ผู้รู้ภัยล้ำในเขตที่ดินรถไฟ
- ค่าดำเนินการและการบำรุงรักษา
- ค่าควบคุมการก่อสร้าง
- ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม

#### พื้นฐานการประมาณราคาก่อสร้างต่อหน่วย

##### ● วิธีการพื้นฐานในการคำนวนหาราคาต่อหน่วย

- ราคายอดรวมของแต่ละรายการของค่าก่อสร้างจะได้จากการคูณค่ารัสดุ ณ วันที่คิดประมาณราคานี้ หรือเวลาที่ใกล้เคียงที่สุด รวมค่าอุปกรณ์และเครื่องมือที่หักค่าเสื่อมราคาก่อสร้าง ค่าดำเนินการ รวมถึงค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่ากำไรมีต้น กับปริมาณงานของแต่ละรายการของการก่อสร้าง โดยคิดหน่วยเป็นเมตร ตารางเมตร ลูกบาศก์เมตร หรือ กม. ตามความเหมาะสม
- โดยการยึดรากกลางสัญญาโครงการก่อสร้างล่าสุด หรือราคาก่อสร้างที่ผู้รับเหมาประเมินได้จริง ของหน่วยงานรัฐที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกับงานโครงการนี้ในปัจจุบันที่อยู่ใน กทม. และปริมณฑล และทำการปรับราคาก่อสร้าง ค่าแรง และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบัน

##### ● ราคารัสดุก่อสร้างและค่าลงทุนล้อเลื่อน

ราคารัสดุก่อสร้าง ค่าลงทุนล้อเลื่อน และอื่นๆ คิดจากราคาเฉลี่ยของราคารัสดุก่อสร้างตามท้องตลาดข้อมูลราคารัสดุก่อสร้างของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้ในการกำหนดราคากลางของวัสดุก่อสร้าง และทำการปรับให้เป็นราคานปัจจุบันโดย

อาศัยหลักเกณฑ์และมาตรฐานงบประมาณประจำปี พ.ศ.2547 กำหนดโดยสำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณสำนักงบประมาณ (มิถุนายน 2546)

- **ค่าแรงงาน**

อัตราค่าแรงงานจะประเมินแยกตามลักษณะและประเภทของงาน ในการนี้แรงงานไร้มือ ค่าแรงงานจะยึดถือตามอัตราแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับล่าสุด โดยต้องสัมพันธ์กับกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย

- **ค่าเครื่องจักรและเครื่องมือ**

ค่าเครื่องจักรและเครื่องมือประมาณจากอัตราค่าเช่าต่อชั่วโมง รวมค่าขนส่งถึงบริเวณโครงการ รวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำมันหล่อลื่น และค่าน้ำรุ่นรากษาเครื่องจักรและเครื่องมือหลักต้องเลือกให้ตรงกับความเหมาะสม และลักษณะการใช้งานในโครงการ

#### 7.1.1 ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล และค่าลงทุนล้อเลื่อน

ค่าออกแบบของโครงการจะใช้ราคากำจังในส่วนงานออกแบบรายละเอียดโครงการซึ่งเป็นงานส่วนที่สองของการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วยงานออกแบบรายละเอียดระบบทางด่วนและ Local Road ตั้งแต่ถนนภูมิภาคถึงทางด่วนศรีรัช และระบบวางตั้งแต่สถานีรถไฟบนชื่อถึงสถานีรถไฟลิ่งชั้น โดยประเมินค่าใช้จ่ายในส่วนของการออกแบบรายละเอียดระบบวางจากช่วงบางชื่อ-ตั้งแต่ชั้นแรกกับ 38 ล้านบาท ส่วนการประเมินค่าออกแบบรายละเอียดตั้งแต่สถานีรถไฟตั้งแต่ชั้นจนถึงสถานีรถไฟนครปฐมนั้นจะใช้ประมาณการ 3.5% ของค่าก่อสร้างโครงการ

ราคาก่อสร้างฯ ระบบวางของ รฟท. ประกอบด้วยงานโครงสร้างและงานระบบหลักๆ เช่น ทางรถไฟ โครงสร้างยกระดับจากบางชื่อถึงสะพานพระราม 6 สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 6 แห่งใหม่ โครงสร้างทางรถไฟระดับดินจากบริเวณสะพานพระราม 6 ถึงสถานีตั้งแต่ชั้น งานโครงสร้างสถานี งานสถาปัตย์/ไฟฟ้า/เครื่องกล งานทั่วไป และงานเดินรถ เป็นต้น ตารางที่ 7.1-1 สรุปราคาเบื้องต้นของโครงสร้างระบบทางที่ใช้ในโครงการฯ

ตารางที่ 7.1-1 สรุปราคาเบื้องต้นของโครงสร้างระบบทางที่ใช้ในโครงการฯ

ลำดับ	รายละเอียด	ค่าออกแบบ (ล้านบาท)	ราคาก่อสร้าง (ล้านบาท)
1	ช่วงบางชื่อ-ตั้งแต่ชั้น	38	10,592
2	ช่วงตั้งแต่ชั้น-นครปฐม	255	23,903

ที่มา : ที่ปรึกษา, 2547

### 7.1.2 ค่าชดเชยให้ผู้รักล้ำในเขตที่ดินการรถไฟ

ในเขตที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย อาจมีทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิให้ใช้ที่ดิน ซึ่งอาจเป็นการเช่าหรืออื่นๆ กับผู้ที่บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยทั่วไปการเช่าให้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐจะมีเงื่อนไขที่จะต้องยอมรับดอน หากรัฐจำเป็นต้องใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อสาธารณะ และมักไม่มีการทำหนดให้จ่ายค่าชดเชยหรืออุดอน ส่วนรายอื่นๆ ที่เป็นการบุกรุกนั้นโดยทั่วไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการฟ้องร้องอยู่แล้ว โดยไทยอย่างฟ้อง แต่อาจยังไม่ได้บังคับรื้อดอนอย่างจริงจัง ดังนั้นหากการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในการช่วยค่ารื้อดอน ก็จะทำให้โครงการสามารถดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการพิจารณาค่ารื้อดอน และค่านายယัดดูกับรัฐได้ทำการตรวจสอบค่ารื้อดอนในโครงการที่มีรูปแบบ เช่นเดียวกัน ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางด่วน Hopewell และโครงการของกรุงเทพมหานคร และตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยจากการศึกษาได้ประมาณค่าชดเชยให้ผู้รักล้ำในเขตที่ดินการรถไฟ 1,050 ล้านบาท

### 7.1.3 ค่าดำเนินการและการบำรุงรักษาระบบราง

รายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการได้พิจารณาค่าดำเนินการและการบำรุงรักษาระบบราง จากของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รฟท. รฟม. สนข. และจากรายงานต่างๆ ด้านระบบราง โดยเฉพาะจากรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการแปลงแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่องไปสู่การปฏิบัติ (พฤษภาคม 2547) ตารางที่ 7.1-2 สรุปราคาเบื้องต้นค่าดำเนินงานและการบำรุงรักษา (Operating and Maintenance Cost) งานระบบรางของโครงการฯ

**ตารางที่ 7.1-2 สรุปราคาเบื้องต้นค่าดำเนินงานและการบำรุงรักษา**  
(Operating and Maintenance Cost) งานระบบรางของโครงการฯ

ลำดับ	รายละเอียด	ราคา (ล้านบาท/ปี)		
		บางชื่อ-ตั้งชั้น	ตั้งชั้น-เครบปูม	รวม
1	ค่าดำเนินการ	105.7	311.6	417.3
2	ค่าบำรุงรักษา	118.1	348.0	466.1

ที่มา : ที่ปรึกษา , 2547

### 7.1.4 ค่าใช้จ่ายตามมาตรการสิ่งแวดล้อม

ในการประเมินค่าใช้จ่ายตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แผนปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสุ่มรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในแนวเส้นทางโครงการได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด และมาตรการเหล่านี้จะถูกนำไปพิจารณาร่วมกับการออกแบบรายละเอียดโครงการ รวมถึงระยะก่อสร้างและระยะดำเนินโครงการ โดยที่ปรึกษาได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกปัจจัยที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้สรุปเฉพาะมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ภายในกระบวนการ ได้แก่ การติดตั้งกำแพงกันเสียง การก่อสร้างสะพานกลับรถ การก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม และการจัดภูมิทัศน์ เป็นต้น

- แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการรวมถึงเพื่อเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาทางน้ำ การคมนาคม และเศรษฐกิจ-สังคม ซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องนำผลจากการติดตามตรวจสอบดังกล่าวมาเบรย์เทียบกับผลการตรวจดับปัจจุบันและมาตรฐานเพื่อทราบการแก้ไขในกรณีที่คุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน

**ตารางที่ 7.1-3 สรุปค่าใช้จ่ายตามมาตรการสิ่งแวดล้อม (ช่วงบางชื่อ-ตั้งชั้น)**

แผนงาน/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย (บาท)
<b>1. ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
1.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกำแพงกันเสียง	78,570,000
1.2 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสะพานกลับรถ	444,125,000
1.3 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม	30,000,000
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์	97,780,000
รวม (1)	650,475,000
<b>2. ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ	1,845,000
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเสียง	690,000
2.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน	1,608,000
2.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ	30,000
2.5 ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ	30,000
2.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคมนาคม	210,000
2.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม	900,000
<b>3. ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน</b>	2,985,000
รวม (2 + 3)	8,298,000
เพิ่อขาด 20% (4)	1,659,600
รวม (2 + 3 + 4)	9,957,600

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะรวมไว้ในมูลค่าก่อสร้างของโครงการ

### 7.1.5 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง

การประเมินราคาก่อสร้าง ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้คิดราคาค่าควบคุมการก่อสร้างไว้ทั้งอย่างละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณก่อสร้าง แต่เนื่องจากโครงการนี้มีส่วนของงานก่อสร้างระบบรางซึ่งจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ รายงานดังกล่าวจึงพิจารณาใช้ราคาก่อสร้างค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบราง 3.50% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

ตารางที่ 7.1-4 สรุปราคาเบื้องต้นค่าควบคุมงานของโครงการฯ

ระบบราง	
บางชื่อ-ตลิ่งชัน	ตลิ่งชัน-นครปฐม
289.5	595.2

ที่มา : ที่ปรึกษา , 2547

### 7.2 การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์

การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินการโครงการ โดยในการวิเคราะห์จะใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนและผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่ได้รับในกรณี "ไม่มีโครงการ (Without Project)" และกรณี "มีโครงการ (With Project)" ทั้งนี้ในการก่อสร้างโครงการย่อมทำให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งผลประโยชน์ทางตรงจะสามารถเห็นได้ชัดเจนและวัดมูลค่าได้ ประกอบด้วยการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถ (Vehicle Operating Cost, VOC) การประหยัดเวลาในการเดินทาง (Value of Time, VOT) และการลดค่าใช้จ่ายทางด้านอุบัติเหตุ (Accident Cost, ACC) สำหรับผลประโยชน์ทางอ้อมจะมองเห็นเป็นนามธรรมมากกว่าและเกิดกับสังคมในวงกว้างซึ่งยากที่จะประเมินค่าผลประโยชน์ได้ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามผลประโยชน์เหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นในมูลค่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัดอยู่ด้วยแล้ว

#### 7.2.1 ข้อกำหนดที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์

- ราคาค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นราคางานที่ ณ ปี พ.ศ.2547
- กำหนดให้มีการเริ่มก่อสร้างโครงการในปี พ.ศ. 2548
- ปีเปิดให้บริการปี พ.ศ. 2552
- อัตราค่าผ่านทาง สำหรับระบบราง คิดตามราษฎรทาง 10+1 บาท
- ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการ 30 ปี คือ ปี พ.ศ. 2548-2577
- อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 12 ต่อปี
- ค่าตัวประกอบในการปรับปรุงราคาราคาค่าในช่วงสูงสุดเป็นค่าเฉลี่ยต่อวัน (Peak Hour Factor) เท่ากับ 10.2

- ค่าตัวประกอบในการแปลงจากวันเป็นปีเท่ากับ 335	
- ตัวปรับค่าราคาทางการเงินเป็นราคากำไรเศรษฐกิจสำหรับ	
- ค่าออกแบบรายละเอียด	เท่ากับ 0.92
- ค่าชดเชยลิงปลูกสร้าง	เท่ากับ 0.92
- ค่าชดเชยที่ดิน	เท่ากับ 1.00
- ค่าก่อสร้าง	เท่ากับ 0.88
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	เท่ากับ 0.92
- ค่าใช้จ่ายตามมาตรการสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ 0.92
- ค่าดำเนินการและบำรุงรักษา	เท่ากับ 0.92

#### 7.2.2 การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการ

ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการพบว่าโครงการมีความเหมาะสมในการลงทุนโดย

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) = 541 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) = 12.7%

อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย(B/C Ratio) = 1.06

#### 7.2.3 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis)

ที่ปรึกษาได้ทำการทดสอบความอ่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ โดยได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าต้นทุนของโครงการ และในกรณีผลประโยชน์ของโครงการลดลง รวมถึงการต่อขยายโครงการเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุนและผลประโยชน์ของโครงการที่ประมาณการไว้แล้ว โครงการนี้ยังมีความเหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการสามารถนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจดำเนินโครงการภายใต้นโยบายและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Test) ที่ปรึกษาได้แยกพิจารณาเป็น 9 กรณีดังนี้

- กรณีมูลค่าการลงทุนของโครงการเพิ่มขึ้น 20 % จากมูลค่าการลงทุนเดิม
- กรณีผลประโยชน์จากโครงการลดลง 20 % จากมูลค่าผลประโยชน์เดิม
- กรณีหั้งมูลค่าการลงทุนของโครงการเพิ่มขึ้น 20 % จากมูลค่าการลงทุนเดิมและผลประโยชน์จากโครงการลดลง 20 % จากมูลค่าผลประโยชน์เดิม
- กรณีโครงการรถไฟฟ้ายานยนต์สุดโครงการไปถึงนครปฐม

ผลของการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 7.2-1 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของโครงการ

ตารางที่ 7.2-1 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า

กรณีฐาน			ต้นทุนเพิ่มขึ้น 20%			ผลประโยชน์ลดลง 20%			ต้นทุนเพิ่มขึ้น 20% ผลประโยชน์ลดลง 20%		
EIRR %	NPV (ล้านบาท)	B/C	EIRR %	NPV (ล้าน บาท)	B/C	EIRR %	NPV (ล้าน บาท)	B/C	EIRR %	NPV (ล้านบาท)	B/C
12.7	541	1.06	10.8	-1,120	0.89	10.4	-1,241	0.86	8.7	-2,902	0.72

ที่มา: ที่ปรึกษาฯ พ.ศ. 2547

จากการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่าค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ -2,902 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) เท่ากับ 8.7% ซึ่งต่ำกว่าอัตราคิดลดที่ 12% ค่าอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ ผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.72 ซึ่งมีค่าต่ำกว่า 1 อย่างไรก็ตามการพัฒนาโครงการระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะระบบรางมักจะไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนเนื่องจากมีต้นทุนในการลงทุนสูงมาก ดังนั้นในการทดสอบความอ่อนไหวของโครงการโดยกำหนดให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 20% และผลประโยชน์ลดลง 20% นั้นย่อมจะทำให้โครงการไม่สามารถที่จะให้ค่าตัวชี้วัดที่เหมาะสมภายใต้อัตราคิดลดที่ 12% ซึ่งโอกาสสัมภัยกล่าวก็ได้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามควรจะพิจารณาผลประโยชน์ต่อสังคม hely ด้านประกอบกันเนื่องจากระบบทขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมในระยะยาว รวมถึงโอกาสในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ต้นทุนและผลประโยชน์เปลี่ยนแปลงในทางที่ส่งผลลบต่อโครงการอย่างมากพร้อมกันนั้นเป็นไปได้้อยมาก ในขณะเดียวกัน เส้นทางบริการของโครงการไฟฟ้าน้ำสุดเพียงสถานีต่อไปนี้ซึ่งยังครอบคลุมพื้นที่ให้บริการที่น้อยเมื่อเทียบกับการขยายจุดสิ้นสุดของโครงการไปยังสถานานีนครปฐมซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนของโครงการดีขึ้น ซึ่งที่ปรึกษาก็ได้ทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมในกรณีขยายจุดสิ้นสุดโครงการไฟฟ้าน้ำนีนครปฐมโดยแสดงไว้ในตารางที่ 7.2-2

ตารางที่ 7.2-2 ผลการวิเคราะห์โครงการกรณีขยายจุดสิ้นสุดโครงการ (กรณีที่ 4 และ 5)

กรณีฐาน			ขยายจุดสิ้นสุดโครงการรถไฟฟ้าสถานีนครปฐม			ขยายจุดสิ้นสุดโครงการทางด่วนเชื่อมต่อ กับทางยกระดับอุต្រาภิมุข		
EIRR %	NPV (ล้านบาท)	B/C	EIRR %	NPV (ล้านบาท)	B/C	EIRR %	NPV (ล้านบาท)	B/C
12.7	541	1.06	16.2	12,878	1.44	12.7	541	1.06

ที่มา: ที่ปรึกษาฯ พ.ศ. 2547

กรณีขยายจุดสิ้นสุดโครงการรถไฟฟ้าไปยังสถานานีนครปฐมพบว่าโครงการรถไฟฟ้ามีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เนื่องจากสามารถรองรับผู้เดินทางจากพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกให้สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้ ขณะเดียวกันผลตอบแทนของโครงการทางด่วนจะมีค่าลดลงเล็กน้อยเนื่องจากผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนไปใช้การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะคือระบบรถไฟของโครงการ ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจมีค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 12,878-22,434 ล้านบาท ณ อัตราคิดลดที่ 12% อัตรา

ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) เท่ากับ 16.2-19.5 % และค่าอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1.44-1.89 ณ อัตราคิดลดที่ 12%

กรณีที่ไม่คิดค่าเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ในต้นทุนโครงการ หักสามารถยื้อยื่นให้ค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) สูงขึ้นเป็น 541 - 16,296 ล้านบาท ในขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) มีค่าเท่ากับ 12.7% - 24.1% และค่าอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1.06 - 2.47

### 7.3 การวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน

ในบทนี้จะได้สรุปถึงการวิเคราะห์ด้านการเงินของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงใจต่อการลงทุนโครงการ และเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีความเหมาะสมและเน้นไปได้ล้ำหน้าการดำเนินโครงการในประเทศไทย ในการวิเคราะห์ด้านการเงินมีขั้นตอนเริ่มจากการพิจารณาเหล่งเงินทุน การกำหนดรูปแบบการลงทุนที่ต้องการศึกษา การกำหนดสมมติฐานด้านรายได้ ค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ระยะเวลาโครงการและประเภทของทุนที่ระดมมาลงทุน ประกอบกันเป็นกรณีศึกษาขั้น เพื่อทำ การวิเคราะห์หาอัตราผลตอบแทนด้านการเงิน (FIRR) ว่ามีค่ามากกว่าต้นทุนเงินลงทุนตั้งน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ที่ยอมรับได้หรือไม่ หากค่า FIRR มีค่ามากกว่า WACC แล้ว หมายความว่า กรณีศึกษาหรือรูปแบบการลงทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน รูปแบบการลงทุนดังกล่าวจะนำไปวิเคราะห์ ความผันแปรด้านการเงินต่อไป แต่หากว่ากรณีศึกษาดังกล่าวให้ค่า FIRR น้อยกว่าค่า WACC หมายความว่ารูปแบบการลงทุนไม่มีความคุ้มค่าด้านการเงินต่อการลงทุน จำเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือขอการสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาล เพื่อทำให้รูปแบบการลงทุนดังกล่าว มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากเพียงพอตามความต้องการ

ในการวิเคราะห์ด้านการเงิน จะคำนวณหาดัชนีด้านการเงินดังต่อไปนี้ อัตราผลตอบแทนด้านการเงิน (FIRR) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (B/C Ratio) สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายรายปี (R/C Ratio) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และ ค่าฝ่านทาง ณ จุดคุ้มทุน (Break Even Point )

#### 7.3.1 ผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน

ผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน ตามแนวทางการลงทุนที่พิจารณา กรณีที่หักไฟเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นทางรถไฟช่วงบางชื่อ-ตั้งชั้น ได้สรุปในตารางที่ 7.3-1 โดยในการพิจารณาในการลงทุนในกรณีดังกล่าวข้างต้น สามารถวิเคราะห์แนวทางการลงทุนแยกเป็นแต่ละกรณีคือ (1) การวิเคราะห์คักยกภาพของโครงการ (Project - Investment Basis) (2) การวิเคราะห์ กรณีฐาน (Base Case - Equity Basis) และ (3) การวิเคราะห์กรณีคาดการณ์จากการฐาน (Scenario Case - Equity Basis)

ตารางที่ 7.3-1

ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านการเงินของโครงการ : กรณีมีทางรถไฟเพียงอย่างเดียว

โครงการระบบทางด่วนทัดแทน โครงการทางด่วนสายพญาไท-พุทธมณฑล บันเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทยสายบางซื่อ-พระราม 6 เชื่อมโยงถนนมหราชานนี

รายการ	ผลการวิเคราะห์								
	สัดส่วนเงินกู้ต่อเงินทุน 0:1		สัดส่วนเงินกู้ต่อเงินทุน 1:1		สัดส่วนเงินกู้ต่อเงินทุน 2:1				
	กรณีฐาน	รัฐอุดหนุนค่าก่อสร้าง ยกเว้นล้อเลื่อน	กรณีฐาน	รัฐอุดหนุนค่าก่อสร้าง ยกเว้นล้อเลื่อน	กรณีฐาน	รัฐอุดหนุนค่าก่อสร้างยกเว้นล้อเลื่อน			ระยะเวลาโครงการ
						ไม่ระบุโครงการ	ระบุโครงการ 2 ปี	ระบุโครงการ 5 ปี	
1 กรณีภาครัฐลงทุน(ไฟฟ้า)									
1.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (ล้านบาท)									
1.1.1 ณ อัตราคิดลด้อยละ 8	-8,422.26	236.42	-6,541.10	591.54	-5,914.76	709.20	1,135.30	1,869.38	
1.1.2 ณ อัตราคิดลด้อยละ 12	-8,293.37	-596.45	-5,958.79	-160.93	-5,181.10	-16.25	227.93	670.20	
1.2 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน	0.40	1.02	0.63	1.04	0.68	1.05	1.07	1.11	
1.3 อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (ร้อยละ)	na	8.80	na	10.76	na	11.85	14.06	18.19	
1.4. ระยะเวลาคืนทุน (ปี)	na	17.08	na	17.08	na	17.17	15.25	12.83	
2 กรณีภาคเอกชนลงทุน									
2.1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (ล้านบาท)									
2.1.1 ณ อัตราคิดลด้อยละ 8	-7,750.15	711.48	-6,923.84	866.05	-6,650.87	917.58	1,423.15	2,281.73	
2.1.2 ณ อัตราคิดลด้อยละ 12	-7,712.15	-321.96	-6,199.27	-44.19	-5,696.25	48.40	334.82	843.21	
2.2 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน	0.41	1.05	0.61	1.06	0.65	1.06	1.09	1.14	
2.3 อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (ร้อยละ)	na	10.31	na	11.68	na	12.40	14.69	18.80	
2.4. ระยะเวลาคืนทุน (ปี)	na	16.33	na	16.83	na	17.00	15.33	12.33	
3 กรณีภาครัฐและเอกชนร่วมลงทุน									
3.1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (ล้านบาท)									
3.1.1 ณ อัตราคิดลด้อยละ 8	-7,750.15	711.48	-6,437.13	956.59	-6,001.42	1,038.29	1,552.16	2,418.68	
3.1.2 ณ อัตราคิดลด้อยละ 12	-7,712.15	-321.96	-5,852.87	21.14	-5,234.14	135.51	427.74	942.48	
3.2 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน	0.41	1.05	0.62	1.07	0.67	1.07	1.10	1.15	
3.3 อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (ร้อยละ)	na	10.31	na	12.15	na	13.16	15.59	20.01	
3.4. ระยะเวลาคืนทุน (ปี)	na	16.33	na	16.58	na	16.67	14.92	12.25	

D/E Ratio 2:1 ให้ผลตอบแทนทางด้านการเงินเท่ากับร้อยละ 12.40 ภาคเอกชนลงทุนในโครงการในกรณี สถาไฟเพียงอย่างเดียวจากงบซื้อถึงตั้งตั้งชั้น ใช้เงินทุนโดยภาคเอกชน 923.0 ล้านบาท เงินกู้โดยภาคเอกชน 1,846.0 ล้านบาท ผันอุดหนุนค่าก่อสร้างยกเว้นระบบล้อเลื่อนจากรัฐบาล 11,297.5 ล้านบาท รวมเงินลงทุนทั้งหมด 14,066.4 ล้านบาท ซึ่งในกรณีนี้หากต้องการให้ผลการวิเคราะห์ทางการเงินมีค่าเท่ากับ WACC จะต้องลดรายได้ค่าโดยสารลงร้อยละ 17.70

## 8. สุรุปการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

### 8.1 บทนำ

สำหรับการศึกษาความเหมาะสมของโครงการระบบทางด่วนทัดแทน โครงการทางด่วนสายพญ่าไท-พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย สายบางซื่อ-พระราม 6 เชื่อมโยงถนนบำรุงราษฎร์ โดยเฉพาะในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอเป็นรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดมีเนื้อหาประกอบด้วย การศึกษาความรวมซื่อมูล การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการพัฒนาโครงการ แผนปฏิบัติการในการลดและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลการดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

### 8.2 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการระบบทางด่วนทัดแทน โครงการทางด่วนสายพญ่าไท-พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย สายบางซื่อ-พระราม 6 เชื่อมโยงถนนบำรุงราษฎร์ ที่ปรึกษาได้ใช้แนวทางในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2541 สำหรับโครงการทางด่วนพิเศษและถนน/ทางยกระดับ โดยการศึกษารั้งนี้ประกอบด้วย ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต ซึ่งผลการศึกษาปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมสรุปได้ว่า คุณค่าผู้ดินส่วนใหญ่จัดอยู่ในแหล่งน้ำประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทึบจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฝ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนและเพื่อการอุดสานกรรมคุณภาพอากาศทุกพารามิเตอร์ มีค่าอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน ระดับเสียงส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ส่วนความสั่นสะเทือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่คนรู้สึกได้น้อยมากถึงสามารถรู้สึกได้ช้าและไม่เป็นอันตรายต่อ生物ในสถาน

ส่วนประดิษฐ์ด้านการทดสอบทรัพย์สินเน้นแม้ว่าแนวเส้นทางส่วนใหญ่จะพัฒนาในพื้นที่เขตทางของกรุงเทพฯ แต่เนื่องจากปัจจุบันมีชาวบ้านเข้ามาใช้ที่ดินในเขตทางรถไฟในการอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นโครงการจึงได้จัดเตรียมงบประมาณ สำหรับรื้อถอนราษฎร์ในแนวทางรถไฟ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3,087 หลังมูลค่า 1,050 ล้านบาท

นอกจากนี้ในการศึกษายังได้มีกิจกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ หัวหน้าครัวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้นำชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบตลอดแนวเส้นทาง โดยได้นำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการไปประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เพื่อให้ผู้

ที่เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้ที่มีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา รวมทั้งเป็นข้อกำหนดหรือมาตรการต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการต่อไปด้วย สรุปประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากกิจกรรมการมีส่วนร่วม ได้แก่

- ชาวบ้านต้องการทราบหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนหรือการจ่ายค่าวิถือถอน
- ชาวบ้านต้องทราบขอบเขตที่แน่นอนในการใช้พื้นที่ของโครงการและระยะเวลาที่แน่นอนในการพัฒนาโครงการ
- ในการเลือกแนวเส้นทางจะต้องยึดหลักการที่จะก่อให้เกิดการสูญเสีย/การเวนคืนน้อยที่สุด
- การจัดทำที่อยู่ใหม่ให้กับชาวบ้านผู้ที่อาศัยเขตทางรถไฟนั้น ควรให้ใกล้กับแหล่งที่อยู่เดิม โดยพิจารณาถึงแหล่งการศึกษาและแหล่งงานของคนในชุมชนด้วย
- ในการจ่ายค่าเวนคืนควรจะต้องพิจารณาให้คุ้มค่าโดยคำนึงถึงต้นทุนของวิถีชีวิตและต้นทุนในการประกอบอาชีพร่วมด้วย
- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องทำการศึกษาทั้งช่วงก่อสร้างและตลอดช่วงดำเนินโครงการ โดยให้พิจารณาผลกระทบในช่วงดำเนินโครงการเป็นหลัก เช่น ผลกระทบด้านอากาศ ฝุ่น และควัน เป็นต้น
- โครงการต้องแจ้งต่อประชาชนให้ชัดเจนว่าทำแห่งหรือบริเวณใดที่ต้องเวนคืนภายใต้โครงการเพื่อประชาชนจะได้เตรียมการด้านที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ ได้ทันเวลา

### 8.3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากส่วนใหญ่พัฒนาบนพื้นที่เขตทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทำให้มีการเวนคืนพื้นที่น้อยรวมถึงพื้นที่ดังกล่าวได้มีการพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามผลกระทบหลัก ๆ จะอยู่ในชั้นตอนการเตรียมการก่อสร้าง คือการรื้อย้ายครัวเรือนของผู้ที่อาศัยเขตทางรถไฟในการอยู่อาศัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาได้มีแนวทางและแผนปฏิบัติการลดผลกระทบด้านการรื้อย้ายพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางที่เป็นไปได้ในการรองรับผู้ที่ถูกรื้อย้ายภายใต้โครงการ นอกจากนี้ผลกระทบอีกประการหนึ่งซึ่งค่อนข้างสำคัญ คือ จะมีการวางฐานรากลงในคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ และต้องมีการใช้พื้นที่ดินของวัดร้างที่อยู่ในเขตทางรถไฟซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากการคิลปกร และสำนักทรัพยากรสุขาภิบาล ตามลำดับ ก่อนที่จะก่อสร้างโครงการ อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาได้เสนอแนะแผนปฏิบัติการลดผลกระทบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในรายงานฯ แล้ว จึงทำให้ผลกระทบโดยภาพรวมของโครงการจึงน่าจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ดังกล่าวข้างต้น

### 8.4 สรุปมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการสำหรับบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการนั้น ที่ปรึกษาได้จัดเตรียมเป็นแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณโดยรายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 8.4-1

#### ตารางที่ 8.4-1

ตารางที่ 8.4-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ระยะ	ลักษณะของทราบ	ระยะเวลา	มาตรการลดผลกระทบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ
4. ภูมิภาคผู้ดิน และน้ำทิพย์ (ต่อ)	ระยะก่อสร้าง			<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีห้องสุขาให้ได้เพียงพอรองรับความต้องการ ในอัตราส่วนห้องน้ำ 1:15 คน</li> <li>จัดให้มีการวางแผนที่เรียบง่ายทั้งอาชญากรรมทั้งบ้านและบ้านไปบ้านมาให้ได้กฎหมายที่ก่อประโยชน์บ้านน้ำออกสู่แม่น้ำธรรมชาติ</li> <li>บ้านพักที่หักด้งน้ำ และอาคารสันหลังน้ำร้องไห้ควรริบบาร์ให้ส่วนห้องน้ำหักด้งน้ำไปอย่างกว้าง 100 มม. และน้ำทิพย์จากภายนอกที่ต้องดำเนินการบ่อบัว ด้วยระบบล้วนทิพย์ (On-site septic tank) ก่อนระบายน้ำลงสู่ระบบประปาที่โดยความสามัคคีในการบ้านที่ต้องอย่างน้อยห้าบ้านเป็นกรณีทั้ง</li> </ul>		
	ระยะดำเนินการ	ผลกระทบจะเกิดขึ้นจากน้ำทิพย์ที่จากบ้านเดิน และน้ำทิพย์จากการเก็บขยะที่ไม่ถูกนำไปทาง สถานที่รวมทั้งบ้านและสถาบันการศึกษา	ต่อ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เก็บรวบรวมและนำมาย่อยสลายเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบน้ำทิพย์ไปในแม่น้ำ</li> <li>น้ำเสียที่หักด้งน้ำต้องถูกควบคุมและบำบัดน้ำเสียสู่ริเวอร์</li> </ul>	กทม. กกม. และ รฟท. ประจำงานที่น้ำทิพย์ที่วางแผนดำเนินงานร่วมกัน	ใช้งบประมาณของ กทม. กกม. และ รฟท.
5. ภูมิภาค高原	ระยะก่อสร้าง	การทิ้งภาระของมนุษย์ลงในอากาศ เนื่องจากการก่อสร้าง การลงรักษาอุปกรณ์ก่อสร้าง	ต่อ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมผู้คนลดลงโดยเบ็ดเตล็ดหมู่บ้านทาง หรือกองวัสดุที่มีผู้คนโดยส่วนมากของบ้านและ 2 ครัว</li> <li>เบ็ดเตล็ดที่หักด้งน้ำที่จำเป็นและปิดส่วนที่ไม่ใช้ เช่น กองรัสตุ ให้เข็นออกจากพื้นที่โดยเร็ว</li> <li>จัดให้มีห้องน้ำที่หักด้งน้ำและออกพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>กลุ่มวัสดุก่อสร้างที่สามารถถูกจราจรไปได้ด้วยตัวเองและขนส่ง</li> <li>หันมือให้แยกย้ายในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>กำหนดเส้นทางสำหรับยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน และบำรุงเส้นทางให้อยู่ในสภาพดี อุปกรณ์</li> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักร 1 ครัวสักป้าที่ เพื่อควบคุมการเพื่อการใช้ของผลิตภัณฑ์</li> <li>จัดให้มีป้ายแจ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านบุน ภัย เสียง ความสันส책ื่อน ให้สามารถร้องทุกข์และได้รับการแก้ไขโดยทันท่วงที</li> </ul>	กทม. กกม. และ รฟท. ประจำงานที่น้ำทิพย์ที่วางแผนก่อสร้าง	รวมอยู่ในงบประมาณ ค่าก่อสร้าง
	ระยะดำเนินการ	บริการและพัฒนาบ้านพักแห่งที่เข้ามายังน้ำทิพย์	ต่อ	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการซ่อมบำรุงและทำความสะอาดด้วยการจราจรในเวลาปกติและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง เช่น มีน้ำทิพย์หลัง โถบุบบีที่เหตุ</li> <li>มีการตรวจสอบบ้านพักแห่งตามกำหนดเป็นประจำ</li> </ul>	สำนักงานพัฒนาฯ กทม. และ กกม. ประจำงานที่น้ำทิพย์ที่วางแผนดำเนินงานร่วมกัน	ใช้งบประมาณของ กทม. และ กกม. ในส่วนของการซ่อมแซมปรับบ้านพัก
6. เสียง	ระยะก่อสร้าง	เสียงดังที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างทางด้าน กบฏเสียงบางคราไฟ และระบบราง	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบเสียง จำกัดการก่อสร้างชั้นระดับจราจรตามที่ตั้งนี้</li> <li>การจราจร การตอกเสาเข็ม การขุดดั่นตัน การตอก การซ่อมแซม หรือเจาะ ภายในรั้วที่หักด้งน้ำให้ทำในช่วงเวลาลักษณะวัน</li> <li>ตรวจสอบภาระที่ร่วมกันที่ของภาระตัว เครื่องจักรอุปกรณ์ ไม่ให้ก่อให้เกิดเสียงดัง</li> <li>กิจกรรมที่ต้องให้เกิดเสียงลักษณะบ้า  จะต้องเริ่มต้นหลังจากเวลา 07.00 น. และ ต้องสิ้นสุดก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อป้องกันด้านความต่อประชารัตน์ที่ต้องอยู่ในเกิดภัยเงียบดัง</li> </ul>	กทม. กกม. และ รฟท. ประจำงานที่น้ำทิพย์ที่วางแผนก่อสร้าง	รวมอยู่ในงบประมาณ ค่าก่อสร้างโครงการ

ตารางที่ 8.4-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของอัตราผลตอบ	ระดับ	ลักษณะของภาระ	ระดับผลกระทบ	มาตรการลดผลกระทบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ
6. เศรษฐกิจ (ต่อ)	ระดับภายนอก			<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดการภาระก่อสร้างที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เนื่อง ถ้าเกิดเหตุภัยธรรมชาติพายุที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติในกรุงเทพมหานคร ปีก ห.ศ 2539</li> <li>- จัดการภัยได้ ที่ ที่ก่อให้เกิดภัยเสียงในราตรีที่ต้องเก็บไว้ที่บ้านที่จะยอมรับได้ จะต้องมีการประกาศให้สาธารณะทราบโดยทั่วไป</li> <li>- ต้องมีมาตรการเพื่อยืดยืดผลกระทบด้านเสียงต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณภายนอกภัยธรรมชาติ</li> <li>- ในกรณีที่ภัยธรรมชาติมาช้า เป็นต้องห้ามงานอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ กว่า ชั่วโมง จะต้องใช้เครื่องป้องกันเสียง เช่น หูฟัง หรือหัวใจร้อนที่ เป็นต้น</li> <li>- วางแผนการลดผลกระทบด้านเสียง โดยใช้เชิงเฉพาะเจาะจงเพื่อตัดต่อเสียง ให้พื้นที่อยู่อาศัยต่อผลกระทบ เช่น ขมขมชนบทใหญ่ โรงเรียน และวัด เป็นต้น</li> <li>- ในการก่อสร้างบนผืนดิน ต้องไม่ก่อแต่งหลักธรรมตามความเหมาะสมก่อน ในการก่อสร้างเป็น ต้องใช้แผ่นเหล็กกันน้ำที่ความหนาเป็นพิเศษ และต้องวางแผ่นเหล็กให้ราบเรียบ โดยที่จะมียางรองเพื่อรับเสียงและกันสั่นสะเทือนจากภัยธรรมชาติ</li> <li>- ต้องมีการประชุมทีมบูรณาภิญญาติ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกัน ช่วงเวลาการท่องเที่ยวและมาตรการ ลดผลกระทบที่ดีอยู่บูรณาภิญญาติในพื้นที่นั้น ๆ หรือขอความคุ้มครองเดินทางไปกับโครงการอื่น ๆ ที่จะเป็น เพื่อความเข้าใจอันดีของประชาชนที่อยู่ในบริเวณภัยธรรมชาติ</li> <li>- ท่านผู้อำนวยการต้องเปิดรับข้อร้องเรียนจากผู้คนหรือผู้ได้รับผลกระทบ และดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขอย่างทันท่วงที</li> <li>- ทำการควบคุมและกำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบระดับความต้องห่วงเสียงจากการก่อสร้าง อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างโครงการ</li> <li>- ทำการตรวจสอบเสียงให้กับภารผู้ดูแลภาระก่อสร้างที่มีคุณภาพดี และไม่ต้องให้เกิดเสียงรบกวน หรืออาจมีการติดต่อที่รบกวนเสียงเชิงรุกภารผู้ดูแลภาระก่อสร้างตัวภาระติดต่อภาระที่ต้องอุปกรณ์ที่ต้องให้เกิดเสียงรบกวน ให้อยู่ในพื้นที่พิเศษ หรือไปจากชุมชนเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้</li> <li>- หากเป็นไปได้ห้ามโครงการที่พำนักอาศัยให้เข้าร่วงแบบใช้ส่าน้ำตามแบบหล่อสำเร็จ ในกรณีก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะขวางสามารถระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในภัยธรรมชาติที่อยู่ร่องได้</li> <li>- กรณีให้ผู้ก่อสร้างได้เกิดเสียงรบกวน จะต้องมีเครื่องตัดเสียงตั้งแต่ต้นมา</li> <li>- ผู้จัดงานติดตั้งกำแพงกันเสียงในบริเวณที่น้ำที่ไว้ต่อผลกระทบ โดยมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ ติดแผ่นกันไฟฟ้ากันเสียง เบร์เรนด้านทั้งสองด้านเดียวหากทางด้านไฟฟ้า</li> <li>- หมุนบัญชารหัส กมท. 2+130 ถึง กมท. 3+050 ระยะทาง 920 ม. ด้านใต้</li> </ul>	78.57 ล้านบาท (26.676) ล้านบาท สำหรับห้องค่าและ 51.894 ล้านบาท สำหรับ	

ตารางที่ 8.4-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ระบุ	ลักษณะผลกระทบ	ระดับผลกระทบ	มาตรการลดผลกระทบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ
6. เสียง (ต่อ)	ระบบก่อสร้าง			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนริมทางรถไฟสายพุทไธศ  กม.ที่ 5+480 ถึง กม.ที่ 5+805 ระยะทาง 325 ม. ด้านเหนือ</li> <li>- บ้านเกล้าอยู่ด้วยเสียง กม.ที่ 6+090 ถึง กม.ที่ 6+370 ระยะทาง 280 ม. ด้านเหนือ</li> <li>- วัดสอนโนใน กม.ที่ 8+085 ถึง กม.ที่ 8+390 ระยะทาง 305 ม. ด้านเหนือ</li> <li>- วัดหนองและชุมชนวัดเพลส กม.ที่ 8+995 ถึง กม.ที่ 9+430 ระยะทาง 435 ม. ด้านใต้</li> <li>- หมู่บ้านนาทุ่งซึ่ง กม.ที่ 9+015 ถึง กม.9+495 ระยะทาง 480 ม. ด้านเหนือ</li> <li>- ชุมชนสังคมพัฒนา วัดเชิงกระนือ และรา.ศรีบันหิตร กม.ที่ 10+720 ถึง กม.ที่ 11+310 ระยะทาง 590 ม. ด้านเหนือ</li> <li>- ชุมชนสังคมพัฒนา กม.ที่ 11+310 ถึง กม.ที่ 11+755 ระยะทาง 445 ม. ด้านเหนือ</li> <li>- รา.วัดสหัสหิที กม.ที่ 13+380 ถึง กม.ที่ 13+785 ระยะทาง 405 ม. ด้านเหนือ</li> <li>- รา.สมศรีวนิชิกา กม.ที่ 15+070 ถึง กม.ที่ 15+375 ระยะทาง 305 ม. ด้านเหนือ</li> <li>- ชุมชนบ่อเรืองพัฒนา กม.ที่ 15+720 ถึง กม.ที่ 16+035 ระยะทาง 315 ม. ด้านเหนือ</li> </ul> <p>รวมความยาวกันแพงกันเสียงบริเวณด้านข้างทางเดิน 4,805 ม. ด้านหนึ่งกันแพงกันเสียง มีร่องด้านข้างทางด้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมู่บ้านสมชายพัฒนา 1 กม ที่ 10+085 ถึง กม.ที่ 10+360 ระยะทาง 275 ม. ด้านเหนือ</li> <li>- วัดหนองและชุมชนวัดเพลส กม.ที่ 8+995 ถึง กม.ที่ 9+430 ระยะทาง 435 ม. ด้านใต้</li> <li>- หมู่บ้านสินหพัฒนา กม.ที่ 10+495 ถึง กม.ที่ 10+860 ระยะทาง 365 ม. ด้านเหนือ</li> <li>- รา.อนุบาลวัดตนถูล รา.ศานติวิทยา ชุมชนริมทางดีไฟ รร.ประชุมวิทยา</li> <li>- รา.วัดวิมุตยการพิทยา รา.วัดวิมุตยการ รา.วัดวิมุตยการ และวัดวิมุตยการ</li> <li>กม.ที่ 11+165 ถึง กม. 12+560 ระยะทาง 1,395 ม. ด้านใต้</li> </ul> <p>รวมความยาวกันแพงกันเสียงบริเวณด้านข้างทางเดิน 2,470 ม.</p> <p>รวมเป็นความยาวของกันแพงกันเสียงบริเวณด้านข้างถนนลียบทางรถไฟและทางด้านทั้งหมด เท่ากับ 7,275 เมตร โดยกันแพงกันเสียงควรเป็นกันแพงชนิดดูดกลืนเสียง (Absorptive Barriers)</p>		
	ระบบดำเนินการ	เสียงดังเนื่องจากงานทางด้วยเครื่องมachinery และระบบไฟฟ้าของโครงการ	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดકความร่วงของผู้คนและนักเดินทางที่เดินทางมาใช้บริการ และระบบไฟฟ้าของโครงการ</li> <li>- พัจารณาได้ตัวกันแพงกันเสียงเพื่อเติมในบริเวณแหล่งรบกวนผลกระทบด้านเสียงที่มีแนวโน้มจะเกิดเสียงดังกันค่อนข้างรุนแรง จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทางและมีการซ้อมบำรุงรักษาเสมอ</li> <li>- ติดตามดำเนินการให้ไฟฟ้าที่มีเกิดโน้มเอียงที่เหมาะสมและก่อให้เกิดเสียงดังต่อ</li> </ul>	กพช. กกม. และ รพท. ประจำงานกันเพื่อวางแผนดำเนินงานร่วมกัน	

ตารางที่ 8.4-1 (ต่อ)

ตารางที่ 8.4-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของการสื่อสารด้าน	ราย	ลักษณะผลกระทบ	ระดับผลกระทบ	มาตรการลดผลกระทบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ
9. การก่อภัยธรรมชาติ	ระบบท่อส้วม			<ul style="list-style-type: none"> <li>- บำรุงรักษาขนาดเหมาะสมของเครื่องจักรอุปกรณ์ปั๊มน้ำประจำท้องที่ส้วม</li> <li>- จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่พิเศษและสูงสังคัญแสดงถึงเขตพื้นที่ก่อสร้างที่ชัดเจน</li> <li>- มีการประสานงานกับกรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง และสำนักงานเขตฯ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อก่อการก่อภัยความเสี่ยงหากการใช้รั้วแทนให้หมายความบังเอิญพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- จัดเตรียมพื้นที่อุดตันและจัดเก็บเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างไว้ในกรณีก่อสร้างโครงการ</li> <li>- ต้องติดสัญญาณเพื่อบ่งบอกว่าเป็นท่อส้วมเพื่อให้ผู้ใช้สักการะมั่นใจว่า อาจส่งสักดิ์ดัก-ออกโครงการ และป้ายห้าม ส่าหรือใช้รั้วแทนให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่ไม่วาสกนิดและคงทน</li> <li>- ติดตั้งปั๊มน้ำด้วยความเร็วหรือปั๊บจ่ายต่ำกว่าไฟฟ้าเป็นระยะทาง 900 เมตร และปั๊บขนาดน้ำที่เข้มบันยะทาง 100 เมตร ก่อนรั้วเข้าเขตพื้นที่ก่อสร้าง และรถไฟฟ้าจะส่องสัญญาณเตือนเมื่อเข้าเขตพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- จำกัดความเร็วของบรรทุกไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> <li>- ดำเนินการก่อสร้างสะพานสองข้างในบริเวณที่เหมาะสม</li> <li>- ดำเนินการก่อสร้างสะพานโดยยกสันดอนหรือคลื่นมาในบริเวณที่เหมาะสม</li> <li>- แจ้งให้ทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ</li> <li>- ขณะทำการก่อสร้างต้องประสานงานกับการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ในการประสานหัวน้ำและก้านด้าวซึ่งอาจก่อภัยในบริเวณก่อสร้าง เพื่อให้ระมัดระวังและลดความเสี่ยงของการเดินเรือ</li> <li>- หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงเวลาเช้า-เย็น (07.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.)</li> <li>- ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินเรือและการใช้ท่าเทียบเรืออย่างเคร่งครัด</li> <li>- ในการก่อสร้างควรพิจารณาภัยทางน้ำที่สูงต่ำและสภาพอากาศที่ไม่พื้นที่ในการเดินเรือลดลงน้อยที่สุด</li> </ul>		
	ระบบด้านการ	การคมนาคมทางน้ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการก่อสร้างใด ๆ เกิดขึ้นในระบบด้านการคมนาคมน้ำ</li> <li>- ไม่มีการเพิ่มปริมาณจราจรทางน้ำ</li> </ul>	ผลกระทบทางน้ำ	ไม่มีผลกระทบ		
10. สาธารณูปโภค	ระบบด้านการก่อสร้าง	การก่อสร้างรั้วเมืองรั้วบ้านสาธารณะปีกต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการ	ไม่มีผลกระทบ			

ตารางที่ 8.4-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ระยะ	ลักษณะผลกระทบ	ระยะผลกระทบ	มาตรการลดผลกระทบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ
11. ขยะก่อสร้าง	ระยะก่อสร้าง	- ขยะจากการก่อสร้างและจากงานก่อสร้าง ที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่โครงการและสำนักงานก่อสร้าง	ต่อ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับเหมาจะต้องแบกเสียงด้วยหัวใจรับร่วมร่วมชายฝั่งทะเลภาคใต้ในที่ดินที่ดูดซึมน้ำ ชัยปะเนื้อiron เศษวัสดุ และขยะจากสำนักงานก่อสร้าง</li> <li>- จะต้องทำการขยะและดินออกจากรากที่ร่วนรวมขยายชั้นราวน้ำพื้นที่ก่อสร้างไปยังทั่วทั้งชัยปะเนื้อในช่วงเวลาครึ่งปี</li> <li>- ผู้รับเหมาจะต้องปั๊บดินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมมลพิษ ชัยปะเนื้อ สารอันตราย สุขภาพ อาชีวอนามัย ใน การจัดการและกำจัดขยะที่ป่นเปี้ยองด้วย ความปลอดภัยและ ความเหมาะสม</li> <li>- เพื่อลดผลกระทบต้านทานขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมภาระ รองรับขยะมูลฝอยความจุประมาณ 200 ลิตร ให้เพียงพอ สำหรับกีบร่วมชายฝั่ง ในแต่ละพื้นที่ก่อสร้างและสำนักงานก่อสร้างได้ประมาณ 2-3 วัน</li> <li>- ในบริเวณสำนักงานก่อสร้างจะต้องมีจุดพักขยะหรือห้องเก็บขยะ เพื่อเก็บกักก่อนที่หน่วยงาน ก่อสร้างจะเข้ามาทำการขนถ่ายต่อไป</li> <li>- การทิ้งขยะมูลฝอยและภาชนะเสียงอันตราย ผู้รับเหมาจะต้องมีการประสานงานล่วงหน้า เพื่อขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ รวมทั้งผู้รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ ต้องได้รับใบอนุญาตจากการกรมโรงงานอุตสาหกรรม</li> </ul>	กพพ., กม., และ รพท., ประสานงานกับ ดูแลผู้รับเหมา ก่อสร้าง	รวมอยู่ในงบประมาณ การก่อสร้าง
	ระยะดำเนินการ	- ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากผู้รับบริการสถานีรถไฟฟ้าและ พนักงานในสถานีรถไฟฟ้า	ต่อ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าจะต้องมีภาษาและสัญลักษณ์ไว้ในบริเวณที่เหมาะสม</li> <li>- เพื่อลดผลกระทบต้านทานขยะมูลฝอยในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า อาคารควบคุมดำเนินเงิน และ อาคารควบคุมส่วนกลาง ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมภาระรองรับขยะมูลฝอย ความจุประมาณ 200 ลิตร ให้เพียงพอสำหรับกีบร่วมชายฝั่งในแต่ละพื้นที่เพื่อรับให้กับกัญชาได้ประมาณ 2-3 วัน</li> <li>- การทิ้งขยะมูลฝอยและภาชนะเสียงอันตรายจะต้องมีการประสานงานล่วงหน้า เพื่อขออนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ รวมทั้งผู้รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ ต้องได้รับ ใบอนุญาตจากการกรมโรงงานอุตสาหกรรม</li> </ul>	รพท. และ กพพ., ประสานงานเพื่อ วางแผนการดำเนินการร่วมกัน	ใช้งบประมาณประจำปีของ รพท. และ กพพ.
12. ระบบป้องกันน้ำท่วม และระบายน้ำ	ระยะก่อสร้าง	- การวางอุปกรณ์และเครื่องมือก่อสร้างก่อชำรากการให้ขาด ของน้ำ	ต่อ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักเลี้ยงการวางอุปกรณ์ก่อชำรากทางระบายน้ำ/ลาร่างสาธารณูปโภค</li> <li>- หลักเลี้ยงการทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ำ</li> </ul>	กพพ., กม., และ รพท., ประสานงานกับ ดูแลผู้รับเหมา ก่อสร้าง	
	ระยะดำเนินการ	- ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราการไหลของน้ำบนผิวน้ำ	ต่อ			

ตารางที่ 8.4-1 (ต่อ)

องค์ประกอบในการสืบเส้นต้น	ระดับ	ลักษณะผลกระทบ	ระดับผลกระทบ	มาตรการลดผลกระทบ		หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ
				มาตรการลดผลกระทบ	หมายเหตุ		
13. เศรษฐกิจ-สังคม	ระดับภายนอกส่วนร้าง	- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ	สูง	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในชั้นต้น ในส่วนของการสำรวจสาธารณะ (Public Consultation) กับชุมชน	ภาครัฐ		รวมอยู่ในงบประมาณ ก่อสร้างโครงการ
	ระดับภายใน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบเพื่อการรักษาความคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ดินที่เปลี่ยนไป เช่น หุบเขาของ ความตื้นสูงหรือ การศึกษาภาระงานชาฯ</li> <li>- ถูกเสียหายได้</li> <li>- ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนงานกับคนในชุมชน</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการเชื่อมโยงกับชุมชนก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดในชุมชนมีส่วนร่วม ในการเสนอแนะแนวทางคิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญกังวลกับเรื่องเชิงอาชญากรรมในชุมชน และมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดการมีส่วนร่วมก่อภาระ ดำเนินการรวมกับบริการของทางการประปาสัมพันธ์และภาคมีส่วนร่วมของประชาชน</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน จำนวนคนงาน พาข้อความผลกระทบที่ทุกฝ่ายต้องรับรู้จากการก่อสร้างบันทึกข้อความ ໂ Wojak จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ ที่มีเนื้อหาเรื่องบุคลากรเป็นการศักดิ์สิทธิ์ใจ ที่ถูกต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทราบความก้าวหน้าของโครงการ แนวทางการดำเนินการของทางการประปาสัมพันธ์ เช่น ผ่านเวปไซต์ของ สนช. โดยมีรับข้อมูล ให้กับนักข่าวอยู่ตลอดเวลา</li> <li>- ก่อเมืองประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่อยู่ประจำอยู่ในประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย/คณะกรรมการการชุมชน หรือ หัวหน้าบ้านที่อยู่ประจำอยู่ในพื้นที่ที่โครงการให้ทราบถึงความก้าวหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้รับทราบข้อมูลกันอย่างกว้างขวางกว้าง</li> <li>- ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในช่วงก่อสร้าง</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เข้าร่วมกับการสร้างในพื้นที่ เพื่อเตรียมความต้องการของภาระ ในช่วงก่อสร้างก่อสร้าง และสั่นสะเทือนที่มีในการสร้างห้องถ่ายภาพกรณีเข้าพื้นที่ที่ พยายามหลีกเลี่ยง เดินทางที่ทุกคนอาจทิ้งเดินทางเป็นประจำ</li> <li>- ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องผลกระทบให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด ในกรณีที่ต้องก่อสร้างในพื้นที่ จะต้องแจ้งให้เกิดในชุมชนทราบล่วงหน้า และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงสูง ให้พัฒนา ดำเนินการลดเสียงในช่วงเวลากลางวันทั้งนั้น</li> <li>- จัดตั้งศูนย์ประสานหน้าที่ เพื่อติดตามการก่อสร้างและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับ ผลกระทบจากการก่อสร้างที่ชุมชน หรือแม้กระทั่งให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดังกล่าวโดยเร็ว</li> <li>- ตั้งตัวแทนบริการให้กับชุมชนทั่ว สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม และ จัดทำแบบฟอร์ม/แบบจดหมายร้องเรียน ให้กับความเดือดร้อนที่ได้รับ หรือก่อความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน</li> <li>- ควบคุมการไฟฟ้ารายชื่อที่ไม่ดูแลให้กับบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชนนี้บดสุด เช่น ล็อคประตูบาน ในบริเวณที่อยู่ให้กับบ้าน โภคภัณฑ์ที่อยู่กับบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชนและบ้านเรือน ในราตรีเมือง</li> <li>- ผู้บ้านที่อยู่กับบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชน ให้บ้านที่อยู่อาศัยในชุมชน ให้บ้านที่อยู่อาศัยในชุมชน ความสงบสุข และความปลอดภัยของบ้านในชุมชน</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน</li> </ul>	ภาค ก. ภาค สง. และ ภาค ประมง	รวมอยู่ในงบประมาณ ก่อสร้างโครงการ	

ตารางที่ 8.4-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสังคมต่อไปนี้	ราย	ลักษณะผลกระทบ	ระดับผลกระทบ	มาตรการลดผลกระทบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ
13. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	ระบบดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสุขภาพจิต</li> <li>- ผลกระทบต่อสังคมและการลังเลและการเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์</li> </ul>	ต่ำ ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะด้านสันติชุมชน เพื่อ减低ผลกระทบต่อสังคมที่อ่อน รวมถึงแผนการป้องกันภัยธรรมชาติ เพื่อสร้างความศักดิ์ศรีเจ้าภาพชาวชุมชน</li> </ul>	กพพ., กนน. และ พท. ประจำงานภัย ปฏิบัติตามมาตรการฯ	งบประมาณประจำปีของ กพพ., กนน. และ พท.
14. การรื้อถอนประชาชน ในเขตกรุงเทพฯ	ก่อการก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการตั้งเรือขึ้นลงริมแม่น้ำ</li> <li>- ผลกระทบจากการบูรณะรากไม้</li> <li>- ผลกระทบจากการบูรณะห้องใต้ดินที่อยู่อาศัย</li> <li>- ข้อมูลทางสังคมและความปลอดภัยในชีวิตรักษาพื้นที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สูง</li> <li>- ปานกลาง</li> <li>- ต่ำ ต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ</li> <li>- หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่ สพช. พท. กนน. และกรมโยธาธิการและผังเมือง</li> <li>- หน่วยงานพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสำนักงานเขต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- องค์กรพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> </li> <li>- จัดทำแนวทางการรักษาดูแลที่เก็บความช่วยเหลือด้านการอพยพโดยภัยและที่อยู่อาศัยใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องอพยพโดยภัย</li> <li>- บังคับใช้ต้องคำนึงถึงด้านที่อยู่อาศัยใหม่ คือ ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและ ความสมควรตัดสินใจทางเศรษฐกิจและการบริการสาธารณะ</li> <li>- แนวทางที่เป็นไปได้ด้านการซ่อมแซมหรือซ่อมแซมโดยภัยอย่างดี โครงการบ้านเดืออากาศ ของกองทัพแห่งชาติ การจัดทำที่ดินแปลง ฯลฯ ให้ชุมชนจัดตั้งบ้านเรือนเอง และ จ่ายค่าทุนแทนเพื่อบริการด้วย</li> <li>- จัดให้ประชาชนที่ต้องอพยพโดยภัยได้รับเงินที่อยู่อาศัยใหม่ในการตัดสินใจ ทำการสำรวจได้รับผลกระทบที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้รับความช่วยเหลือด้านการอพยพ โดยภัยและที่อยู่อาศัยใหม่ที่ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ต้องอพยพโดยภัย</li> <li>- แจ้งประชาสัมพันธ์และตั้งอาชญากรรมให้ทุกคนได้ทราบก่อนก่อสร้างบ้าน้อย 1 ปี ให้สามารถเตรียมการด้านที่อยู่อาศัยได้ทันเวลา</li> <li>- ทั้งนี้โดยให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ที่จะต้องอพยพที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยใหม่ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การป้องกันอาชีพ การศึกษาฯ ฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กพพ., กนน. และ พท. ประจำงานภัย ที่วางแผนดำเนินงานร่วมกัน</li> <li>- รวมอยู่ในงบประมาณ การก่อสร้างโครงการ</li> </ul>	
		- ไม่มีการรื้อถอนเพิ่มเติม		ไม่มีผลกระทบ		
15. การบนดิน	ระบบก่อการก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การพัฒโน้มืองการท่าให้ต้องมีการเวนคืนที่ดินและ ต้องมีการรื้อถอนเพิ่มเติม</li> </ul>	สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานเจ้าของโครงการ ต้องจัดตั้งหน่วยประสานพัฒันธ์ที่เก็บกันโครงการและ รั้นตอนของกระบวนการเดินต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอย่างละเอียด</li> <li>- หน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้ดูแลสถานที่ ให้ดำเนินการตามมาตรการเมื่อต้องรอง รับสิ่งก่อสร้างที่จะต้องเวนคืน ประชาสัมพันธ์ความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้แทนการศึกษาฯ ฯ และค่าเดินทางให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530</li> </ul>	สพช. กพพ., กนน. และ พท. ประจำงานภัยรับผิดชอบ	รวมอยู่ในงบประมาณ การก่อสร้างโครงการ

#### ตารางที่ 8.4-1 (ต่อ)

ตารางที่ 8.4-1 (ต่อ)

ตารางที่ 8.4-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของรื่นเริงด้าน	๑๘๐๒	ลักษณะของรื่นเริง	ระดับผลกระทบ	มาตรการลดผลกระทบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ
๑๖. ประวัติศาสตร์ โบราณคดี (ต่อ)	ระบบเชิงการก่อสร้าง ระบบโครงสร้าง			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการตรวจสอบความมั่นคงของอาคารต่าง ๆ ในวัดและจัดการภัยภัยก่อภัยรวมที่กล่าวมาเป็นที่ทราบด้วยการบูรณะและซ่อมแซม หรือ หากจำเป็นจะต้องท่านงานต่อเนื่องและตรวจสอบอีกครั้งโดยใช้ตัวคนเดิม ก่อภัยประวัติทางวัฒนา ท่านให้หัวข้อห้าม และขอความอนุเคราะห์รับการบูรณะต่อไปในช่วงเวลาต่อไป</li> <li>- จะถือมีภารกิจทุกความปอดบินในการก่อสร้างอย่างเข้มแข็งและสร้างแผนที่วัสดุ มีให้ศึกษาและปรับเปลี่ยนได้</li> <li>- ห้องรนนคคลังภารกิจที่มีภารกิจที่รักษาในเมืองที่ติดกับภัยแล็บภารกิจในช่องทางภายนอก</li> <li>- คลองบางกอกน้อยเป็นโบราณสถาน การท่องเที่ยวได้ ไม่ต้องก่อภัยจะต้องห้าม กันภัยศึกษา</li> <li>- ให้ดำเนินภารกิจการฟื้นฟูอยู่ในที่ตั้งเดิม</li> <li>- ให้ดำเนินสืบในห้องภัยในแนวเดิมกัน และให้มีภารกิจตรวจสอบสภาพเมืองกันหมด เนื่องให้ก่อภัยตามปกติ และมีภารกิจที่ด้านบนบังคับภัยมากันอีก</li> <li>- คลองบางกอกน้อยมีน้ำคลองที่มีการลักขโมย และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน ด้านบ้านเรือนอยู่ริมคลองในบริเวณที่สามารถไถ่ภารกิจการตั้งแต่เดิม ด้านนี้ในการก่อสร้างจะต้อง จัดการวางแผนภารกิจการที่มีสิ่งห้ามภัย ไม่ให้รบกวนชาวบ้านที่อยู่อาศัยและห้ามไว้ป่า</li> <li>- คอมภารกิจที่มีภารกิจที่ต้องก่อภัยและควบคุมเรื่องก่อภัยที่ติดกับภารกิจที่ต้องก่อสร้าง ไม่ให้ลงปฏิบัติอย่าง</li> <li>- จะถือมีภารกิจการควบคุมระบบความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเข้มแข็งและสร้างแผนที่วัสดุ มีให้ศึกษาเป็นโครงสร้างภารกิจการจราจรทั้งที่ให้ปลดภัยในระหว่างการก่อสร้าง</li> </ul>		
	ระบบด้านน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการทบทวนจากนักภารกิจที่รับผิดชอบ อาการ และ ความสัมภัยเดือน</li> <li>- ผลการทบทวน จากการรับผิดชอบต่ออุบัติภัยจาก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สูง (รักษา รักษาใหม่)</li> <li>สูง (รักษา รักษาใหม่)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้มาภารกิจที่บังคับภารกิจลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ</li> <li>- สร้างภารกิจที่มีภารกิจเพิ่มเติมและภารกิจที่ต้องรักษาในภารกิจที่ติดกับภัยเดือนระบบทางด้านน้ำใหม่ที่ต้องก่อภัยต่อไป</li> <li>- สร้างภารกิจที่รับผิดชอบต่อภารกิจที่ต้องก่อภัยต่อไปให้ก่อภัยในภารกิจที่ต้องก่อภัยต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กพช. กกม. และ กพท. ประจำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติที่นิมนต์ภารกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้งบประมาณประจำปีของ กพช. กกม. และ กพท.</li> </ul>

ตารางที่ 8.4-1 (ต่อ)

องค์ประกอบมาตราสิ่งแวดล้อม	ระดับ	ลักษณะผลกระทบ	ระดับผลกระทบ	มาตรการลดผลกระทบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ
17. หักน้ำภาคและภาระเพิ่มคุณภาพทางสุขอนามัย	ระบบก่อสร้างท่อส่งน้ำ/ ระบบท่อส้วม	- ผลกระทบด้านหักน้ำที่มีสภาพดีอยู่แล้วเมื่อจากการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ทำให้เกิดการซึมซึบของน้ำลงในดิน และการเกิดคราบเส้นทางการเดินทาง รวมถึงการซึมซึบของน้ำที่เป็นสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ความไม่สงบในชุมชน และความเสียหายต่อทรัพย์สิน	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกนโยบายเรื่องการซ่อมแซมท่อส่งน้ำให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ให้ผู้รับเหมาที่ได้รับการอนุมัติที่จะดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ต้องดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้</li> <li>- จัดอบรมให้กับผู้รับเหมาที่ได้รับการอนุมัติที่จะดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ให้ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการประเมินผลการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ</li> <li>- ออกกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำที่ต้องการให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ให้ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการประเมินผลการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ</li> <li>- ออกกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำที่ต้องการให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ให้ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการประเมินผลการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ</li> <li>- ออกกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำที่ต้องการให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ให้ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการประเมินผลการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ</li> </ul>	กฟผ. กกม. และ รพท. ประจำงานกัน กุ้งหูกับหมาก่อสร้าง	รวมอยู่ในงบประมาณ ก่อสร้างโครงการ
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ผลกระทบด้านการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการริบหรือปล่อยคุณภาพด้านสุขอนามัย รวมไปถึงการริบหรือปล่อยคุณภาพด้านสุขอนามัยที่ไม่ได้มาตรฐาน	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกกฎหมายและบัญญัติการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องการให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้</li> <li>- จัดอบรมให้กับผู้รับเหมาที่ได้รับการอนุมัติที่จะดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ให้ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการประเมินผลการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ</li> </ul>	กฟผ. กกม. และ รพท. ประจำงานกัน เพื่อความเหมาะสมก่อสร้าง	ให้เข้าร่วมประชุม กฟผ. กกม. และรพท.
18. สาธารณสุข/อาชญากรรม/ ความปลอดภัย	ระบบท่อส้วม	- ผู้ดูดซับจากการก่อสร้าง จะเป็นแหล่งทุพพลักษณ์ของเชื้อโรค กระบวนการดินหน้าบ่ออาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคในบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับการประเมินค่าความเสี่ยงสูง บุกรุกพื้นที่ด้วยเศษอาหารและขยะ ขาดความไม่พร้อมด้านสาธารณูปโภค ภัยดินที่ดูดซับและลากดินที่ดูดซับต่อไป	ต่ำ	<p>สาธารณะ/อาชญากรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ปฏิบัติตามมาตรการดูดซับและลากดิน ตามแนวทางที่ได้รับการอนุมัติที่กำหนดไว้ ให้ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการประเมินผลการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ</li> <li>- จัดให้มีท่อระบายน้ำที่ดูดซับต่อไปในพื้นที่ที่ดูดซับและลากดิน</li> <li>- จัดให้มีมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมในพื้นที่ที่ดูดซับ เช่น จัดให้มีแนวรั้วตามพื้นที่ที่ดูดซับ เป็นต้น</li> <li>- ที่ดูดซับในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่ที่ดูดซับ เช่น จัดให้มีแนวรั้วตามพื้นที่ที่ดูดซับ เป็นต้น</li> <li>- ตรวจสอบเครื่องจักรกลการก่อสร้างที่ดูดซับต่อไป</li> <li>- จัดให้มีบัญชีภัยด้วยตัวเองให้ทราบเม็ดเงินที่ดูดซับ ประมาณ 50-100 เมตร ควบคู่ไปกับบันทึกการขอรับเชื้อต่อไป</li> <li>- จัดทำบันทึกของห้องน้ำที่ดูดซับต่อไปให้กับผู้รับเหมาที่ได้รับการอนุมัติ</li> </ul>	กฟผ. กกม. และ รพท. ประจำงานกัน กุ้งหูกับหมาก่อสร้าง	รวมอยู่ในงบประมาณ ก่อสร้างโครงการ

ตารางที่ 8.4-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ระยะ	ลักษณะผลกระทบ	ระยะผลกระทบ	มาตรการลดผลกระทบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ
18. สาธารณสุข/อาชีวอนามัย/ ความปลอดภัย (ต่อ)	ระยะก่อสร้าง			<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย ที่อุดหู ถุงมือ หน้ากากหรือผ้าปิดมูก และรองเท้าเดินภัย เป็นต้น ให้เพียงพอแก่ค่าแรง</li> <li>- จัดให้มีห้องว่างผู้ดูแลรักษาส่วนตัวน้ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- มีกอบปรับและให้ความรู้ด้านความปลอดภัย และการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ถูกต้อง แก่คนงานก่อนการปฏิบัติงาน</li> <li>- ควบคุมให้คนงานใช้บุปผาป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ผู้รับเหมา ก่อสร้างที่ต้องจัดให้มีแผนงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ</li> <li>- จัดเตรียมพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งสร้างทางเข้าครัว (Access Road) เพื่อเข้ามาบังคับที่ก่อสร้างให้กับคนงานมุ่งหน้าอยู่ที่สุด ความปลอดภัย</li> <li>- ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในแผนปฏิบัติการด้านฯ เชน แผนปฏิบัติการป้องกันปัญหาการจราจรตัดซึ่งในช่วงก่อสร้าง รวมถึงระบบที่ดินและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ช่วงต้นอย่างเคร่งครัด</li> <li>- จัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- เมืองจ้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่ในพื้นที่แห่งทุ่มทานและบนเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ โครงการที่เกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างต้องถอนเดินท้าท่อขนาดหนาที่เรียบago และทำรากเบลนได้ด้วยน้ำแข็งเป็นที่จะต้องมีการประทับกันผึ้งจาก การก่อสร้างต่อบุคคลที่ 3 รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 ด้วย</li> </ul>		
	ระยะดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงของการเข้าบ้านของประชาชนบริเวณใกล้เคียง</li> <li>- อุบัติเหตุจากบานพานะที่ใช้บริการ</li> </ul>	ท่า	<ul style="list-style-type: none"> <li>สาธารณะ/อาชีวอนามัย</li> <li>- ให้มาการตรวจสอบจับโดยที่ค้นตัวให้ใช้โครงการ</li> <li>- ซ้อมปั่นจุ่นและดูแลสภาพถนนอย่างสม่ำเสมอและรับซ่อมแซมในกรณีพบนกติดการซ่อมรุดความปลอดภัย</li> <li>- จัดให้มีแผนงานด้านความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินสำหรับการดำเนินงานที่เหมาะสม ได้แก่ การติดตั้งโทรศัพท์สำหรับโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน การจัดตั้งฝ่ายบริการฉุกเฉินไว้โดยช่วยเหลือบานพานะต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเข้ามารักษาอื่นต่อไปได้ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากภัยไฟจากการ เป็นต้น</li> </ul>	กพช. กกม. และ รฟท. ประปา งานกันสานักงานด้านการจราจรทั่วราชอาณาจักร ที่อ้วนแผนการดำเนินงานร่วมกัน	ใช้งบประมาณประจำปีของ กพช. กกม. และ รฟท.

## **8.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

นอกเหนือจากการศึกษาได้กำหนดให้มีมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังได้สรุปในช่วงด้านแล้วจึงได้ผนวกมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดเป็นแบบปฏิบัติการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการในการลดผลกระทบต่าง ๆ หากได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังนั้น จะทำให้ความรุนแรงของผลกระทบลดลงได้จริงและเป็นการตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เสนอให้เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 8.5-1

ตารางที่ 8.5-1

## สรุปแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานที่ดูแล	งบประมาณ (บาท)
1. แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.1 คุณภาพน้ำดื่มน้ำ	ตรวจติดตามคุณภาพน้ำดื่มน้ำด้วยเครื่องตรวจวัดดังนี้ ทางกายภาพ ทางเคมี - ความลึก - อุณหภูมิน้ำ - ความเร็วการไหล - ความโปร่งแสง - ความเป็นกรด-ด่าง - ความนำไฟฟ้า - ของแข็งในน้ำ	- คลองบัว - คลองบางกอกน้อย - เมืองน้ำจัพท์ฯ - คลองป่าบึง槃าร	- ระยะก่อสร้าง เฉพาะช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างแนวเส้นทางขั้นแม่น้ำอยู่บ่อน้อย 1 กิริ	กพช. กกม. และ สำท. ประจำงานกัน ดูแลรับผิดชอบก่อสร้าง	30,000
1.2 คุณภาพอากาศ	ตรวจติดตามสภาพอากาศ โดยพัฒนาในการตรวจวัดดังนี้ ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินงาน - PM-10 - PM-10 - CO - NO <sub>2</sub>	- ระยะก่อสร้าง (25 สถานี) ชุมชนบ่อรังษีพัฒนา, ชุมชนชัยบูรพาพัฒนา ชุมชนชุมชนที่ 1, ชุมชนที่ 2, ชุมชนสันติพัฒนา, ชุมชนสุดยอดสมศักดิ์, หมู่บ้านสันติพัฒนา, ชุมชนวัดหนองบึง, บ้านเกล้าทองโดยมีบ้านชุมชน ริมน้ำรอให้เชื้อทุกต่อ, หมู่บ้านกีเดียร์ริเวอร์ 2, หมู่บ้านบูรพาวิลล์, ชุมชนสังข์มณฑล, หมู่บ้านกาญจนา, ชุมชนวัดศรีบุญธรรม, หมู่บ้าน ยานเกริกวิลล์, โรงเรียนสมศรีนรีวิสาห์, โรงเรียนวัดครัวหนอง, โรงเรียนวัดประชารา- ศรีราษฎร์, โรงเรียนวัดวิมุตยาราม, โรงเรียน ประมุขวิทยา, โรงเรียนศานติวิทยา, โรงเรียน อนุบาลลักษณ์, โรงเรียนศรีบันชาติ, โรงเรียน กรุงธนรัตน์ฯ	- ระยะก่อสร้าง 1 กิริ (ครั้งละ 3 วัน ต่อเดือน) ในแต่ละชุดที่ อยู่ในเวลาระยะก่อสร้าง ใกล้พื้นที่ซึ่งตั้ง	กพช. กกม. และ สำท. ประจำงานกัน ดูแลรับผิดชอบก่อสร้าง	225,000
		- ระยะดำเนินการ (3 สถานี) ได้แก่ วัดสือขะทอง วัดหนอง และสถานที่รายใหม่มา	- ระยะดำเนินการ 1 กิริ/ปี ใน 5 ปีแรก หลังจากนั้นทุก 3 ปี ๆ ละ 1 กิริ (ครั้งละ 3 วัน ต่อเดือน) ในช่วงฤดูหนาว ตลอดอายุโครงการ	กพช. และ กกม. ประจำงานกันปฏิบัติ เพื่อวางแผนดำเนินงานร่วมกัน	1,620,000.00

ตารางที่ 8.5-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของงานสิ่งแวดล้อม	ประเภทงาน	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
1.3 ระดับเสียง	ตรวจวัดระดับเสียง โดยมีตัวชี้ในการตรวจวัดคือ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leq (24)</li> <li>- Ldn</li> <li>- L90</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบก่อสร้าง จำนวน 19 สถานี ได้แก่ หุ่นยนต์ร่องรอย, โรงเรียนสมครรื่นศึกษา, หุ่นยนต์สูญเสีย 1, หุ่นยนต์บันทึกประวัติผู้คน, วัดร่องรอย, หุ่นยนต์น้ำเงิน 2, โรงเรียนวิมุตยารามพัทยา, โรงเรียนประชุมฯวิทยา, วัดเรืองราษฎร์, หมู่บ้านสินพัฒนา, วัดเพลส, วัดหนองใน, หุ่นยนต์สถานที่, หมู่บ้านธนากรวิลล่า, บ้านเก้าอ่อนโน้มนีเปิยม, หมู่บ้านร่มรื่น, หมู่บ้านบูรพาวิลล่า, สถาบันฯไฟฟิล์มหลี และ วัดคริสตจักรบุญ</li> <li>- ระบบติดตามการ 7 สถานี ได้แก่ โรงเรียนสมครรื่นศึกษา, วัดร่องรอย, วัดเพลส, สถาบันฯไฟฟิล์มหลี, หมู่บ้านมนต์กาล, หมู่บ้านกรุงเทพฯริเวอร์ 2 และหมู่บ้านธนารักษ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบก่อสร้าง ติดตามการที่ก่อกรรมการก่อสร้างโครงการ ใกล้กับสถานีตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง</li> <li>- ระบบติดตามการ 2 ครั้ง/ปี ในช่วง 5 ปี แรก หลังจากนั้น 1 ครั้ง/ทุก 3 ปี (3 วันต่อเนื่อง) ตลอดอายุโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กทพ., กกม., และ รพท. ประจำงานกัน คู่ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> <li>กทพ., กกม., และ รพท. ประจำงานกัน เพื่อวางแผนติดตามงานร่วมกัน</li> </ul>	95,000 595,000
1.4 ความสั่นสะเทือน	ตรวจวัดความสั่นสะเทือน โดยมีตัวชี้ในการตรวจวัดคือ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peak Velocity</li> <li>- Frequency</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบก่อสร้าง จำนวน 19 สถานี ได้แก่ หุ่นยนต์ร่องรอย, โรงเรียนสมครรื่นศึกษา, หุ่นยนต์สูญเสีย 1, หุ่นยนต์บันทึกประวัติผู้คน, วัดร่องรอย, หุ่นยนต์น้ำเงิน 2, โรงเรียนวิมุตยารามพัทยา, โรงเรียนประชุมฯวิทยา, วัดเรืองราษฎร์, หมู่บ้านสินพัฒนา, วัดเพลส, วัดหนองใน, หุ่นยนต์สถานที่, หมู่บ้านธนากรวิลล่า, บ้านเก้าอ่อนโน้มนีเปิยม, หมู่บ้านร่มรื่น, หมู่บ้านบูรพาวิลล่า, สถาบันฯไฟฟิล์มหลี และ วัดคริสตจักรบุญ</li> <li>- ระบบติดตามการ 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนสมครรื่นศึกษา, วัดร่องรอย, วัดเพลส, สถาบันฯไฟฟิล์มหลี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบก่อสร้าง 1 ครั้ง ในระบบก่อสร้าง ครอบคลุมทั้งน้ำรัฐและ แก้วน้ำบุค ห้องตัวอัจฉริยะบุคห้องน้ำรัฐฯ ที่ก่อกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน</li> <li>- ระบบติดตามการ 1 ครั้ง/ปี ในช่วง 5 ปีแรก ของช่วงติดตามการ หลังจากนั้น 1 ครั้ง/ทุก 3 ปี (3 วันต่อเนื่อง) ตลอดอายุโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กทพ., กกม., และ รพท. ประจำงานกัน คู่ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> <li>กทพ., กกม., และ รพท. ประจำงานกัน เพื่อวางแผนติดตามงานร่วมกัน</li> </ul>	456,000 1,152,000

ตารางที่ 8.5-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ลักษณะงาน	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
1.5 นิเวศวิทยาหน้าดิน	เก็บดูอย่าง เพลงก็ตอนและสืบหน้าดิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>คลองบัว</li> <li>คลองบางกอกน้อย</li> <li>แม่น้ำเจ้าพระยา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะก่อสร้าง</li> <li>เฉพาะช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างแนวเส้นทาง ขั้มเหล็กน้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง</li> </ul>	กพพ., กกม., และ รพท., ประสานงานกันดูและรับเหมาก่อสร้าง	30,000
1.6 การคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะก่อสร้าง</li> <li>◦ จตุรทึกบริมานรถที่รัช-อโภพันธ์โครงการริบัณฑ์</li> <li>โดยระบุเส้นทางขนส่ง โดยแยกประทบท่องยานพาหนะ</li> <li>◦ จตุรทึกจ่าจานวนอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุและความรุนแรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทางแยกต่างระดับกรีรัง (ถนนกำแพงเพชร 2)</li> <li>บริษัทชนนิ (ถนนเป็นเกล้า-นครชัยศรี)</li> <li>กาญจนกิจก (ถนนกาญจนกิจก)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะก่อสร้าง</li> <li>ดำเนินการทุกเดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul>	กพพ., กกม., และ รพท., ประสานงานกันดูและรับเหมาก่อสร้าง	210,000
1.7 เศรษฐกิจ-สังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะก่อสร้าง</li> <li>ติดตามตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ การรับรู้เชื่อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</li> <li>◦ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้างและผลกระทบโดยบังคับ</li> <li>◦ การปฏิริหารณาการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบ ในระบบ ก่อสร้างและการอพยพโดยบ้านที่อยู่อาศัย</li> </ul> </li> <li>ระยะดำเนินการ</li> <li>ติดตามตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ หักเกตต่อการเปิดใช้เส้นทาง</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หัวน้ำครัวเรือน ถนนสถาน และสถานศึกษา ที่อยู่ใกล้เคียงทางที่น้ำ-ลงของโครงการ จำนวน 350 ตัวอย่าง</li> <li>พื้นที่จัดสรรเพื่อรับประชานที่ด่องอยพะ โยกบ้ายเฉิงจากการพัฒนาโครงการ จำนวน 200 ตัวอย่าง</li> <li>หัวน้ำครัวเรือน ถนนสถาน และสถานศึกษา ที่อยู่ใกล้เคียงทางที่น้ำ-ลงของโครงการ จำนวน 350 ตัวอย่าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ครั้ง ภายหลังก่อสร้างประมาณ 3 เดือน ในพื้นที่ใกล้เคียงทางที่น้ำ-ลงโครงการ</li> <li>1 ครั้ง ภายหลังการก่อสร้างโครงการเขื่อน-ลง เตี้ะฉุดแล้วเสร็จ</li> </ul>	กพพ., กกม., และ รพท., ประสานงานกันดูและรับเหมาก่อสร้าง	550,000
1.8 สาธารณสุข / อาชีวอนามัย / ความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะก่อสร้าง</li> <li>◦ ตรวจสอบสภาพที่ไว้ป้องกันงาน</li> <li>◦ บันทึกและจัดทำรายงานประจำวัน</li> <li>◦ ตรวจสอบน้ำที่ทำการเจ็บปะย้องคงงาน</li> <li>◦ บันทึกการมาตั้งบ้านและอุบัติเหตุของคงงาน</li> </ul>	พื้นที่ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการก่อนคนงานเข้าปฏิบัติงานและ ทุก 1 ปี ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ</li> <li>หากครั้งที่มีอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul>	กพพ., กกม., และ รพท., ประสานงานกันดูและรับเหมาก่อสร้าง	อุปกรณ์ประมาณ การก่อสร้าง
	ระยะดำเนินการ	พื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน	กพพ., กกม., และ รพท., ประสานงาน กันดูและรับเหมาก่อสร้าง	งบประมาณประจำปี กพพ., กกม., และ รพท.

ตารางที่ 8.5-1 (ต่อ)

องค์ประกอบบางส่วนเดียวกัน	ลักษณะงาน	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
2. แผนงานการฝึกอบรมร่วมของประชาชน และการประชาสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบเตรียมงานก่อสร้าง           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ เข้าพบผู้นำชุมชนและจัดสนทนากลุ่มบ่ออย</li> <li>◦ ใช้แบบสอบถามในการสำรวจหักคนคิดต่อโครงการ</li> <li>◦ ตั้งกล่องรับความคิดเห็น</li> </ul> </li>   <li>- ระยะก่อสร้าง           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ตั้งตัวแทนโครงการในชุมชน</li> <li>◦ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่</li> </ul> </li>   <li>- ระยะดำเนินการ           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ จัดประชุมกลุ่มตัวแทนโครงการในชุมชน</li> <li>◦ เมย์เพรีช้อมูลผ่านสื่อมวลชน</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1, 2, 3, 4 และ 5</li> <li>- 1, 2 และ 4</li> <li>- 1, 2, 3, 4 และ 5</li> <li>- ทุกกลุ่มเป้าหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 ครั้ง ช่วงวางแผนการก่อสร้าง</li> <li>- 3 เดือนแรกของระยะเตรียมการก่อสร้าง</li> <li>- ดำเนินการ 3 ครั้ง ช่วงเริ่มก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ</li> <li>- ตลอดระยะก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กพพ., กกม., และ รพท. ประสานงานเพื่อวางแผนดำเนินงานร่วมกัน</li> <li>กพพ., กกม., และ รพท. ประสานงานเพื่อวางแผนดำเนินงานร่วมกัน</li> <li>กพพ., กกม., และ รพท. ประสานงานเพื่อวางแผนดำเนินงานร่วมกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>850,000</li> <li>1,415,000</li> <li>720,000</li> </ul>

หมายเหตุ : 1 : ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

2 : ผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม 1

3 : ผู้อยู่อาศัยและสถานประกอบการใกล้เคียง

4 : เจ้าหน้าที่ราชการระดับเขต/แขวง

5 : ตัวแทนพื้นที่ที่ไว้ต่อผลกระทบ / องค์กรเอกชน

6 : ประชาชนผู้ได้รับทางทั่วไป

และนักการเมืองท้องถิ่น

## **9. ความเหมาะสมด้านการบริหารโครงการ**

ผลการศึกษาให้ความเห็นว่า รูปแบบโครงการควรเป็นการให้สัมปทานเอกชนในการลงทุนเดินรถไฟฟ้าชานเมือง(Commuter train) โดยการจัดตั้งค์กรในการบริหารโครงการยังเป็นแบบเดิมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของรฟท. อย่างไรก็ตาม ในอนาคต รฟท. อาจต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้สามารถตอบสนองนโยบายรัฐในการดำเนินงานให้เป็นเชิงธุรกิจ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจในการเดินรถไฟฟ้าชานเมือง

## **10. ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ**

ปัจจุบัน การรถไฟฯกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนพื้นที่กิจการและฐานะการเงิน โดยได้ร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงคมนาคม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ซึ่งจากภาวะภัยต่อของราคาน้ำมันในปัจจุบัน ระบบรางเป็นหัวใจสำคัญในการลดการใช้พลังงานและสนับสนุน Logistics ของประเทศ การรถไฟฯจึงมีข้อได้เปรียบด้านโครงข่ายที่มีอยู่แล้วทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน การนี้ที่มีการขยายตัวเพิ่มเติม รวมทั้งบุคลากรของการรถไฟฯ มีความสำคัญต่อการพื้นฟูและพัฒนาภารกิจการรถไฟฯ จึงควรได้รับผลตอบแทนและแรงจูงใจที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้

### **ปัญหาหนี้สินเงินกู้**

หนี้สิน ณ วันที่หารือจำนวนประมาณ 42,700 ล้านบาท และที่กู้ใหม่ 5,565 ล้านบาท วัสดุจะรับภาระแทนการรถไฟฯ จำนวนประมาณ 37,000 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. หนี้สินเดพส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานจำนวนประมาณ 15,000 ล้านบาท
2. หนี้สินอันเกิดจากการที่รัฐชดเชยผลขาดทุนฯไม่ทันเวลา ทำให้การรถไฟต้องกู้เงินเพื่อใช้หมุนเวียนการดำเนินงาน รวม 18,000 ล้านบาท (ยอดประมาณการในปี 2548) ซึ่งยอดคงค้างในปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 19,828 ล้านบาท และยังไม่รวมผลขาดทุนในปีงบประมาณ 2549 ซึ่งจะสูงกว่าจำนวนเงินกู้ใหม่ (5,565 ล้านบาท)
3. น่าที่ต้นของการรถไฟฯที่หน่วยราชการเช่าใช้ โอนสิทธิให้กรมธนารักษ์ในราคากลางเพื่อแลกกับการปลดภาระหนี้จำนวนประมาณ 4,000 ล้านบาท

## โดยกำหนดกรอบให้การรถไฟดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ดังนี้

การดำเนินการ	เงื่อนไข
รัฐวันโอนภาระหนี้สินโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 15,000 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งบริษัทลูกรวม 3 บริษัท ตามพ.ร.บ.การรถไฟ           <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทบริหารสินทรัพย์</li> <li>• บริษัทลงสินค้าภาคตะวันออก</li> <li>• บริษัทบริหารรถไฟ</li> </ul> </li> </ul>
รัฐวันโอนภาระหนี้ที่เกิดจากการซัดเชยผลขาดทุนล่าช้า 18,000 ล้านบาท (ยอดปัจจุบันประมาณ 23,000 ล้านบาท)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวน ปรับปรุงบริการเชิงลับคุณเพื่อขอรับเงินอุดหนุน</li> <li>- พัฒนาบริการเพื่อเพิ่มรายได้ โดยเน้นขนส่งสินค้าเป็นหลัก</li> <li>- จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</li> </ul>
การโอนสิทธิการใช้ที่ดินที่ส่วนราชการเช่าใช้แลกกับหนี้สินประมาณ 4,000 ล้านบาท	การตกลงกับกรมธนารักษ์

### ปัญหาการนำร่อง

การนำร่องจะคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันประมาณ 50,200 ล้านบาท (ยอดเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 160,000 ล้านบาท) โดยปัจจุบันมีการประมาณปีละ 2,200 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุน และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

เนื่องจากปัจจุบัน ยอดการจ่ายเงินนำร่อง จะใกล้เคียงกับรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน (ทั้ง Rail-Related และ Non-Rail-Related) ดังนั้น จึงสรุปว่าจะนำเอารายได้จากการบริหารทรัพย์สินมาจัดตั้งเป็นกองทุนรวมเพื่อร่วมรับการจ่ายนำร่อง และ/หรือจะต้องจัดตั้งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามติดตามรัฐมนตรีที่มีความพร้อมต่อไป

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

เร่งรัดให้มีการลงทุนก่อสร้างทางคู่สายฉะเชิงเทรา – แหลมฉบัง และดำเนินการเรื่องการจัดทำหัวรถจักร 7 หัว และเครื่องสูบน้ำ 112 แคร์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อเน้นการเพิ่มรายได้จากการขนส่งสินค้าให้มากขึ้น

### ปัญหาด้านกลยุทธ์

ได้มีการตกลงในหลักการ ซึ่งจะต้องนำไปสู่การเจรจาในรายละเอียดเพื่อดำเนินการ ดังนี้

1. รัฐวันภาระการลงทุน และบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2. ปรับเปลี่ยนการซัดเชยผลขาดทุนจากภาพรวม มาเป็นระบบ PSO แทน โดยจัดทำเป็นสัญญาจ้างและมีการจ่ายล่วงหน้า
3. ส่งเสริมบทบาทภาครัฐ

#### 4. ให้การรถไฟปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อร่วมรับนโยบายดังกล่าว

ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าวแล้ว จะทำให้ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของการรถไฟฯ ดีขึ้น และมีความพร้อมในการลงทุน ในระยะต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังการจัดการภาระหนี้ รวมทั้งกำหนดภาระระหว่างภาครัฐและการรถไฟฯในเรื่องเกี่ยวกับระบบ PSO และการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง (Infrastructure Maintenance and Operation : IMO) แล้ว จะทำให้ภาพของการรถไฟฯเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ดังนี้

#### งบดุลการรถไฟแห่งประเทศไทย

หน่วย : ล้านบาท

	2549 (ก่อนปรับโครงสร้าง)	2549 (หลังปรับโครงสร้าง)
<b>สินทรัพย์</b>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,661.48	2,661.48
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-อุทิศ	73,777.17	73,777.17
โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเพื่อรองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	8,325.82	8,325.82
สินทรัพย์อื่น	867.49	867.49
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>85,631.97</b>	<b>85,631.97</b>
<b>หนี้สินและส่วนของทุน</b>		
หนี้สินหมุนเวียน	6,535.84	1,562.87
เงินกู้ยืมระยะยาว	40,417.36	12,390.33
เจ้าหนี้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟฯ	7,646.27	7,646.27
หนี้สินอื่นๆ	16,793.04	16,793.04
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>71,392.52</b>	<b>38,392.52</b>
<b>รวมส่วนของทุน</b>	<b>14,239.45</b>	<b>47,239.45</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของทุน</b>	<b>85,631.97</b>	<b>85,631.97</b>

งบกำไรขาดทุนการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

หน่วย : ล้านบาท

	2549 (ก่อนปรับโครงสร้าง)	2549 (หลังปรับโครงสร้าง)
รายได้	8,967.81	8,967.81
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(10,542.40)	(7,242.40)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(1,574.59)	1,725.41
รายได้อื่น	521.02	521.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	(6,787.64)	(5,287.64)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ	(7,841.20)	(3,041.20)
กำไรจากการพิเศษ	1,414.01	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(6,427.20)	(3,041.20)

หมายเหตุ ภาระ PSO และ IMO ที่ขอรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐมีจำนวนรวมประมาณ 3,300 ล้านบาท

หลังจากดำเนินการตามแผนพื้นที่กิจการแล้ว จะทำให้การทางการเงินระยะสั้นลดลง มีความสามารถในการก่อหนี้เพื่อรับการขยายตัวทางระบบมากขึ้น และมีความสามารถในการบริหารงานของธุรกิจมีความชัดเจนและวัดผลได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังแสดงให้เห็นดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

	2549 (ก่อนปรับโครงสร้าง)	2549 (หลังปรับโครงสร้าง)
ความสามารถในการชำระหนี้		
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)	0.41	1.70
อัตราส่วนทุนหมุนเว้า (Quick Ratio)	0.11	0.45
ความสามารถในการก่อหนี้		
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio)	5.01	0.81
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio)	(0.23)	0.89
ความสามารถในการทำกำไร		
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets)	-7.51%	-3.55%
ผลตอบแทนต่อทุน (Return on Equity)	-45.14%	-6.44%
ผลตอบแทนต่อยอดขาย (Return on Sales)	-71.67%	-33.91%

อย่างไรก็ตาม มีความจำเป็นที่จะต้องมีโครงการลงทุนเพื่อรับการฟื้นฟูของการรถไฟอย่างยั่งยืน และลดต้นทุนการขนส่งของประเทศ มีรายละเอียด ดังนี้

ก. การลงทุนเพื่อขยายโครงข่าย และเพิ่มความสามารถในการให้บริการ ประมาณ 124,193 ล้านบาท

**Infra Structure Development**

โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาลงทุน							
		2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557
ทางด่วนเชียงใหม่ - แม่สายบ่อ	6,050	908	2,420	2,420	303	22	22	22	22
ปรับปรุงทาง 4.5.6	21,765	1,806	5,834	5,094	3,627	5,404	1,965	1,965	1,965
ทางด่วนเชียงใหม่ - แม่สาย ห่วง Chord Lines	8,458	-	-	1,269	4,229	2,960	2,960	2,960	2,960
ก่อสร้างทางต่อ (Long Loop) ส่วนที่เหลือ	67,740	-	-	6,774	13,548	13,548	13,548	13,548	6,774
ติดตั้งอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ ทั่วทั้งประเทศ	13,861	-	-	-	-	137	967	6,241	6,517
พัฒนา Logistics Facilities	6,319	-	-	-	756	2,748	2,267	548	-
<b>รวม</b>	<b>124,193</b>	<b>27,741</b>	<b>8,254</b>	<b>15,557</b>	<b>22,462</b>	<b>24,797</b>	<b>16,782</b>	<b>20,337</b>	<b>13,291</b>

ข. การรถไฟฟ้าลงทุนเพื่อขยายความสามารถในการให้บริการ ประมาณ 13,034 ล้านบาท

รายการลงทุน	มูลค่า (ล้านบาท)	วิธีการ	2550	2551	2552	2553	2554
การจัดหารถจักร轩 ใหม่ 20 คัน	1,920.00	-	100.80	403.20	584.00	416.00	416.00
Phase 1 จำนวน 7 คัน	672.00	Barter	100.80	403.20	168.00	-	-
Phase 2 จำนวน 13 คัน	1,248.00	???	-	-	416.00	416.00	416.00
การซื้อรถจักร轩 เก่า 49 คัน	3,185.00	-	-	227.50	929.50	1,014.00	1,014.00
Phase 1 จำนวน 10 คัน	650.00	เงินสด	-	227.50	422.50	-	-
Phase 2 จำนวน 39 คัน	2,535.00	เงินสด	-	-	507.00	1,014.00	1,014.00
การจัดหาตัวเลือนรวม 396 คัน	1,061.00	-	42.00	257.15	371.35	312.40	78.10
Phase 1 จำนวน 112 คัน	280.00	เงินสด	42.00	140.00	98.00	-	-
Phase 2 จำนวน 284 คัน	781.00	เงินสด	-	117.15	273.35	312.40	78.10
การจัดหารถโดยสารรวม 16 ชานวน	6,868.00	-	-	948.00	5,307.00	613.00	-
รถโดยสารทางไกล 6 ชานวน	4,809.00	เงินสด	-	667.00	3,716.00	426.00	-
รถพ่วงรวมปรับอากาศ	2,059.00	เงินสด	-	281.00	1,591.00	187.00	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>13,034.00</b>		<b>14,280.00</b>	<b>18,351.85</b>	<b>19,185.00</b>	<b>2,355.40</b>	<b>1508.10</b>

ค. การพัฒนาการบริการรถท่านเมืองระบบไฟฟ้า (Main Commuter Line) เพื่อยกระดับการให้บริการ และลดลูกค้า PSO โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือระบบไฟฟ้า ส่วนการรถไฟฟ้า และ/หรือภาคเอกชน ลงทุนรถไฟฟ้า หันนี้จะมีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในระบบรางปัจจุบัน ได้แก่โครงการรถไฟยกระดับสายบางซื่อ – ตัลิ่งชั้น และบางซื่อ – รังสิต รวมไปถึง สายบางซื่อ – มักกะสัน – หัวหมาก และบางซื่อ – สถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ด้วย ที่เสนอมาในครั้งนี้

และโดยเหตุที่แผนพื้นที่กิจกรรมไฟฟ้านี้ รัฐจะเข้ามารับผิดชอบเป็นจำนวนมากทั้งการรับภาระหนี้สินและการลงทุนทั้งหมด ดังนั้น จึงต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการ(Steering Committee) เพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน ประกอบไปด้วยผู้แทนกระทรวงการคลัง สศช. สำนักงบประมาณ กระทรวงคมนาคม สนช. การรถไฟ และตัวแทนภาคเอกชน โดยทางศศร. จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าให้คณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งการปรับโครงสร้าง และบทบาท/ปรับปรุงการให้บริการเชิงลึกของภาระไฟฟ้า

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ทั้งการลงทุนในรถจักรและล้อเลื่อน และการประกอบการ รัฐจึงรับภาระในการลงทุน (Network Development) และการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Maintenance and Operation : IMO) เพิ่มเติมจากที่ได้วางอนุมัติไว้เดิม ดังนั้นภาระไฟฟ้าจะเป็นจะต้องพัฒนาบทบาทการกำกับดูแลและการใช้แรง (Regulator) เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว กำหนดให้ดำเนินการภายในรอบระยะเวลา 2 ปี

#### 11. ผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจ

โครงการดังกล่าวถือเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศไทย จะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้ขยายตัว ก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างโครงระบบรางขนาดใหญ่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย

#### 12. การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนการเสริมสร้างบุคลากร

โครงการดังกล่าวมีการนำเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้.-

- งานออกแบบผลิต ติดตั้งและทดสอบ
- งานปฏิบัติเพื่อความคุ้ม
- งานบำรุงรักษาอุปกรณ์

ซึ่งส่วนใหญ่ของเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นความรู้และความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศและเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทย ดังนั้น ในกระบวนการก่อสร้างและการควบคุมการดำเนินงานเทคโนโลยีต่างๆ ดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการในหลายระดับ อันได้แก่ ผู้รับเหมา ก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษา รวมทั้งบุคลากร ของภาระไฟฟ้า ซึ่งนับเป็นการพัฒนา เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรของประเทศไทยอีกด้วยหนึ่ง

### 13. ผลประโยชน์จากการต่อ “คน”


โครงการรถไฟฟ้ามีงบประมาณที่ รฟท.จะดำเนินการอยู่นี้ จะมีบทบาทสำคัญต่อประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองบริวารในจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม และฉะเชิงเทรา โดยยุทธศาสตร์การให้บริการทางรางด้านระบบรถไฟฟ้ามีงบ (จะพัฒนาเป็นระบบไฟฟ้าในโอกาสต่อไป) จะช่วยความคุ้มภาระกระจายตัวของเมืองเป็นหลัก ลดปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่หนาแน่น ในส่วนกลางของ กทม. โดยใช้ระบบรถไฟฟ้ามีงบที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางให้สั้นลง สะดวก รวดเร็ว และเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมือง โดยมีโครงการที่จะสร้าง 3 ช่วงทาง เป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ประกอบด้วย

- (1) บางซื่อ – ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กิโลเมตร
- (2) บางซื่อ - รังสิต ระยะทาง 26 กิโลเมตร
- (3) บางซื่อ – มัจฉาชัย – หัวหมาก ระยะทาง 19 กิโลเมตร

หากโครงการแล้วเสร็จ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และความสุขของคนในกรุงเทพมหานครได้ในระดับหนึ่งในส่วนของการเดินทางของประชาชน จะดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบทางถนนและความแออัดของกรุงเทพมหานครได้ในระดับหนึ่งในส่วนของการเดินทางก่อสร้างตามโครงการเฉพาะช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน จะก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน เช่น จำนวนการจ้างงานที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายบางซื่อ – ตลิ่งชัน 300 คน ในระยะเวลา ก่อสร้าง 3 ปี ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ผู้รับเหมา ผู้ขาย/จำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้าง ตลอดจนผู้ใช้แรงงานต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการก่อสร้างของไทยอีกด้วย

### 14. การติดตามประเมินผลโครงการ

ในการดำเนินโครงการจะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ รวม 2 ชุด คือ PMC (Project Management Consultant) และ CSC (Construction Supervision Consultant) กำกับดูแล เพื่อให้การก่อสร้างและการประสานงานระหว่างบริษัทที่รับเหมาต่างๆ เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานได้ตลอดเวลา ซึ่ง รฟท.สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการโดยกำกับดูแล พิจารณาข้อปัญหาต่างๆ ที่ PMC และ CSC เสนอมาให้ได้ข้อผูกติดเร็ว เพื่อให้งานคุ้นหันตามแผนงานที่วางไว้ โดยโครงการตั้งกล่าวไว้จะมีฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างของ รฟท.เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ต้องติดตามประเมินผลโครงการโดยใกล้ชิดต่อไป



## การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

### โครงการศึกษาและออกแบบโครงสร้างระบบขนส่ง ทางรถไฟในกรุงเทพมหานครสายเหนือ<sup>1</sup> (ช่วงบางซื่อ – รังสิต) และย่านสถานีรถไฟฟ้านางชื่อ

รายงานการวิเคราะห์โครงการ  
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

โดยอ้างอิงข้อมูลจากการรายงานการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และ  
ประเมินเปรียบเทียบทางเลือกรูปแบบการก่อสร้างและการให้บริการของ  
รถไฟสายเหนือ/ตะวันออก/ตะวันตก/เขื่อนสายแม่กลอง (กันยายน 2547)

## สารบัญ

หน้า

1.	ภาพรวมการดำเนินงานหรือการให้บริการของกิจการ	1
1.1	สภาพปัจจุบันของการขนส่งระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)	1
1.1.1	ลักษณะของโครงข่าย	1
1.1.2	แนวเส้นทางและสถานีในพื้นที่โครงการ	1
1.1.3	ปัจจัยที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข	1
2.	ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ของประเทศ	2
2.1	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ให้คุณเป็นศูนย์กลาง	2
2.1.1	การพัฒนาศักยภาพของคน	2
2.1.2	การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้อิ่มต่อการพัฒนานาน	2
2.1.3	การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท	2
2.1.4	การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ	3
2.1.5	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3
2.1.6	การพัฒนาประชาธิรัฐให้คุณมีส่วนร่วม รวมทั้งยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	3
2.2	นโยบายรัฐบาล	3
2.3	แผนพัฒนาเฉพาะด้านหรือแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตามที่ได้กำหนดไว้	5
2.3.1	กรอบแนวทางการพัฒนาสถานีและพื้นที่โดยรอบสถานี	5
2.3.2	ข้อพิจารณาในการนำผังไปสู่การปฏิบัติ	9
3.	ความจำเป็นของโครงการ	10
4.	ความสมบูรณ์และความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น	11
5.	ความเหมาะสมทางด้านกายภาพ	12
6.	ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค	13
6.1	ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม	13
6.1.1	โครงสร้างทางรถไฟ	13
6.1.2	โครงสร้างสถานี	13
6.1.3	รูปแบบรถไฟชานเมือง	14
6.1.4	ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า	14

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
6.1.5 การเชื่อมต่อการเดินทางในเขตและระหว่างเขตพื้นที่	14
6.1.6 อาณัติสัญญาณและการควบคุมบนเว็บ	14
6.1.7 ระบบโทรศัพท์	14
6.1.8 ศูนย์ควบคุมการเดินรถ	15
6.1.9 ตัวโดยสาร	15
6.2 การแนะนำสมทางด้านการวางแผนสถานีและงานสถาปัตยกรรม	15
7. ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและการเงิน	16
7.1 การประมาณค่าลงทุนของโครงการ	16
7.2 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์	17
7.2.1 ต้นทุนของโครงการ	18
7.2.2 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน	18
7.2.3 การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity) ของผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์	21
7.2.4 ทบทวนการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์	22
7.3 การวิเคราะห์ทางการเงิน	24
7.3.1 ข้อสมมุติฐานทางการเงิน	24
7.3.2 อัตราผลตอบแทนทางการเงินโครงการ	27
7.3.3 การวิเคราะห์ความไวทางการเงิน	51
8. การพิจารณาผลกระทบล่วงแล้วล้มของโครงการ	52
9. ความเหมาะสมด้านการบริหารโครงการ	68
10. ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ	68
11. ผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจ	73
12. การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนการเสริมสร้างบุคลากร	73
13. ผลกระทบจากการต่อ “คน”	74
14. การติดตามประเมินผลโครงการ	74

## สารนัญรูป

รูปที่	หลังหน้า
1.1 แนวเส้นทางและสถานีของโครงการ	1
4.1 โครงการระบบขนส่งมวลชนระยะเร่งด่วน 6 ปี	11
4.2 โครงการข่ายแบบ Schematic ระบบรางระยะเร่งด่วน 6 ปี	11
5.1 โครงหักฉาก (Portal Frame) โดยทั่วไปที่ใช้รองรับความรุปกล่องสำหรับรถไฟฟ้ามหานคร	12
5.2 โครงสร้างทางรถไฟระดับดิน	12
5.3 รูปดัดขาว โครงสร้างสถานีบางซื่อ	13
5.4 รูปดัดขาว โครงสร้างสถานีดอนเมือง	13

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
7.1	สรุปต้นทุนทางการเงินโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (ไม่รวมรถไฟทางไกล)	18
7.2	สรุปรายคาค้านทุนทางเศรษฐศาสตร์	18
7.3	สรุปการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน	18
7.4	การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน (สายสีแดงในภาพรวม 1 : บ้านภาชี-มหาชัย และ นครปฐม-สะเมิงเทรา)	19
7.5	การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน (ช่วงบางซื่อ-รังสิต 1)	20
7.6	การวิเคราะห์ความไวของสายสีแดงในภาพรวม 1	21
7.7	การวิเคราะห์ความไว ช่วงบางซื่อ-รังสิต 1	22
7.8	สรุปผลการทบทวนค่าลงทุน	23
7.9	สรุปค่าปฏิบัติการฯ และบำรุงรักษา และปริมาณผู้โดยสารต่อวัน	23
7.10	สรุปผลทบทวนการวิเคราะห์ค้านเศรษฐศาสตร์	24
7.11	ประมาณการรายได้จากค่าโดยสาร	25
7.12	สรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและบำรุงรักษา	26
7.13	เงื่อนไขของการกู้เงิน	26
7.14	ข้อสมมุติฐาน อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) โครงการรถไฟสายสีแดงในภาพรวม 2	28
7.15	งบกระแสเงินสด อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) โครงการรถไฟสายสีแดงในภาพรวม 2	29
7.16	งบกำไรขาดทุน อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) โครงการรถไฟสายสีแดงในภาพรวม 2	30
7.17	ข้อสมมุติฐาน อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) โครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต 2	31
7.18	งบกระแสเงินสด อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) โครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต 2	32
7.19	งบกำไรขาดทุน อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) โครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต 2	33

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
7.20	ข้อสมมุติฐาน กรณีรัฐบาลลงทุนทั้งหมด โครงการรถไฟสายสีแดงในภาพรวม 2	34
7.21	งบกระแสเงินสด กรณีรัฐบาลลงทุนทั้งหมด โครงการรถไฟสายสีแดงในภาพรวม 2	35
7.22	งบกำไรขาดทุน กรณีรัฐบาลลงทุนทั้งหมด โครงการรถไฟสายสีแดงในภาพรวม 2	36
7.23	ตารางการเบิกเงินกู้และชำระคืนเงินกู้ กรณีรัฐบาลลงทุนทั้งหมด โครงการรถไฟสายสีแดงในภาพรวม 2	37
7.24	ข้อสมมุติฐาน กรณีรัฐบาลลงทุนทั้งหมด โครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต 2 (ทางรถไฟ 3 ทาง)	38
7.25	งบกระแสเงินสด กรณีรัฐบาลลงทุนทั้งหมด โครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต 2 (ทางรถไฟ 3 ทาง)	39
7.26	งบกำไรขาดทุน กรณีรัฐบาลลงทุนทั้งหมด โครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต 2 (ทางรถไฟ 3 ทาง)	40
7.27	ตารางการเบิกเงินกู้และชำระคืนเงินกู้ กรณีรัฐบาลลงทุนทั้งหมด โครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต 2 (ทางรถไฟ 3 ทาง)	41
7.28	ดัชนีทางการเงินในกรณีรัฐบาลลงทุน	42
7.29	ข้อสมมุติฐาน กรณีเอกชนได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โครงการรถไฟสายสีแดงในภาพรวม 2	43
7.30	งบกระแสเงินสด กรณีเอกชนได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โครงการรถไฟสายสีแดงในภาพรวม 2	44
7.31	งบกำไรขาดทุน กรณีเอกชนได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โครงการรถไฟสายสีแดงในภาพรวม 2	45
7.32	ตารางการเบิกเงินกู้และชำระคืนเงินกู้ กรณีเอกชนได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โครงการรถไฟสายสีแดงในภาพรวม 2	46
7.33	ข้อสมมุติฐาน กรณีเอกชนได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต 2	47
7.34	กระแสเงินสด กรณีเอกชนได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต 2	48

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
7.35 งบกำไรขาดทุน กรณีเอกชนได้รับเงินช่วยเหลือจากวัสดุน้ำดื่ม โครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต 2	49
7.36 ตารางการเบิกเงินกู้และชำระคืนเงินกู้ กรณีเอกชนได้รับเงินช่วยเหลือจากวัสดุน้ำดื่ม โครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต 2	50
7.37 ตัวชี้วัดการเงินในกรณีได้รับความช่วยเหลือจากวัสดุน้ำดื่ม	51
8.1 สรุปผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	53

# โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต

## รายงานการศึกษาวิเคราะห์โครงการตามประกาศ ศศท.

### 1. ภาพรวมการดำเนินงานหรือการให้บริการของกิจการ

#### 1.1 สภาพปัจจุบันของการขนส่งระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

##### 1.1.1 ลักษณะของโครงข่าย

โครงข่ายทางรถไฟปัจจุบันมีขนาดทางกว้าง 1 เมตร ไม่มีระบบรถไฟฟ้า ส่วนใหญ่เป็นทางเดียว ก่อสร้างประมาณในพุทธศตวรรษที่ 24 ทางผ่านส่วนใหญ่เป็นทางผ่านแม่น้ำระดับ

ในระหว่างปี พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2546 การรถไฟฯ ได้ลงทุนก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟชานเมืองสายต่างๆ โดยรอบกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางรวมประมาณ 233 กิโลเมตร ใน 4 สายทาง ดังนี้

- สายเหนือ ช่วงสถานีรังสิต-ลพบุรี ระยะทาง 103 กิโลเมตร
- สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงสถานีชุมทางบ้านภาชี-นาบกะเปา ระยะทาง 44 กิโลเมตร
- สายตะวันออก ช่วงสถานีหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 45 กิโลเมตร
- สายใต้ ช่วงสถานีชุมทางบางซื่อ-นครปฐม ระยะทาง 41 กิโลเมตร


##### 1.1.2 แนวเส้นทางและสถานีในพื้นที่โครงการ

แนวเส้นทางเริ่มจากสถานีบางซื่อตามแนวเส้นทางรถไฟในปัจจุบัน ผ่านเขตจตุจักร เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระยะทางยาว 25.22 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1.1

##### 1.1.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบรถไฟในปัจจุบันตัดกระแสการจราจรในใจกลางกรุงเทพมหานคร ทำให้การเดินทางของประชาชนไม่สะดวก การจราจรที่ติดขัดบนท้องถนนนำไปสู่การสูญเสียคุณภาพชีวิต จากเวลาที่เสียไปบนท้องถนน ความล่าช้าในการเดินทาง ผลกระทบที่เป็นพิษ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสูญเสียศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

การปรับปรุงทางรถไฟช่วงบางซื่อ-รังสิต เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ เพื่อปรับปรุงกิจการเดินรถของรถไฟให้บริการประชาชนได้ดีขึ้น โดยการเพิ่มปริมาณความจุของทางและการเดินรถที่ความเร็วสูงขึ้น สะดวก ปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาสถานีบางซื่อให้เป็นสถานีกลาง โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ย่านพหลโยธินเป็นศูนย์กลางคมนาคมส่วนของกรุงเทพมหานครด้านหนึ่ง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานครและ



### รูปที่ 1.1 แนวเส้นทางและสถานีของโครงการ

พื้นที่ปริมเขตระยะที่ 1 (พ.ศ.2547-2552) และแก้ปัญหาการจราจรที่จุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ

## 2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของประเทศ

### 2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ให้ก้อนเป็นศูนย์กลาง

#### 2.1.1 การพัฒนาศักยภาพของคน

โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง เป็นหนึ่งในโครงการแก้ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพและปริมเขต ซึ่งในปัจจุบันประชาชนต้องใช้เวลาในการเดินทางที่ยาวนาน เมื่อมีระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวจะช่วยย่นระยะเวลาของเดินทาง ทำให้ประชาชนมีเวลาในการพัฒนาศักยภาพของคนได้มากขึ้น

#### 2.1.2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้อื้อต่อการพัฒนาคน

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต มีแนวเส้นทางของโครงการอยู่ในเขตทางรถไฟสายเหนือปัจจุบัน การก่อสร้างโครงการจะเป็นโครงสร้างยกกระดับ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรซึ่งเกิดจากจุดตัดระดับพื้นของทางรถไฟและถนนในปัจจุบัน โครงสร้างยกกระดับส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเดิมของโซ่เวลล์ที่สร้างทิ้งไว้เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว โดยยกกระดับดังตั้งแต่สถานีบางซื่อ ผ่านสู่ทิศเหนือข้ามถนนต่างๆ ได้แก่ ถนนประชานิเวศน์ 1 ถนนงามวงศ์วาน ถนนแจ้งวัฒนะ ทางเข้าอนุเคราะห์宇宙 ฯ และเริ่มลดระดับลงสู่ระดับดิน ณ บริเวณ 1.0 กิโลเมตร ทางด้านทิศเหนือของสถานีรถไฟตอนเมืองปัจจุบัน จนไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟฟ้าสายเมือง ซึ่งจะมีเส้นทางผ่านบางปะอิน อัญเชstry และต่อเนื่องไปจนถึงข้ามภาษี โดยเป้าหมายของโครงการเพื่อให้เกิดการเดินทางระหว่างชานเมืองและใจกลางเมืองรวดเร็วขึ้น ทำให้ช่องทางสังคมของคนชานเมืองและคนในเมืองน้อยลง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันและความเดียวกันทางสังคมให้น้อยลง

#### 2.1.3 การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท

ความเจริญของเมืองโดยทั่วไปมักจะเกิดขึ้นตามแนวเส้นทางคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นถนน แม่น้ำ หรือเส้นทางรถไฟ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต มีแนวเส้นทางที่วิ่งจากตัวเมืองกรุงเทพฯ ไปสู่จังหวัดปทุมธานี เมื่อระบบขนส่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนี้เกิดขึ้นการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางรถไฟสายนี้จะเจริญมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากพื้นที่แนวเส้นทางรถไฟฟ้าอื่นๆ

นอกเหนือจากการพัฒนาในร่องของมูลค่าที่ดิน การย่นระยะเวลาในการเดินทางจากชานเมืองเข้ามาสู่ตัวเมือง ยังจะเปิดโอกาสให้เกิดการเคลื่อนเดินทางของเศรษฐกิจมากขึ้น

#### **2.1.4 การพัฒนาส่วนราชการเศรษฐกิจ**

ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเดินทางที่ประหัด โดยลดการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงเป็นปริมาณมากจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยต้องนำเข้าน้ำมัน จากต่างประเทศก่อให้เกิดการเสียดูดการค้า นอกจากนี้ หากประชาชนเปลี่ยนการเดินทางจากรถยนต์ มาใช้ระบบขนส่งมวลชนก็จะทำให้ปริมาณรถยนต์บนถนนลดลง ทำให้ลดการก่อสร้างหรือขยายถนนเพื่อรับรองรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต จะช่วยให้เกิดการกระจายศูนย์ของประเทศไทย ทั้งในวงการก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน

#### **2.1.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าสายสีแดง เป็นระบบที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนบนถนน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ อีกทั้งการพัฒนาโครงการดังกล่าว ซึ่งรวมทั้งแนวเส้นทางและสถานี ได้มีรูปแบบที่สวยงามและทันสมัย มีการพิจารณาถึงองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้โครงการกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ได้เหมาะสมที่สุด

#### **2.1.6 การพัฒนาประชาธิรัฐ ให้กับมีส่วนร่วม รวมทั้งยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ**

ในการศึกษาและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต ได้มีการประชุมร่วมกับประชาชนเพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อนำความเห็นดังกล่าว มาปรับปรุง กำหนดครุภูมิของโครงการให้เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ในการศึกษาดังกล่าว ได้รวมถึงข้อเสนอแนะรูปแบบของการลงทุนและบริหาร โครงการที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการมีผลตอบแทนทั้งด้านเศรษฐกิจและการเงินที่ดีที่สุด

### **2.2 นโยบายรัฐบาล**

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่จะช่วย ก่อให้เกิดการประหัดพลังงาน การลดต้นทุนการขนส่ง และการลดปัญหาน้ำพิษ กระทรวงคมนาคม จึงได้พิจารณาการลงทุน ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อให้การลงทุนมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อคณะรัฐมนตรี เป็นลำดับมาดังนี้

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแผนการลงทุนครอบระยะเวลาดำเนินงาน ของแผนแม่บทโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 7 สายทาง ระยะทาง 291 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 555,737 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2555

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติโครงการรถไฟฟ้า 3 สาย ได้แก่ สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง และสายสีแดง โดยอนุมัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ระยะทาง 27 กิโลเมตร และสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ระยะทาง 23 กิโลเมตร วงเงินลงทุนค่างานโดยรวมและระบบเดินรถ (รวมจัดหาด้วยตัวเอง) 103,136 ล้านบาท นอกจากนั้นได้อ่อนมัดให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการโครงการสายสีแดง ช่วงพญาไท-รังสิต ระยะทาง 32 กิโลเมตร วงเงินลงทุนค่างานโดยรวมและระบบเดินรถ 423,300 ล้านบาท

ต่อมากระทรวงคมนาคมได้เสนอโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2549 ซึ่งคณะกรรมการรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการสำหรับแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 ตามลำดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วน รวม 4 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ)
- 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ)
- 3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-รังสิต ช่วงบางซื่อ-คลองชัน และช่วงบางซื่อ-มีกังสัน-หัวหมาก)
- 4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน (ช่วงอ่อนนุช-สมุทรปราการ) และสายสีเขียวเข้ม (ช่วงหนองขิด-สะพานใหม่)

โดยให้กระทรวงคมนาคมรับไปศึกษารายละเอียด ปรับปรุง และออกแบบแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการข้างต้น ต่อไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการเงินการคลัง การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของผู้นักงบประมาณ และข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาประกอบการดำเนินการด้วย

## 2.3 แผนพัฒนาเฉพาะด้านหรือแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตามที่ได้กำหนดไว้

### 2.3.1 กรอบแนวทางการพัฒนาสถานีและพื้นที่โดยรอบสถานี

กรอบแนวทางการพัฒนาสถานีและพื้นที่โดยรอบสถานีทั้งห้าแห่ง มีดังนี้

#### 2.3.1.1 สถานีบางซื่อ

มีแนวคิดในการพัฒนาที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อร่วมกับทางเป็นศูนย์คมนาคมขนส่ง ศูนย์กลางธุรกิจการค้านานาชาติที่เหมาะสมในการเป็นย่านการค้าระดับโลก ชุมชนน่าอยู่ สะอาดสวยงามและมีสภาพแวดล้อมที่ดี ให้มีโครงข่ายทางเดินเท้า อาคารสถานีเป็นแบบประดิษฐ์ โดยประดิษฐ์ทางด้านทิศตะวันออกเป็นศูนย์การขนส่งและประดิษฐ์ด้านทิศตะวันตกแสดงเอกลักษณ์ พัฒนาที่อยู่อาศัยและบริการต่างๆ ตามแนวคิด “ท่องยุ่งอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงาน”

การพัฒนาบริเวณสถานี ได้พิจารณาจากความเหมาะสมของที่ดัง ซึ่งสมควรมีศูนย์กลางชุมชนและ ธุรกิจการค้าทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตก จึงได้ประเมินความเหมาะสมของประตูทางเข้าครัว อยู่ด้านทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก หรือตรงกลางด้านทิศใต้ ผลการประเมินสรุปว่าควรนี้ ทางเข้าออก 2 ทางคือ ทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก

การพัฒนาโครงข่ายถนนสู่บริเวณสถานี ได้กำหนดกรอบพื้นที่การคมนาคม (Motor Box) ล้อมรอบ ด้วยถนนสายประชาน 4 ด้านคือ ถนนรัชดาภิเษก กำแพงเพชร พหลโยธินและประชาชื่น ภายในกรอบ พื้นที่คมนาคม ได้เสนอให้มีถนนสายหลักในแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก - ตะวันตก ซึ่ง จำเป็นต้องขึ้นหรือลดลงได้ทางรถไฟ นอกจากนี้ เสนอให้มีถนนสายรอง เพื่อพัฒนาพื้นที่และการ เข้าถึงสถานี ส่วนถนนอื่นๆ นอกกรอบพื้นที่คมนาคมจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง

การพิจารณาสถานีขึ้นสู่ด้วยสาระห่วงเมือง เมื่อพิจารณาถึงจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทำให้ความต้องการพื้นที่ของสถานีขึ้นสูงและพื้นที่สำหรับลิ้งจานวนยานพาหนะในการเปลี่ยน รูปแบบการเดินทางเพิ่มขึ้น จึงมีข้อพิจารณาว่าสถานีขึ้นสูงในอนาคตควรอยู่ที่เดิมโดยขยายพื้นที่หรือ ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ใกล้กับสถานีรถไฟ ผลการประเมินทางเลือกสรุปว่า ย้ายไปที่ใหม่ได้ประโยชน์ มากกว่า อายุ ไว้ได้ประมาณ 20 ปี จึงควรดำเนินการย้ายสถานีขึ้นสูงจะต้องใช้เงินลงทุนสูง และยังมีประเด็น การย้ายกลับไปอยู่ที่เดิมในที่ดินของกรมธนารักษ์ด้านข้อสัญญาที่ผูกพัน ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาหา ข้อบุคคล

การแบ่งย่านการใช้ที่ดินบริเวณรอบสถานี พื้นที่ภายในย่านพหลโยธินเป็นย่านพาณิชกรรม ที่โล่ง สวยงามและสถานีน้ำเรือ ด้านตะวันตกบนน้ำไปกับทางรถไฟ เป็นย่านส่วนผสม ให้มีการ พัฒนาใหม่แบบพาณิชกรรมหนาแน่นปานกลาง แบบผสม และย่านพักอาศัยหนาแน่น ปานกลาง และหนาแน่นมาก

ที่ดังของสถานีอยู่ระหว่างแนวเขตที่ดินด้านตะวันตกของการรถไฟฯ กับแนวทางค่าวันนี้ที่ 2 ด้านใต้ของสถานีประชิดกับสถานีรถไฟฟ้าได้ดินสายสีน้ำเงิน จัดให้มีระบบการเชื่อมต่อระหว่างสถานีขึ้นสู่ผู้โดยสารรถโดยสารระหว่างเมืองกับสถานีบางซื่อด้วยทางเดินเท้า ทางเดินเลื่อนหรือระบบรถไฟฟ้าขนาดเล็ก

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางได้จัดเตรียมไว้สำหรับอนาคต (ปี พ.ศ. 2565) เสนอให้มีที่จอดรถประจำทาง ระบบขนส่งสาธารณะทุกชนิด รถส่วนบุคคลที่จอดแล้วจร และที่จอดสำหรับส่งแล้วจร ทั้งในพื้นที่ของผู้โดยสารชั้นที่ 2 และชานชาลาชั้นที่ 1

### 2.3.1.2 สถานีบางเขน

มีแนวคิดในการพัฒนาที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบถนนและพัฒนาระบบทราบส่งสาธารณูปโภค ระหว่างภายนอกและภายในชุมชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและให้เป็นศูนย์กลางของเมืองการศึกษา (Academic Town) ย่านสถานีให้จัดระบบทางเดินเท้าชื่อมโยงกิจกรรมทางด้านธุรกิจและการค้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน

ระบบโครงข่ายถนนในพื้นที่รัศมี 2,000 เมตร นอกจากถนนสายประราน ถนนสายหลักเดิม และถนนที่อยู่ในแผนกำลังดำเนินการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว การศึกษานี้ได้เสนอให้มีการปรับปรุงถนนเดินบางสายและก่อสร้างใหม่ ถนนสายหลัก สายรอง และให้มีเส้นทางรถประจำทางในเขตชุมชนเพิ่มเติม

การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่รัศมี 500 เมตร เสนอให้พื้นที่ตามแนวถนนสายประรานพัฒนาเป็นแบบผสม (Mixed Use) ระหว่างที่อยู่อาศัยนานาชาติและธุรกิจการค้า ส่วนพื้นที่อื่นๆ เป็นที่อยู่อาศัยนานาชาติและสถานบันราษฎร

บริเวณที่ดังสถานี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสถานีบางเขน ได้เสนอทางเลือกที่ดังที่  
เหมาะสม สำหรับสถานีบางเขน 3 ทางเลือกคือ

- ทางเลือกที่ 1 อยู่บริเวณเหนือสะพานงามวงศ์วาน ช่วงข้ามถนนวิภาวดีรังสิต
- ทางเลือกที่ 2 อยู่บริเวณทางทิศใต้ของจุดตัดถนนไปกับเรือนจำคลองแพร่
- ทางเลือกที่ 3 อยู่บริเวณทิศเหนือของจุดตัดถนนไปกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลของการประเมินเบริกน์เทียบปรากฏว่า ทางเลือกที่ 3 มีความเหมาะสมที่สุด

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางที่บริเวณสถานีบางเขนได้จัดให้มีที่จอดรถประจำทางสายหลัก สายรองในชุมชน ที่จอดรถส่งสาธารณะประเภทอื่นๆ รวมทั้งที่จอดแล้วจร และส่งเดลวาร

### 2.3.1.3 สถานีหลักสี่

มีแนวคิดในการพัฒนาที่จะพัฒนาระบบดูนภายในพื้นที่และพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงระหว่างเขตต่างๆ กับภายในชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาบริเวณสถานีให้เป็นศูนย์ราชการ พัฒนาระบบทางเดินเท้าและจัดภูมิทัศน์ชุมชนให้สวยงาม

ระบบดูนและระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่รัศมี 2,000 เมตร ได้เสนอให้ก่อสร้างดูนสายหลักในแนวเหนือ - ใต้ และแนวตะวันออก - ตะวันตก ดูนสายรองเชื่อมต่อกับดูนทั้งหมด 6 พัฒนา ระบบรถประจำทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงกับสายสีเขียว รวมทั้งรถประจำทางในชุมชนให้บริการอย่างทั่วถึง

การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต สำหรับพื้นที่รัศมี 500 เมตร เสนอให้การใช้ที่ดินแบบหนาแน่นปานกลางถึงหนาแน่นมากแบบผสม ระหว่างที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม ไปตามแนวถนนสายประธาน ส่วนพื้นที่อื่นๆ เป็นสถาบันราชการและการอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

บริเวณที่ตั้งสถานี เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ได้เสนอจุดที่ตั้งสถานีหลักสี่ไว้ 3 ทางเลือก คือ

- ทางเลือกที่ 1 อุบลนีอบริเวณสะพานลอยบนถนนแจ้งวัฒนะ
- ทางเลือกที่ 2 อุบลบริเวณทางทิศใต้ของจุดตัดถนนไปกับพื้นที่ศูนย์ราชการ
- ทางเลือกที่ 3 อุบลบริเวณทางเหนือของจุดตัดถนนไปกับศูนย์การค้า หลักสี่พลาซ่า

ผลการประเมินเบริกน์เก็บตามเกณฑ์การพิจารณา ปรากฏว่าทางเลือกที่ 1 เหมาะสมที่สุด

สิ่งข้อจำกัดความสำคัญในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางที่บริเวณสถานีหลักสี่ ได้จัดให้มีที่จอดรถประจำทางสายหลัก อยู่ด้านถนนวิภาวดีรังสิต ส่วนรถประจำทางบริการชุมชนจัดให้มีที่จอดตอนใน รวมทั้งจัดที่จอดรถขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆ อย่างเพียงพอ พร้อมด้วยที่จอดเด็กเด็ก และสั่งเด็ก

### 2.3.1.4 สถานีดอนเมือง

มีแนวคิดในการพัฒนาที่จะพัฒนาระบบที่เชื่อมต่อกับศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศที่ท่าอากาศยาน กรุงเทพ เพื่อประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง พัฒนาระบบดูนและระบบขนส่งสาธารณะภายในและภายนอกชุมชน ส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านการบิน เช่นเดียวกับการพัฒนาเมืองการบิน (Airport Town) พัฒนาระบบทางเดินเท้าและการปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน

ระบบถนนและระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่รัศมี 2,000 เมตร เสนอให้ก่อสร้างถนนสายหลักแนวเหนือ – ใต้ และตะวันออก – ตะวันตก โดยเน้นพัฒนาฝั่งตะวันตกของทางรถไฟ สร้างถนนสายรองในชุมชนด้านตรงข้ามกับท่าอากาศยานกรุงเทพ พัฒนาอุปกรณ์ทางเดิน เชื่อมต่อสถานีรถขนส่งมวลชนสายสีแดงกับสายสีเขียว รวมทั้งระบบขนส่งสาธารณะในชุมชน

การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตสำหรับพื้นที่รัศมี 500 เมตร การใช้ที่ดินตามแนวทางรถไฟและถนนวิภาวดีรังสิต เสนอให้เป็นแบบที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางถึงหนาแน่นมาก แบบผสมระหว่างท่าน้ำค้อและพักอาศัย พื้นที่ตอนในเป็นย่านพักอาศัยหนาแน่นน้อย

บริเวณที่ตั้งสถานีและทางเลือก ที่ตั้งสถานีเกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวทางการใช้อาคารท่าอากาศยาน ซึ่งการใช้อาคารท่าอากาศยานเกี่ยวข้องกับขนาดของพื้นที่อาคารผู้โดยสารปัจจุบัน สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารอากาศยานในอนาคต (ไม่มีการก่อสร้างใหม่เพื่อประยุกต์การลงทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล)

ในการศึกษาได้คาดประมาณเบื้องต้น ปริมาณผู้โดยสารรายคูณเป็นสองทางเลือก คือ กรณีรัฐจำกัดการแทรกแซง และกรณีรัฐต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งได้เสนอให้ใช้ตัวเลขปริมาณผู้โดยสาร กรณีแรกคือ รัฐจำกัดการแทรกแซง เพราะมีปริมาณน้อยกว่ากรณีหลัง เมื่อนำปริมาณผู้โดยสารมาเปรียบเทียบกับจำนวนพื้นที่ของอาคารผู้โดยสารทั้ง 3 อาคารแล้ว ในระยะยาว (ปี พ.ศ. 2565) พื้นที่ทั้ง 3 อาคารรวมกันขั้นสามารถรองรับได้

การเลือกที่ตั้งของสถานีรถไฟ เมื่อพิจารณา\_r ร่วมกับทางเลือกกรณีการใช้อาคารผู้โดยสารอากาศยาน จะมีแนวทางเลือกที่ตั้งสถานี 5 แนวทางดังนี้

ทางเลือกที่ 1 : กรณีใช้อาคารผู้โดยสารที่ 2 อากาศดีฯ มี 3 แนวทาง

แนวทางที่ 1 : สถานีเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารที่ 2 โดยตรง

แนวทางที่ 2 : สถานีตั้งอยู่ในเขตทางรถไฟ ใช้ทางเดินเชื่อมต่ออาคารผู้โดยสารที่ 2

แนวทางที่ 3 : สถานีตั้งอยู่ 2 แห่ง คือ ตั้งที่อาคารผู้โดยสารที่ 2 และที่เขตทางรถไฟ

ทางเลือกที่ 2 : กรณีใช้อาคารผู้โดยสารที่ 2 ร่วมกับอาคารผู้โดยสารภายนอกในประเทศ

แนวทางที่ 4 : สถานีตั้งอยู่ที่เขตทางรถไฟ กึ่งกลางระหว่างอาคารผู้โดยสารที่ 2 กับ อาคารผู้โดยสารภายนอกในประเทศ

ทางเลือกที่ 3 : กรณีใช้อาคารผู้โดยสารภายนอกในประเทศระบายเริ่มแรก

แนวทางที่ 5 : สถานีตั้งอยู่ที่เขตทางรถไฟ ระยะแรกเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารภายนอกในประเทศและเชื่อมต่ออาคารผู้โดยสารที่ 2 ในระยะต่อไป

ผลการประเมิน สรุปได้ว่า แนวทางที่ 4 เป็นมาตรฐานที่สุด

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง บริเวณสถานีดอนเมือง ที่ชั้นโถงสถานี จัดให้มีพื้นที่ใช้สอยร่วมระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยมีทางเดินเชื่อมต่อ กับอาคารผู้โดยสาร อาคารสถานี ส่วนชั้นล่างที่พื้นดินจัดให้มีที่จอดรถประจำทาง รถขนส่งสาธารณะประเภทอื่น ๆ ที่จอดรถยกส่วนบุคคล ที่ส่งแล้วจร และที่จอดแล้วจร

#### 2.3.1.5 สถานีรังสิต

มีแนวคิดในการพัฒนาที่จะพัฒนาที่ดินตรงข้ามกับสถานีเดิมทางทิศตะวันตก ให้เป็นย่านการค้า บริเวณสถานี เพื่อดึงดูดให้เป็นศูนย์ชุมชน (Town Center) ด้วยการเพิ่มระบบถนนภายในพื้นที่ พัฒนาระบบทนส่งสาธารณูปโภคในและภายนอกชุมชน ส่งเสริมพัฒนาบ้านสถานี ทางด้าน ธุรกิจและกิจกรรมด้านวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์กลางของจังหวัดปทุมธานี พัฒนาระบบทางเดินเท้า เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน

ระบบถนนและการพัฒนาการขนส่งสาธารณะในพื้นที่รัศมี 2,000 เมตร เสนอให้มีถนนสายหลักแนว ตะวันตกเริ่มต้นจากทางหลวง 346 ถับถนนพหลโยธิน โดยผ่านย่านสถานี ถนนสายรองแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก - ตะวันตก ในพื้นที่ชุมชน พัฒนาระบบทรัตรประจำทางระหว่างเมือง และรถประจำทาง ภายในเมือง โดยจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารใกล้กับสถานีรังสิต

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 500 เมตร ให้มีพื้นที่สนับสนุนให้มีการพัฒนาขึ้นใหม่เป็นย่านพาณิชยกรรม ด้านตะวันตกของสถานี ประชิดด้วยพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางถึงหนาแน่นมาก แบบผสมผสานเหนือและด้านใต้ทางฝั่งตะวันตกของสถานี ส่วนด้านตะวันออกเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม และอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

ที่ดังสถานีรังสิตควรอยู่ที่เดิม โดยเสนอให้มีพื้นที่โถงผู้โดยสาร 2 แห่ง คือ อยู่ด้านตะวันออกและ ด้านตะวันตก ซึ่งอยู่ในระดับพื้นดินเช่นเดียวกับชานชาลา สถานี การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างโถง ผู้โดยสารทั้ง 2 ด้าน ใช้ทางเดินลอดได้ชานชาลาสถานี สิ่งอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนรูปแบบ การเดินทาง กำหนดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารระหว่างชุมชนอยู่ด้านตะวันตก จัดให้มีที่จอดรถประจำทาง รถขนส่งสาธารณะประเภทอื่น ที่จอดรถส่วนบุคคล ที่ส่งแล้วจรกับที่จอดแล้วจร ทั้งบริเวณด้าน ตะวันตก และด้านตะวันออกของสถานี

#### 2.3.2 ข้อพิจารณาในการนำผังไปสู่การปฏิบัติ

การพัฒนาที่ดินโดยภาคเอกชนและภาครัฐ มีความเหมาะสมและให้ผลแทรกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะ โครงการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ภายใต้การวางแผนเมืองที่เหมาะสมและการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาจะต้องมีกรอบแนวทางการพัฒนาด้านการใช้ที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มาตรการควบคุม และข้อตกลงระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมที่ได้ผล โดยเสนอแนะให้ ดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการผังเมืองเฉพาะ

หลักการในการดำเนินการ ใช้มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกัน สอดคล้องกับระยะเวลาตามแผนและสภาพปัจจุบันของพื้นที่ พิจารณาถึงการจัดระเบียบการเงิน ขั้นตอนการพัฒนา ปัญหาสังคม และประชาชนผู้มีส่วนร่วม เป้าหมายครอบของผังเมือง บทบาทหน้าที่ของชุมชน

มาตรการพัฒนาที่เป็นไปได้ ได้แก่ การใช้ระบบจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ การตั้งหน่วยงานที่รัฐเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ หรือการจัดองค์กรที่รัฐนำการพัฒนาเป็นกลุ่ม คือ พัฒนาที่ลักษณะส่วนและนำระบบการรวมที่ดิน (Land Trust System) มาใช้ดำเนินการ

### 3. ความจำเป็นของโครงการ

ภายหลังการบอกรเลิกสัญญากับบริษัท โยปีเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการคำานวนด้านแนวทางดำเนินงานโครงการระบบขนส่งทางรถไฟฟ้ายกระดับในกรุงเทพมหานคร เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการโครงการ โดยมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ สิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยต่อมา รฟท. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาโครงการระบบขนส่งทางรถไฟฟ้ายกระดับในกรุงเทพมหานคร (Bangkok Rail Improvement Project : BRIP) โดยมีขอบเขตการศึกษาในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมโดยละเอียดในพื้นที่โครงการทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออก

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการของรฟท. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2544 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม รฟท. และสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจจ.) (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ปัจจุบัน) พิจารณาเริ่มกัน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จในกรอบเวลา 2 ปี และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของชาติในปัจจุบัน และขีดความสามารถของงบประมาณ กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับโครงการระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร โดยเร่งรัดให้ดำเนินการในสายเหนือ ช่วงบางซื่อ – รังสิต ก่อน รวมทั้งพัฒนาสถานีรถไฟบางซื่อเป็นสถานีหลัก เพื่อลดจำนวนบวนรถไฟเข้าสู่สถานีหัวลำโพงให้เหลือน้อยที่สุด อันจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจร เนื่องจากระบบรถไฟด้วยระบบการจราจรในใจกลางกรุงเทพมหานครด้วย

การประชุมหารือเรื่องการสถานต่อโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 ได้มีมติยืนยันการดำเนินการตามมติที่ประชุมที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2545 โดยให้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ ทำหน้าที่อำนวยการประสานและนำไปสู่การตัดสินใจอย่างเป็นเอกภาพ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน และให้ศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร (ช่วงบางซื่อ – รังสิต) และสถานีบางซื่อ


#### 4. ความสมบูรณ์และความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต เป็นเส้นทางส่วนหนึ่งของแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งได้มีการศึกษาปรับปรุงโครงข่ายให้มีความเหมาะสมอย่างครั้งท้ายที่สุดจึงได้กำหนดเป็นโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระยะที่ 1 (2547-2552) ระยะทางรวม 291 กิโลเมตรดังรูปที่ 4.1


โครงข่ายทั้งหมดประกอบด้วยโครงการรถไฟฟ้ารวมทั้งหมด 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 291.2 กิโลเมตร เป็นส่วนที่ก่อสร้างใหม่ 247.5 กิโลเมตร เป็นส่วนที่มีอยู่เดิม 43.7 กิโลเมตร สามารถแบ่งกลุ่มตามลักษณะแนวเส้นทางได้เป็น 3 กลุ่ม ใหญ่ ดังแสดงในรูปที่ 4.2 ประกอบด้วย

1. เส้นทางวงแหวน มี 1 เส้นทาง ได้แก่ สายสีน้ำเงิน (วงแหวน รัชดา-ชัยพฤหัสฯ)
2. เส้นทางแนววรรคพิเศษเหนือ-ใต้ มี 3 เส้นทาง ได้แก่ สายสีแดงเข้ม (รังสิต-มหาชัย) สายสีเขียวเข้ม (สะพานใหม่-บางหว้า) และ สายสีม่วง (บางใหญ่-ราชวิถี/บูรณะ)
3. เส้นทางแนววรรคพิเศษตะวันออก-ตะวันตก มี 3 เส้นทาง ได้แก่ สายสีแดงอ่อน (คลองชาน-สุวรรณภูมิ) สายสีเขียวอ่อน (พ拉นก-สมุทรปราการ) และ สายสีส้ม (บางบ้าหู-บางกะปิ)

เมื่อเปรียบเทียบกับโครงข่ายตามแผนแม่บทเดิมจะพบว่าโครงข่ายใหม่จะมีโครงสร้างที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยยังคงความเน้นความคิดแบบเส้นทางวงแหวนและรัศมี เหนือ-ใต้ในแผนแม่บทเดิม โดยสายสีน้ำเงินเป็นสายวงแหวนทำหน้าที่รวมรวมและกระจายการเดินทาง ส่วนสายอื่นๆ ทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารจากด้านนอกเข้าสู่และออกจากตัวเมือง นอกจากนั้นในส่วนของเส้นทางในแนววรรคพิเศษนี้ ลักษณะเป็นรูปแบบตาราง (Grid) ในเขตพื้นที่ชั้นในอีกด้วย การออกแบบโครงข่ายในรูปแบบนี้จะทำให้เกิดสถานีเชื่อมต่อเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนถ่ายรถได้สะดวกขึ้นและลดจำนวนครั้งการเชื่อมต่อรถต่อหนึ่งเที่ยวการเดินทางและจำนวนผู้โดยสารจะเฉลี่ยกันไปในหลายสถานีไม่เกิดการกระจุกตัวของผู้โดยสารที่สถานีใดสถานีหนึ่ง ผู้โดยสารที่มีต้นทางอยู่รอบนอกเขตพื้นที่ส่วนในสามารถเดินทางเข้าสู่ภายในวงแหวนสายสีน้ำเงินจะสามารถเดินทางลึกลงจุดหมายปลายทางได้ด้วยการต่อรถไฟฟ้าไม่เกินสองต่อ ซึ่งโดยเฉลี่ยผู้โดยสารจะสามารถเดินทางโดยต่อรถเพียง 1.7 ต่อเท่านั้น



รูปที่ 4.1 โครงการระบบขนส่งมวลชนระยะเร่งด่วน 6 ปี



รูปที่ 4.2 โครงข่ายแบบ Schematic ระบบรางระบะเร่งด่วน 6 ชั้น

นอกรากนั้น โครงข่ายทั้งหมดอยู่ในลักษณะป้ายเปิด ทำให้สะดวกในการต่อข่ายโครงข่ายในระบบต่อๆ ไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาโครงข่ายต่อเนื่องในอนาคต และในขณะที่ข้างไม่ได้ทำการต่อข่ายก็สามารถใช้ระบบประจาระทางทดลองในส่วนที่ข้างไม่มีการลงทุนได้


โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต เป็นหนึ่งในจุดสำคัญของโครงข่ายที่กล่าวข้างต้น โดยโครงการจะเป็นโครงข่ายหลักของรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งมีแนวการวิ่งเหนือใต้ (บ้านภาครังสิต-บางซื่อ-หัวลำโพง-มหาชัย) และแนวตะวันตก-ตะวันออก (นกรปฐม-คลองชาน-บางซื่อ-นักสะสม-ฉะเชิงเทรา) สำหรับการเชื่อมต่อ กับระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบอื่นๆ ได้กำหนดตำแหน่งให้สามารถเชื่อมต่อ กับรถไฟฟ้าสายอื่นได้ดังนี้ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีบางซื่อ รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-คลองชาน ที่สถานีบางซื่อ

## 5. ความเหมาะสมทางด้านกายภาพ


โครงการรถไฟฟ้าสายบางซื่อ-รังสิต สามารถดำเนินการในเบตทกที่มีอยู่เดิมทั้งหมด จึงไม่มีปัญหาในการเวนคืนที่ดิน ลักษณะโครงสร้างเป็นทางยกระดับตั้งแต่สถานีบางซื่อจนถึงสถานีคลองน้ำอ่อง ระยะทางประมาณ 17.87 กิโลเมตร ทั่วไประดับต่ำสุดของเส้นทางสูงจากพื้นดินประมาณ 11.5 เมตร ทำให้มีเกิดปัญหาจุดตัดกับถนนระดับพื้นดิน เมื่อเลยสถานีคลองน้ำอ่องไปทางทิศเหนือประมาณ 1.75 กิโลเมตร ทางยกระดับจะค่อยๆ ลดระดับลงสู่ระดับพื้นดินที่สถานีรังสิต ขนาดการรถไฟทางไกลอยู่ระดับพื้นดิน ส่วนชานชาลารถไฟฟ้าชานเมืองจะอยู่บนชั้นที่ 2 เหนือชานชาลารถไฟทางไกล ทางรถไฟส่วนอะดับดิน ระยะทางประมาณ 7.35 กิโลเมตร

โครงสร้างทางรถไฟยกระดับส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเดิมของโซ่อิเล็กทริก ผสมกับโครงสร้างใหม่ที่เสริมเข้าไประหว่างช่วงสถานี เพื่อให้รองรับน้ำหนักทางรถไฟ 3 ราง ตามที่กำหนดได้อย่างปลอดภัย โดยมีความยาวช่วงเสาทั้งไป 25, 30 และ 35 เมตร สำหรับโครงสร้างใหม่ และ 22.5 เมตร ในส่วนที่ใช้ร่วมกับโครงสร้างเดิมของโซ่อิเล็กทริก ความยาวช่วงเสาที่นอกเหนือจากนี้ได้แก่ 45 และ 50 เมตร ใช้ในบริเวณที่ถูกบังคับด้วยระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิม ได้แก่ สะพานรถบันต์ ข้ามทางแยกรัชโยธิน บางเขนและหลักสี่ หรือในช่วงที่คร่อมอุโมงค์รถไฟฟ้าได้คืนสายเฉลิมรัชมงคล เป็นต้น ส่วนโครงสร้างส่วนบนเป็นคอนกรีตช่วงเดียวรูปกล่องชนิดหล่อสำเร็จจากโรงงาน (Precast segment box girders) ความลึกของคอนกรีตกล่องประมาณ 2.4-3.5 เมตร ซึ่งอยู่กับความยาวช่วงเสา

รูปที่ 5.1 แสดงโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ส่วนรูปที่ 5.2 แสดงโครงสร้างทางรถไฟระดับดิน



รูปที่ 5.1 โครงหักฉาก (Portal Frame) โดยทั่วไปที่ใช้รองรับความรุนแรงล่อส์สำหรับรถไฟฟ้ามหานคร



รูปที่ 5.2 โครงสร้างทางรถไฟระดับดิน

## 6. ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค

### 6.1 ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม

#### 6.1.1 โครงสร้างทางรถไฟ

ทางรถไฟในส่วนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและมีถนนตัดผ่านเส้นอะดับ ทางรถไฟจะเป็นทางขั้นระดับสูงจากพื้นดิน ทำให้การก่อสร้างเป็นไปได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปิดการจราจร หรือถ้าจำเป็นต้องปิดการจราจร ก็ปิดเพียงบางส่วนเท่านั้น

ทางรถไฟส่วนที่อยู่ชายนเขตกรุงเทพมหานครติดต่อกับเขตจังหวัดปทุมธานี ช่วงระหว่างสถานีดอนเมืองและรังสิต ซึ่งไม่มีถนนตัดผ่านเส้นอะดับ จะเป็นทางเส้นอะดับดิน เพื่อประับดักค่าก่อสร้าง โดยมีโครงสร้างที่มีเสาเข็มรองรับเนื่องจากเป็นพื้นที่คินอ่อน ดังได้แสดงในรูปที่ 5.2

#### 6.1.2 โครงสร้างสถานี


รูปแบบโครงสร้างทั่วไปประกอบด้วย โครงสร้างหลาภายนอกและโครงสร้าง 2 เสา

- โครงสร้างหลาภายนอก ได้แก่ สถานีบางซื่อ และสถานีรังสิต


อาคารสถานีบางซื่อเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ลักษณะการใช้งานของอาคารประกอบด้วย ชั้นใต้ดิน เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน ชั้น 1 เป็นชั้นโถงสถานี (Concourse) ชั้น 2 เป็นชั้นชานชาลา ขบวนรถไฟฟ้าทางไกล (LD Platform) และชั้น 3 เป็นชั้นชานชาลาขบวนรถไฟฟ้าชานเมือง (CT Platform) เชื่อมต่อระหว่างชั้นโดยบันไดที่มีทั้งบันไดเลื่อน บันไดปกติ และลิฟท์สำหรับคนพิการ รูปแบบโครงสร้างอาคารมีการจัดวางเป็นลักษณะโครงสร้าง 6 เสา ดังรูปที่ 5.3

- โครงสร้าง 2 เสา ได้แก่ สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ และสถานีดอนเมือง

อาคารสถานีบางเขน และหลักสี่ เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ลักษณะการใช้งานของอาคารประกอบด้วย ชั้น 1 เป็นโถงสถานี ชั้น 2 เป็นชานชาลาขบวนรถไฟฟ้าชานเมือง (ขบวนรถไฟฟ้าทางไกลไม่จอดที่สถานีทั้งสองนี้) ส่วนอาคารสถานีดอนเมือง เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ลักษณะการใช้งานของอาคารประกอบด้วย ชั้น 1 เป็นชั้นโถงสถานี ชั้น 2 และชั้น 3 เป็นชานชาลาขบวนรถไฟฟ้าทางไกลและขบวนรถไฟฟ้าชานเมือง ตามลำดับ การเชื่อมต่อระหว่างชั้นเชื่อมต่อโดยใช้บันไดที่มีทั้งบันไดเลื่อน บันไดปกติ และลิฟท์สำหรับคนพิการ แต่เนื่องจากในแต่ละสถานีมีชื่อจำกัดต่างๆ เกี่ยวกับพื้นที่ Local Road และแนววางรถไฟเดิม ดังนั้น จึงปรับรูปแบบโครงสร้างอาคารเป็นลักษณะโครงสร้าง 2 เสา ดังรูปที่ 5.4



รูปที่ 5.3 รูปตัดขวางโครงสร้างสถานีบางซื่อ



รูปที่ 5.4 รูปตัดขวางโครงสร้างสถานีดอนเมือง

### **6.1.3 รูปแบบรถไฟฟ้าเมือง**

รูปแบบรถไฟฟ้าเมืองที่ใช้ในโครงการจะดำเนินการโดยใช้ระบบไฟฟ้า ไม่มีการปล่อยสารพิษออกมานั้น ในการดำเนินการโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ

### **6.1.4 ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า**

เสนอให้ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน 25 KV ซึ่งมีข้อดีตรงที่จะมีจำนวนสถานีจ่ายไฟฟ้าช่องน้อยกว่า และสามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้เป็นระยะทางที่ยาวกว่าระบบกระแสไฟฟ้าตรง ซึ่งใช้แรงดัน 3,000 โวลท์

ในช่วงต้น จำเป็นต้องมีสถานีจ่ายไฟฟ้าช่องที่สูนย์กลางต่อเขื่อมเข้ากับระบบเครือข่าย 115 KV ของ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ระบบไฟฟ้าจ่ายให้กับบุนวนรถผ่านสายสั่งที่เป็นสายโลหะเปลือยซึ่งอยู่ด้านบนเหนือศีรษะ เนื่องจาก เป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง จำเป็นจะต้องมีระบบการตรวจสอบและควบคุมเป็นพิเศษ เพื่อตรวจสอบ บำรุงสายสั่งด้านบนที่เกิดชำรุด โดยไม่เป็นอันตรายแก่พนักงานชั่วโมงบำรุง

### **6.1.5 การเชื่อมต่อการเดินทางในเขตและระหว่างเขตพื้นที่ (Intra and Inter Modality)**

โครงการรถไฟฟ้าช่วงบางซื่อ-รังสิต สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าได้ดินขององค์กร รถไฟฟ้ามูลชนแห่งประเทศไทยสายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้าช่วงบางซื่อ-คลองชาน โดยเชื่อมต่อกันที่ สถานีบางซื่อ และทำนองเดียวกันที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับโครงการรถไฟความเร็วสูง เพื่อ ไปยังจังหวัดนนทราราชสีมาอีกด้วย

### **6.1.6 อาณัติสัญญาณ และการควบคุมบุนวนรถ**

ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมบุนวนรถ ที่ปรึกษาเสนอให้ใช้ระบบป้องกันบุนวนรถโดย อัตโนมัติ (ATP) ระบบนี้จะเป็นการใช้อุปกรณ์ระบบบังคับสัมพันธ์ (Interlocking) แบบดิจิ托ล ร่วมกับเทคโนโลยีล่าสุด ในระบบการควบคุมบุนวนรถ การออกแบบในขั้นสุดท้ายของระบบอาณัติ สัญญาณและการควบคุมบุนวนรถ จะให้ความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของการจัดเดินบุนวนรถ อันเป็นวัตถุประสงค์ขั้นต้นโดยใช้อุปกรณ์ที่ไร้ข้อผิดพลาด (Fail – Safe Components)

### **6.1.7 ระบบโทรศัพท์**

ระบบโทรศัพท์ที่นำเสนอ จะมุ่งประเด็นไปยังการใช้สายไฟเบอร์ออฟติก ระบบวงแหวนคู่ (Double – ring fibre optic cable) เป็นสื่อน้ำสัญญาณของระบบโทรศัพท์หลัก จะมีการเสนอ ทางเลือกในการเดินสายสัญญาณเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของระบบที่เหมาะสมที่สุด

ระบบพัฒนาสำรองปลดภาระระบบงานจะนำมาใช้ในการเตรียมพร้อมใช้งานเมื่อพลัน สำหรับ  
อุปกรณ์สำคัญต่าง ๆ ของระบบงาน

ระบบโทรศัพท์จะเป็นสื่อพัหะของบริการทั้งหมดทางด้านโทรศัพท์ เครือข่ายข้อมูลดิจิตอล  
เครือข่าย LAN (Local Area Network) และ WAN (Wide Area Network) ระบบวิทยุ เชิงตามสาย  
ที่วิ่งจรปิด ระบบควบคุมดึงการและแหล่งข้อมูล (Supervisory Control and Data Acquisition :  
SCADA) ทั้งในด้านพัฒนาขับเคลื่อนบนวนรด และการควบคุมทางด้านโทรศัพท์จะ  
ในการควบคุมบนวนรด การควบคุมเวลา และระบบประมวลผล

#### 6.1.8 ศูนย์ควบคุมการเดินรถ

ศูนย์ควบคุมการเดินรถจะเป็นศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าทั้งหมด และปกติเป็นที่รวมของการควบคุม  
สั่งการจากศูนย์และส่วนควบคุมของ

- อาณัติสัญญาณ (การติดตามคุณภาพบนรถอัตโนมัติ, ATS)
- แหล่งจ่ายกำลัง (การควบคุมดึงการและแหล่งข้อมูล : SCADA)
- การควบคุมคุณภาพสถานี (CTV, SCADA)
- การควบคุมคุณภาพและการเดือนความเสียหายส่วนกลาง (SCADA)
- การควบคุมคุณภาพและการเดือนไฟใหม่ส่วนกลาง

#### 6.1.9 ตัวโดยสาร

ระบบตัวโดยสารควรเป็นรูปแบบที่เข้ากันได้กับระบบที่รถ BTS และรถไฟฟ้าของ รพม. ใช้อยู่ แต่  
ระบบตัวโดยสารที่ใช้อยู่ของการรถไฟฯ ได้ใช้แพร่หลายทั่วประเทศ จึงเป็นการยากที่จะนำมาใช้  
ร่วมกับระบบใหม่ที่จะจัดขึ้น

ในกรณีที่ผู้ดำเนินกิจกรรมการขนส่งมวลชน ใช้ตัวโดยสารและโครงสร้างค่าโดยสารที่แตกต่างกัน  
ก็จะก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องเปลี่ยนถ่ายระบบการโดยสารที่จะต้องซื้อตัวโดยสาร  
ใหม่ทุกรัชท์ที่มีการเปลี่ยนไปใช้การโดยสารในระบบอื่น ๆ จุดเปลี่ยนถ่าย

ในทางอุดมคติ การใช้ Smart Card ซึ่งจะคิดหักค่าโดยสารออกโดยอัตโนมัติ ให้แก่ผู้โดยสารในแต่ละ  
บริการที่โดยสารข้ามสถานีกันจะเป็นการเหมาะสมกว่ามาก

#### 6.2 ความเหมาะสมทางด้านการวางแผนสถานีและงานสถาปัตยกรรม

การวางแผนสถานีมีการออกแบบเพื่อให้สามารถเขื่อนโขงกับระบบขนส่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องอย่างมี  
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบการคมนาคมทางรถยนต์ ระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน ระบบทางเดินเท้า เพื่อเพิ่ม  
ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง การผ่านเข้า-ออกจากร้านค้าและสถานที่

นอกจากนี้ การออกแบบสถานีรถไฟและบริเวณใกล้เคียง ให้มีระบบความปลอดภัยสูงสุด โดยกำหนดให้เป็นไปตามระบบวิศวกรรมนานาชาติ อาทิเช่น NFPA (National Fire Protection Association) มาตรฐานหรือข้อกำหนดขององค์การป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ สำหรับดับเพลิง กรุงเทพมหานคร และสถาบันทางด้านวิศวกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังต้องมีการป้องกันโครงสร้าง ของอาคารให้ปลอดภัยจากกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาคาร ด้วยการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างโครงสร้าง อาคารและส่วนประกอบอื่น ๆ อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของ NFPA และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบสถานีมีการจัดให้มีระบบแก่ผู้โดยสารเข้า-ขาออก ให้มีทางเข้าออกจากชานชาลาที่ชัดเจน ต่อเนื่องกับการจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ โดยคำนึงถึงการเข้าถึงและการกระจายผู้ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการมีการออกแบบสถานีรถไฟและบริเวณใกล้เคียงให้มีระบบประปาดลังงาน โดยทำตามหลักการและค่าแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบด่าง ๆ ที่ใช้กับอาคารอย่างเคร่งครัด

โครงการมีการออกแบบสถานีที่เอื้อต่อคนพิการและผู้สูงอายุ เนื่องจากคนพิการสามารถเดินได้เป็น 4 กลุ่มคือ ผู้ที่ต้องนั่งรถเข็น ผู้พิการแขนขา ผู้พิการทางตาและทางหู ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้มีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างกัน ดังนี้ การออกแบบสถานีรถไฟและบริเวณใกล้เคียงให้คนพิการและผู้สูงอายุใช้งานได้อย่างสะดวกนั้น ผู้ออกแบบได้นับที่การวินิจฉัย ประเมินค่าโครงการเป็นจุด ๆ ตามความเหมาะสม

## 7. ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและการเงิน

### 7.1 การประมาณค่าลงทุนของโครงการ

การประเมินค่าลงทุนของโครงการในรายงานการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และประเมินเปรียบเทียบ ทางเลือกรูปแบบการก่อสร้างและการให้บริการของรถไฟสายเหนือ/ตะวันออก/ตะวันตก/เชื่อมสายแม่กลอง (รายงานการศึกษางานส่วนที่ 1) ประมาณการจากแบบเบื้องต้น โดยใช้ราคาราคาสูตรในปี พ.ศ. 2547 เป็นหลัก ซึ่งคาดว่าจะให้ความถูกต้องในระดับ  $\pm 20\%$  โดยแบ่งการประมาณค่าลงทุน (ไม่รวมล้อเลื่อน) ออกเป็น 4 โครงการ ได้แก่

- สายสีแดงในภาครวม 1 ช่วงบ้านภาชี-รังสิต-มหาชัย และช่วงกรุงปฐม-คลองชาน-สุวรรณภูมิ-ฉะเชิงเทรา ค่าลงทุน 157,476 ล้านบาท
- สายสีแดงในภาครวม 2 ช่วงรังสิต-มหาชัย และช่วงคลองชาน-สุวรรณภูมิ ค่าลงทุน 138,349 ล้านบาท
- ช่วงบางซื่อ-รังสิต 1 เมื่อทางรถไฟทางคู่ ค่าลงทุน 38,328 ล้านบาท
- ช่วงบางซื่อ-รังสิต 2 เมื่อทางรถไฟ 3 ทาง ค่าลงทุน 39,637 ล้านบาท

## 7.2 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และด้านการเงิน จะมีการใช้ Scenarios อよู่ 2 แบบ คือ การวิเคราะห์พื้นที่โครงการ “ทางรถไฟสายสีแดงในภาพรวม 1 (ช่วงบ้านภาซี-รังสิต-มหาชัย และช่วงกรุงปฐม-ตัลังชัน-ยะหริ่งเทรา)” และพื้นที่ “บางซื่อ – รังสิต 1” ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบกรณีมีโครงการและไม่มีโครงการ โดยอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานต่อไปนี้

- **สายสีแดงในภาพรวม 1**

ในกรณีนี้ ถ้ามีโครงการ จะสมมติว่าก่อให้เกิดการปรับปรุงหรือการพัฒนาส่วนของสายสีแดงในภาพรวม ขณะที่ เมื่อไม่มีโครงการ จะสมมติว่าไม่มีการปรับปรุงและพัฒนาดังกล่าว

- **บางซื่อ – รังสิต 1**

ในกรณีนี้ ถ้ามีโครงการ จะสมมติว่าก่อให้เกิดการปรับปรุงหรือการพัฒนาระบบทางรถไฟช่วง บางซื่อ-รังสิต ขณะที่ เมื่อไม่มีโครงการ จะสมมติว่าไม่มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบทางไฟช่วง บางซื่อ – รังสิต และสถานีบางซื่อ

โดยวัดคุณประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อแสดงผลกระบวนการปฏิบัติตามโครงการระบบรถไฟสายเหนือในกรุงเทพฯ (ช่วงบางซื่อ – รังสิต 1) และสถานีรถไฟบางซื่อ ในมุมมองของสวัสดิการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเพื่อประมาณผลตอบแทนของทรัพยากรที่ได้ลงทุนไป จึงต้องมีการแสดงค่าอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) บุลค่าปัจจุบันสุทธิ (NVP) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) โดยการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จะเป็นไปตามวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนของการคิดลดของกระแสเงินสด (Conventional cost benefit analysis) การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนของงานที่ต้องดำเนินการ ที่ต้องดำเนินการ ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งผลตอบแทนคำนวณสำหรับปี พ.ศ. 2550 2555 2560 และ 2565 นอกเหนือจากปีดังกล่าวจะประมาณค่าโดยวิธี Interpolation ขณะที่การลงทุนก่อสร้างจะกระจายจากปี พ.ศ. 2548 ถึง 2551 โดยสมมติปีเริ่มการปฏิบัติการคือ ปี พ.ศ. 2552 และการกระจายต้นทุนเป็นร้อยละ 30 25 25 และ 20 สำหรับปี พ.ศ. 2548 2549 2550 และ 2551 ตามลำดับ อาชญากรรม สมมติว่าเป็น 30 ปี หลังจากปี พ.ศ. 2552 ส่วนระยะเวลาของอาชญากรรมสมมติดังนี้ งานโยธา 30 ปี ล้อเลื่อน 30 ปี และระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 15 ปี

ในเรื่องของผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์นี้ จะมีผลประโยชน์ที่คาดคะเนในเชิงปริมาณ ที่เป็นการลดต้นทุนการใช้งานและเวลา การบรรเทาปัญหาการจราจร การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินเป็นต้น ส่วนการประมาณการผลประโยชน์ของการลดต้นทุนการใช้งานของยานพาหนะ (VOC) จะคำนวณจากผลค่าต่างของ VOC ระหว่างกรณีมีโครงการและไม่มีโครงการ ซึ่ง VOC แบ่งออกเป็น ค่าเสื่อมราคาและค่าเบี้ยของยานพาหนะ ต้นทุนค่าน้ำมันหล่อลื่น ต้นทุนการดูแลรักษา และ Crew cost ส่วนการประมาณผลประโยชน์ในการบรรเทาปัญหาการจราจร ได้จากการจราจรต่อหน่วยตัวแอลวันเดินของบุคนำไฟฟ้าผ่านทางแยก โดยคุณค่าตัวแอลวันเดินของบุคนำไฟฟ้า

ส่วนการประเมินผลประโยชน์ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน สามารถประเมินได้จากขนาดพื้นที่ที่คุณค่าของผลิตภัณฑ์อ่อนนุ่มนวลของที่ดิน

ต้นทุนของโครงการ แบ่งได้เป็นต้นทุนรวมสำหรับค่าก่อสร้าง ต้นทุนของโครงการที่รวมลักษณะ ต้นทุนในรูปราคาทางเศรษฐศาสตร์ และต้นทุนการดำเนินการและการดูแลรักษา

#### 7.2.1 ต้นทุนของโครงการ

ต้นทุนทางการเงินของโครงการไม่รวมรถไฟฟ้าทางไกล แสดงในตารางที่ 7.1 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์แสดงในตารางที่ 7.2

ตารางที่ 7.1 สรุปต้นทุนทางการเงินโครงการไฟฟ้าชานเมือง (ไม่รวมรถไฟฟ้าทางไกล)

รายละเอียด	ภาพรวม 1 (บ้านภาซี-มหาชัย และนครปฐม-ฉะเชิงเทรา)		ช่วงบางชื่อ-รังสิต 1 (ทางรถไฟฟ้าทางคู่)	
	รวมทุกรอบ	ไม่รวมรถไฟฟ้าทางไกล	รวมทุกรอบ	ไม่รวมรถไฟฟ้าทางไกล
ต้นทุนโครงการ	157,476	144,350	38,328	33,375

ตารางที่ 7.2 สรุปราคาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

รายละเอียด	ภาพรวม 1 (บ้านภาซี-มหาชัย และนครปฐม-ฉะเชิงเทรา)		ช่วงบางชื่อ-รังสิต 1 (ทางรถไฟฟ้าทางคู่)	
	รวมทุกรอบ	ไม่รวมรถไฟฟ้าทางไกล	รวมทุกรอบ	ไม่รวมรถไฟฟ้าทางไกล
ต้นทุนโครงการ	144,350	130,093	38,328	34,870

#### 7.2.2 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน

จากผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนได้ดังแสดงในตารางที่ 7.3

ตารางที่ 7.3 สรุปการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน

รายละเอียด	ภาพรวมสายสีแดง 1 (บ้านภาซี-มหาชัย และนครปฐม-ฉะเชิงเทรา)	ช่วงบางชื่อ-รังสิต 1 (ทางรถไฟฟ้าทางคู่)
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR)	16.2%	16.5%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio)*	1.45	1.49
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ : NPV* (ล้านบาท)	66,128	14,495

หมายเหตุ : \* ใช้อัตราส่วนลดร้อยละ 12

รายละเอียดการแสวงหาศักยภาพของการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนของสายสีแดงในภาพรวม 1 และช่วงบางชื่อ-รังสิต 1 แสดงในตารางที่ 7.4 และ 7.5 ตามลำดับ

**ตารางที่ 7.4 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน(สายสีแดงในภาพรวม 1 : บ้านภาชี-มหาชัย และนครปฐม-จะเขิงเทรา)**

หน่วย : ล้านบาท

ปี พ.ศ.	ประมาณต่อ การใช้งาน	ประมาณต่อ หน้างานประจำ	ประมาณต่อ เวลาเดินทาง	ผลตอบแทนรวม	ตัวอย่าง	ตัวอย่างเฉลี่ย	ก่าน้ำรักษา	ต้นทุนรวม	ผลตอบแทน อุปกรณ์	ผลตอบแทน ตัวต่อตัว 12%	ต้นทุน	ผลตอบแทน อุปกรณ์
2547										0	0	0
2548					39,028			39,028	-39,028	0	34,846	-34,846
2549					32,523			32,523	-32,523	0	25,927	-25,927
2550					32,523			32,523	-32,523	0	23,149	-23,149
2551					20,019	19,976		45,995	-45,995	0	29,231	-29,231
2552	2,806	1,014	17,160	20,980		1,144	3,039	4,183	16,797	11,905	2,374	9,531
2553	2,926	1,076	18,208	22,210		1,144	3,121	4,265	17,945	11,252	2,161	9,091
2554	3,046	1,137	19,256	23,439		1,320	3,203	4,523	18,916	10,603	2,046	8,557
2555	3,166	1,199	20,304	24,668		2,200	3,284	5,484	19,184	9,963	2,215	7,748
2556	3,565	1,444	23,434	28,443		2,200	3,454	5,654	22,789	10,257	2,039	8,218
2557	3,965	1,589	26,565	32,218		2,200	3,624	5,824	26,394	10,373	1,875	8,498
2558	4,364	1,934	29,695	35,993		2,200	3,794	5,994	30,000	10,347	1,723	8,624
2559	4,763	2,179	32,826	39,769		2,288	3,964	6,252	33,517	10,208	1,605	8,803
2560	5,163	2,424	35,956	43,544		3,696	4,134	7,830	35,714	9,979	1,794	8,185
2561	5,522	2,844	41,652	50,019		3,696	4,403	8,099	41,920	10,235	1,657	8,578
2562	5,882	3,264	47,348	56,494		3,696	4,672	8,368	48,126	10,321	1,529	8,792
2563	6,241	3,684	53,045	62,970	9,690	3,696	4,941	18,327	44,642	10,272	2,990	7,282
2564	6,600	4,104	58,741	69,445	8,075	3,872	5,210	17,157	52,288	10,114	2,498	7,615
2565	6,960	4,524	64,437	75,920	8,075	528	5,479	14,082	61,838	9,873	1,831	8,041
2566	6,960	4,524	64,437	75,920	6,460	528	5,527	12,515	63,405	8,815	1,453	7,362
2567	6,960	4,524	64,437	75,920		528	5,574	6,102	69,818	7,870	633	7,238
2568	6,960	4,524	64,437	75,920		528	5,622	6,150	69,770	7,027	569	6,458
2569	6,960	4,524	64,437	75,920		528	5,669	6,197	69,723	6,274	512	5,762
2570	6,960	4,524	64,437	75,920		1,408	5,717	7,125	68,795	5,602	526	5,076
2571	6,960	4,524	64,437	75,920		1,408	5,836	7,244	68,676	5,002	477	4,525
2572	6,960	4,524	64,437	75,920		1,408	5,955	7,363	68,557	4,466	433	4,033
2573	6,960	4,524	64,437	75,920		1,408	6,074	7,482	68,438	3,987	393	3,594
2574	6,960	4,524	64,437	75,920		1,584	6,193	7,777	68,143	3,560	365	3,195
2575	6,960	4,524	64,437	75,920		1,056	6,312	7,368	68,552	3,179	308	2,870
2576	6,960	4,524	64,437	75,920		1,056	6,406	7,462	68,458	2,838	279	2,559
2577	6,960	4,524	64,437	75,920		1,056	6,501	7,557	68,363	2,534	252	2,282
2578	6,960	4,524	64,437	75,920		1,056	6,596	7,652	68,269	2,263	228	2,035
2579	6,960	4,524	64,437	75,920		880	6,690	7,570	68,350	2,020	201	1,819
2580	6,960	4,524	64,437	75,920		0	6,785	6,785	69,136	1,804	161	1,643
2581	6,960	4,524	64,437	75,920		0	6,785	6,785	69,136	1,610	144	1,467

**ตารางที่ 7.5 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน (ช่วงบางชื่อ-รังสิต 1)**

หน่วย : ด้านบาท

ปี พ.ศ.	ประมาณการใช้รถ	ประมาณค่าตาก	ประมาณค่าตาก	ประมาณค่าตาก	ประมาณค่าตาก	ผลิตภัณฑ์เดือน	ผลิตภัณฑ์เดือน	ผลตอบแทน	กำไรต่อห้อง	กำไรต่อเดือน	กำไรต่อเดือน	ต้นทุนรวม	ผลตอบแทน	ผลตอบแทน	ต้นทุน	ผลตอบแทน	
	จากดาวน์โหลด	หนี้ก้างบาร์เจร์รถ	เวลาเดินทาง	เงินเดือนเดือน	เดือนเดือนเดือน	เดือนเดือนเดือน	เดือนเดือนเดือน	รวม				สุทธิ	สุทธิ	สุทธิ	ตัวเลข 12%	ตัวเลข 12%	
2547															0	0	0
2548									9,164			9,164	-9,164	0	8,182	-8,182	
2549										7,636		7,636	-7,636	0	6,087	-6,087	
2550										7,636		7,636	-7,636	0	5,435	-5,435	
2551										6,109	1,496	7,605	-7,605	0	4,833	-4,833	
2552	298	178	2,013	311	503	1,692	4,994		88	415	503	4,490	2,834	286	2,548		
2553	356	190	2,382	370	503	1,692	5,491		88	427	515	4,977	2,782	261	2,521		
2554	413	201	2,751	428	503	1,692	5,989		264	438	702	5,287	2,709	318	2,392		
2555	471	213	3,121	487	503	1,692	6,487		264	449	713	5,774	2,620	288	2,332		
2556	519	229	3,234	528	503	1,692	6,705		264	477	741	5,964	2,418	267	2,151		
2557	567	245	3,348	569	503	1,692	6,924		264	505	769	6,155	2,229	248	1,982		
2558	615	261	3,461	610	503	1,692	7,142		264	533	797	6,345	2,053	229	1,824		
2559	663	276	3,574	651	503	1,692	7,360		352	560	912	6,448	1,889	234	1,655		
2560	711	292	3,688	693	503	1,692	7,578		440	588	1,028	6,550	1,737	236	1,501		
2561	833	343	4,860	733	503	1,692	8,964		440	631	1,071	7,893	1,834	219	1,615		
2562	955	395	6,031	774	503	1,692	10,349		440	674	1,114	9,235	1,891	203	1,687		
2563	1,076	446	7,203	814	503	1,692	11,734	1,556	440	717	2,713	9,021	1,914	443	1,472		
2564	1,198	497	8,375	854	503	1,692	13,119	1,297	440	760	2,497	10,622	1,911	364	1,547		
2565	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504	1,297	0	803	2,100	12,404	1,886	273	1,613		
2566	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504	1,038	0	805	1,843	12,661	1,684	214	1,470		
2567	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504		0	807	807	13,697	1,504	84	1,420		
2568	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504		0	809	809	13,695	1,342	75	1,268		
2569	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504		0	811	811	13,693	1,199	67	1,132		
2570	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504		264	813	1,077	13,427	1,070	79	991		
2571	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504		264	832	1,096	13,408	956	72	883		
2572	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504		264	850	1,114	13,390	853	66	788		
2573	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504		264	869	1,133	13,371	762	60	702		
2574	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504		88	888	976	13,528	680	46	634		
2575	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504		0	906	906	13,597	607	38	569		
2576	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504		0	915	915	13,589	542	34	508		
2577	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504		0	923	923	13,581	484	31	453		
2578	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504		0	931	931	13,573	432	28	404		
2579	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504		0	940	940	13,564	386	25	361		
2580	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504		0	948	948	13,556	345	23	322		
2581	1,320	548	9,546	895	503	1,692	14,504		0	948	948	13,556	308	20	288		

### 7.2.3 การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity) ของผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์

การวิเคราะห์ความไวเบื้องต้น โดยเปลี่ยนแปลงต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการสายสีแดงในภาพรวม 1 และสายบางซื่อ-รังสิต 1 แสดงไว้ในตารางที่ 7.6 และ 7.7 ตามลำดับ ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า EIRR ของโครงการได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการก่อสร้างมากกว่าการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต้นทุนการบริหารงาน การดูแลรักษาและการบรรทุกสินค้า

สำหรับโครงการสายสีแดงในภาพรวม 1 (บ้านภาชี-มหาชัย และนรปุณ-ฉะเชิงเทรา และสายบางซื่อ-รังสิต 1) พิจารณากรณีที่ A-15 และ F15 ตามลำดับ จะเห็นว่า ค่า EIRR ของโครงการขั้นคงมากกว่าร้อยละ 12 ถึงแม้ว่าต้นทุนทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30

ตารางที่ 7.6 การวิเคราะห์ความไวของสายสีแดงในภาพรวม 1

	ผลตอบแทน	ค่าก่อสร้าง (งานโยธา + งานไฟฟ้าและเครื่องกล)	ค่าล้อเลื่อน	ค่าบำรุงรักษา	EIRR	B/C	NPV (ล้านบาท)
ฐาน	0%	0%	0%	0%	16.2%	1.45	66,128
A-1	-10%	0%	0%	0%	15.0%	1.30	44,672
A-2	-20%	0%	0%	0%	13.6%	1.16	23,217
A-3	-30%	0%	0%	0%	12.1%	1.01	1,762
A-4	0%	+10%	0%	0%	15.4%	1.35	55,626
A-5	0%	+20%	0%	0%	14.6%	1.27	45,125
A-6	0%	+30%	0%	0%	13.9%	1.19	34,623
A-7	0%	0%	+10%	0%	16.1%	1.42	63,882
A-8	0%	0%	+20%	0%	15.9%	1.40	61,637
A-9	0%	0%	+30%	0%	15.7%	1.38	59,391
A-10	0%	0%	0%	+10%	16.1%	1.43	64,032
A-11	0%	0%	0%	+20%	16.0%	1.41	61,937
A-12	0%	0%	0%	+30%	15.8%	1.39	58,841
A-13	0%	+10%	+10%	+10%	15.1%	1.31	51,285
A-14	0%	+20%	+20%	+20%	14.1%	1.20	36,443
A-15	0%	+30%	+30%	+30%	13.2%	1.10	21,560
A-16	-10%	+10%	+10%	+10%	13.9%	1.18	29,830
A-17	-20%	+20%	+20%	+20%	11.6%	0.96	-6,468

**ตารางที่ 7.7 การวิเคราะห์ความไว ช่วงบางชื่อ – รังสิต 1**

	ผลตอบแทน	ค่าก่อสร้าง (งานโยธา + งานไฟฟ้าและเครื่องกล)	ค่าดือเลื่อน	ค่าน้ำรุ่งรัตนฯ	EIRR	B/C	NPV (ล้านบาท)	
ฐาน	0%	0%	0%	0%	16.5%	1.49	14,495	
F-1	-10%	0%	0%	0%	15.3%	1.34	10,109	
F-2	-20%	0%	0%	0%	13.9%	1.19	5,723	
F-3	-30%	0%	0%	0%	12.5%	1.05	1,337	
F-4	0%	+10%	0%	0%	15.6%	1.38	12,063	
F-5	0%	+20%	0%	0%	14.7%	1.28	9,631	
F-6	0%	+30%	0%	0%	13.9%	1.20	7,199	
F-7	0%	0%	+10%	0%	16.5%	1.48	14,285	
F-8	0%	0%	+20%	0%	16.4%	1.47	14,076	
F-9	0%	0%	+30%	0%	16.3%	1.46	13,866	
F-10	0%	0%	0%	+10%	16.5%	1.48	14,200	
F-11	0%	0%	0%	+20%	16.4%	1.46	13,905	
F-12	0%	0%	0%	+30%	16.3%	1.45	13,610	
F-13	0%	+10%	+10%	+10%	15.4%	1.36	11,558	
F-14	0%	+20%	+20%	+20%	14.4%	1.24	8,622	
F-15	0%	+30%	+30%	+30%	13.5%	1.15	5,685	
F-16	-10%	+10%	+10%	+10%	14.2%	1.22	7,172	
F-17	-20%	+20%	+20%	+20%	12.0%	1.00	-150	
F-18	ไม่รวมผลตอบแทน : ผลิตภาพที่ดิน (บางชื่อ)					13.9%	1.20	5,834
F-19	ไม่รวมผลตอบแทน : ผลิตภาพที่ดิน (บางชื่อ + ทางรถไฟยกระดับ)					13.0%	1.11	3,261
F-20	ไม่รวมผลตอบแทน : ผลิตภาพที่ดิน (บางชื่อ + ทางรถไฟยกระดับ + ทางรถไฟระดับดิน)					12.1%	1.01	155

#### 7.2.4 ทบทวนการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

เนื่องจากประมาณการค่าลงทุนโครงการสายสีแดงในภาพรวม 1 (ช่วงบ้านภาชี-มหาชัย และช่วงนกรปฐม-ละเชิงเทรา) เกินกว่า 160,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม คณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการออกแบบรายละเอียด โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครสายเหนือ (ช่วงบางชื่อ-รังสิต) และย่านสถานีรถไฟบางชื่อ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2547 จึงมีมติดังนี้

- 1) เห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาระบบทางรถไฟในทางเลือกที่ 2 สำหรับออกแบบรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย สายบางซื่อ-รังสิต 2 เป็นทางรถไฟ 3 ทาง สายสีแดงในภาคร่วม 2 (รังสิต-มหาชัย และตั้งชัย-สุวรรณภูมิ)
- 2) ให้ที่ปรึกษาทบทวนประมาณค่าลงทุนโครงการฯ ในทางเลือกที่ 2 รวมทั้งทบทวนการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน

ตารางที่ 7.8 แสดงผลการทบทวนค่าลงทุน ส่วนตารางที่ 7.9 แสดงผลการทบทวนค่าปฎิบัติการฯ และบำรุงรักษาพร้อมปริมาณผู้โดยสารต่อวัน

#### ตารางที่ 7.8 สรุปผลการทบทวนค่าลงทุน

ลำดับ	สายทาง	ค่าลงทุน (ล้านบาท)	การเปลี่ยนแปลง (%)
1	สายสีแดงในภาคร่วม : สายสีแดงในภาคร่วม 1 (บ้านภาชี-มหาชัย และนครปฐม-ฉะเชิงเทรา)	157,476	-12.2
	สายสีแดงในภาคร่วม 2 : (รังสิต-มหาชัย และตั้งชัย-สุวรรณภูมิ)	138,349	
2	บางซื่อ-รังสิต : บางซื่อ-รังสิต 1 : (ทางรถไฟทางคู่)	38,328	+3.4
	บางซื่อ-รังสิต 2 (ทางรถไฟ 3 ทาง)	39,637	

#### ตารางที่ 7.9 สรุปค่าปฎิบัติการฯ และบำรุงรักษา และปริมาณผู้โดยสารต่อวัน

ลำดับ	รายละเอียด	ปี พ.ศ.						
		2550	2555	2560	2565	2570	2575	2580
1	ค่าปฎิบัติการฯ และบำรุงรักษา (ล้านบาท) :							
	● สายสีแดงในภาคร่วม 1	3,051.5	3,488.3	4,403.2	5,861.6	6,107.2	6,750.0	7,260.3
	● สายสีแดงในภาคร่วม 2	1,695.4	1,938.2	2,446.4	3,251.0	3,393.0	3,750.2	4,033.2
2	ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน (คน) :							
	● สายสีแดงในภาคร่วม 1	-	813,400	1,229,700	1,711,800	1,889,800	2,086,400	2,303,600
	● สายสีแดงในภาคร่วม 2	-	701,300	1,088,300	1,537,500	1,697,600	1,874,300	2,069,300
	ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน (%)	-	-13.8	-11.5	-10.2	-10.2	-10.2	-10.2

การเปลี่ยนแปลงของค่าปัจมุตติการฯ และบำรุงรักษาถือได้ว่ามีจำนวนเล็กน้อย เมื่อเทียบกับต้นทุน จึงๆ

ต้นทุนของสายสีแดงในภาพรวม 2 เช่น งานโยธา มีมูลค่าลดลงกว่าเดิมมากกว่าร้อยละ 12 ขณะที่ ผลประโยชน์ลดลงร้อยละ 11 และค่าปัจมุตติการฯ และบำรุงรักษาลดลงร้อยละ 44 ผลการวิเคราะห์ ด้านเศรษฐศาสตร์ในกรณีนี้แสดงไว้ในตารางที่ 7.10

ตารางที่ 7.10 สรุปผลบทวนการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์

รายละเอียด	สายสีแดงในภาพรวม		สายบางซื่อ-รังสิต	
	1) ช่วงบ้านภาชี-มหาชัย และ ช่วงนครปฐม-ฉะเชิงเทรา	2) ช่วงรังสิต-มหาชัย และ คลองชาน-สุวรรณภูมิ	1) ทางรถไฟฟ้า กว่า 3 ทาง	2) ทางรถไฟฟ้า 3 ทาง
EIRR (%)	16.2	14.4	16.5	16.2
B/C Ratio	1.45	1.26	1.49	1.45
NPV (ล้านบาท)	66,128	39,250	14,495	13,668

### 7.3 การวิเคราะห์ทางการเงิน

#### 7.3.1 ข้อมูลฐานทางการเงิน

การศึกษาได้กำหนดข้อมูลฐานขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสร้างงบกระแสเงินสดที่จะใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ ข้อมูลฐานหลักที่กำหนดขึ้นได้แก่

##### 7.3.1.1 อายุโครงการ

การก่อสร้างโครงการใช้เวลาสี่ปีหลังจากนั้นจะเปิดให้บริการเป็นเวลาอีก 30 ปี ทำให้การวิเคราะห์ใช้เวลารวม 34 ปี ในกรณีที่ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนเมื่อโอนทรัพย์สินโครงการให้แก่ภาครัฐบาลจะถือว่าไม่มีมูลค่าทางการเงิน ทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นการแลกกันสัมปทานการให้บริการ

##### 7.3.1.2 อัตราเงินเฟ้อ

การศึกษานี้ได้ตั้งข้อมูลฐานอัตราเงินเฟ้อระหว่างประเทศไทยไว้ที่อัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี อัตราเงินเฟ้อนี้ใช้ตลอดอายุโครงการ รายได้และค่าใช้จ่ายใช้อัตราเงินเฟ้อเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อของค่าใช้จ่ายจะปรับเพิ่มขึ้นทุกปีส่วนเงินเพื่อของค่าโดยสารจะปรับเพิ่มทุกห้าปี ทุกราคาการในงบกระแสเงินสดจะต้องปรับเพิ่มเงินเพื่อยกเว้นเงินกู้ที่ไม่มีการเพิ่มเงินเพื่อ

### 7.3.1.3 รายได้

รายได้จากค่าโดยสารเป็นกระแสเงินสดหลักของโครงการ ตารางที่ 7.11 แสดงสรุปรายได้จากค่าโดยสารในการให้บริการ แสดงเป็นค่าเงินคงที่ในปี พ.ศ. 2547

ตารางที่ 7.11 ประมาณการรายได้จากค่าโดยสาร

หน่วย : ล้านบาท

ปี พ.ศ. เดือน	2550	2555	2560	2565	2570	2575	2580
สายสีแดงในภาครวน 2 (ช่วงรังสิต – มหาชัย และช่วงคลองชั้น – สุวรรณภูมิ)	4,693	6,955	10,536	15,411	16,952	18,647	20,511
ช่วงบางซื่อ – รังสิต 2 (ทางรถไฟ 3 ทาง)	1,116	1,746	2,454	4,513	4,983	5,501	6,074

### 7.3.1.4 รายได้อื่นๆ

นอกเหนือจากการได้ค่าโดยสารการศึกษาได้ตั้งข้อสมมุติฐานว่ามีรายได้อื่นอีกร้อยละ 3 ของรายได้ค่าโดยสาร เช่น รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า รายได้จากค่าเช่าที่ดินป้ายโฆษณาฯลฯ

### 7.3.1.5 ค่าจัดซื้อที่ดินและค่าซัดเชย

โครงการนี้ต้องว่าที่ดินที่ใช้ในโครงการอยู่ในเขตทางของการรถไฟทั้งหมด ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ใช้จัดหาที่ดินหรือค่าซัดเชย (ยกเว้น สายแม่กลอง ช่วงวงเวียนใหญ่-มหาชัย)

### 7.3.1.6 บุคลากรทุนโครงการ

ประมาณการลงทุนโครงการ (รวมค่าล้อเดื่อน) สำหรับสายสีแดงในภาครวน 2 ช่วงรังสิต-มหาชัย และช่วงคลองชั้น-สุวรรณภูมิ เป็นเงิน 160,877 ล้านบาท และสายบางซื่อ – รังสิต 2 (ทางรถไฟ 3 ทาง) เป็นเงิน 41,133 ล้านบาท เงินลงทุนนี้ได้รวมค่าออกแบบ ค่าบริหารงาน ค่าควบคุมงานก่อสร้าง ค่าประกันภัย ค่าจัดการจราจร ฯลฯ

### 7.3.1.7 การดำเนินโครงการ

โครงการจะเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2548 และเสร็จในปี พ.ศ. 2551 โดยมีประมาณการลงทุนในแต่ละปี อัตราเรื้อรัง 30, 25, 25 และ 20 ตามลำดับ

### 7.3.1.8 ค่าดำเนินงานและบำรุงรักษา

ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานและบำรุงรักษา ดังสรุปใน ตารางที่ 7.12

ตารางที่ 7.12 สรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและบำรุงรักษา

หน่วย : ล้านบาท

ปี พ.ศ. เดือน	2550	2555	2560	2565	2570	2575	2580
สายสีแดงในพาร์วัน 2 (ช่วงรังสิต - มหาชัย และ ช่วงคลองขาน - สุวรรณภูมิ)	1,695	1,938	2,446	3,251	3,393	3,750	4,004
ช่วงบางซื่อ-รังสิต 2 (ทางรถไฟ 3 ทาง)	415	476	626	857	868	969	1,014

7.3.1.9 ภาระเงินได้นิติบุคคล

การวิเคราะห์ทางการเงินได้ดังข้อสมมุติฐานว่าโครงการนี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทำให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในระยะเวลา 8 ปีแรก ของการให้บริการ หลังจากนั้นจะต้องเสียภาษีในอัตรา率อย่างละ 30% ของเงินได้ก่อนหักภาษีลดอัตราเบลาที่เหลือของโครงการ

7.3.1.10 การถือเงิน

แหล่งเงินทุนได้จากการสนับสนุนการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย อัตราส่วน เงินถือต่อทุนที่ 2:1 เมื่อจดขึ้นตอนการก่อสร้าง ภาคเอกชนจะถือจากแหล่งเงินภายในประเทศไทย ในอัตรา率อย่างละ 70% ของเงินถือทั้งหมด ที่เหลืออีกร้อยละ 30 เป็นการถือจากสถาบันการเงินต่างประเทศ ส่วนภาครัฐบาลจะถือจากแหล่งเงินถือผ่อนปรนทั้งหมด ตารางที่ 7.13 แสดงสรุปเงื่อนไขของการถือเงินจากแต่ละสถาบันดังนี้

ตารางที่ 7.13 เงื่อนไขของการถือเงิน

	อัตราดอกเบี้ย (%)	ระยะเวลาคดเงินต้น (ปี)	อายุเงินถือ (ปี)
เงินถือภายในประเทศไทย	5.75	4	19
เงินถือต่างประเทศ	4.50	4	19
เงินถือผ่อนปรน	2.50	4	29

### 7.3.2 อัตราผลตอบแทนทางการเงินโครงการ

การวิเคราะห์ทางการเงินแสดงว่าในกรณีที่ภาครัฐบาลลงทุน โครงการสายสีแดงในภาพรวม 2 (ช่วงรังสิต-มหาชัย และช่วงคลองชาน-สุวรรณภูมิ) และโครงการช่วงบางซื่อ – รังสิต 2 (ทางรถไฟ 3 ทาง) ทั้งสองโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงิน โดยให้ผลตอบแทนร้อยละ 3.8 (ตารางที่ 7.14-7.16) และ 4.8 (ตารางที่ 7.17-7.19) ตามลำดับ อัตราผลตอบแทนนี้สูงกว่าต้นทุนทางการเงินที่ร้อยละ 2.5

ภาครัฐบาลสามารถกู้เงินเพื่อลดภาระการระดมทุนเรือนหุ้นโดยการลงทุน 58,090 ล้านบาท และกู้เงิน 116,181 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการสายสีแดงในภาพรวม 2 ซึ่งจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.0 (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7.20-7.23 ส่วนช่วงบางซื่อ-รังสิต 2 แสดงในตารางที่ 7.24-7.27) ตารางที่ 7.28 แสดงสรุปค่านิททางการเงินที่สำคัญของโครงการทั้งสอง

ตารางที่ 7.14 ข้อมูลมุ่งคิดฐาน อัตราดอกเบี้ยทางการเงิน (FIRR) โครงการร่างไฟฟ้าอยู่สิ่งก่อสร้างพร้อม 2

Year in Overall Project Accrual Basis	Project FIRR																										Million Baht										
	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096				
Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
Interest Rate	2.5%	2.5%	2.4%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%					
Construction Works	1,068	1,025	1,081	1,077	1,104	1,131	1,160	1,189	1,216	1,249	1,240	1,312	1,146	1,179	1,143	1,145	1,148	1,146	1,148	1,146	1,148	1,146	1,148	1,146	1,148	1,146	1,148	1,146	1,148	1,146	1,148	1,146	1,148	1,146	1,148		
Revised Fixed Costs	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
Fair Returns/26% Pctcs	-4,693	-5,377	5,443	5,443	6,312	6,428	6,935	7,597	8,212	8,923	9,986	10,534	11,389	12,367	13,248	14,129	15,111	16,104	16,314	16,616	16,918	17,211	17,511	17,811	18,111	18,411	18,711	19,011	19,311	19,611	19,911	19,911	19,911	19,911			
Fair Returns/Current Pctcs	-4,693	5,677	6,215	6,215	6,723	7,274	7,669	8,451	10,312	11,233	12,472	13,553	17,445	18,716	20,645	22,270	22,736	24,234	27,778	31,316	34,516	37,233	41,314	43,923	44,451	45,923	46,451	47,923	48,451	49,923	50,451	51,923	52,451	53,923			
Other Revenue	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055		
Implementation Schedule	100%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Land Acquisition and Compensation	1,432	1,372																																			
On & Works	86,194	29,159	24,398	24,789	19,439																																
Electrical and Mechanical	25,344	7,542	6,248	6,246	6,246																																
Mining Stacks	20,440	8,144	5,170	5,170	4,954																																
Contingencies	14,675	4,234	3,056	3,056	3,056																																
Total Project Cost/2001 Pctcs	144,877	41,424	30,941	30,461	31,449																																
Future Reusing Stock Investment	13,427																																				
Electrical and Mechanical Replacement	34,606																																				
Project Depreciation Current Prices	110,466																																				
Future Reusing Stock Depreciation	73,477																																				
E.I.M Replacement Depreciation	34,506																																				
Depreciation	245,549																																				
Operating and Maintenance Cost	159,131																																				
Corporate Income Tax	20%	of Profit Before Tax																																			
Proportion	Interest	Gross	Yr.	Term	Yr.	Gross	Yr.	Term	Yr.	Gross	Yr.	Term	Yr.	Gross	Yr.	Term	Yr.	Gross	Yr.	Term	Yr.	Gross	Yr.	Term	Yr.	Gross	Yr.	Term	Yr.	Gross	Yr.	Term	Yr.				
Total	0%	5.75%	4	10	9%	70%																															
Foreign	0%	4.50%	4	19	2%	98%																															
Sale Land	100%	2.50%	4	29	10%	95%	0%																														
0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
BR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## ตารางที่ 7.15 งบกระแสเงินสด วิเคราะห์ลดลงทางการเงิน (FIRR) โครงการไฟฟ้าอย่างเดียวในกรุงเทพฯ 2

Ref Line Overall Project	Project FIRR	Cash Flow Project	
Million Baht			
2004	2005	2006	2007
Total	1	2	3
Cash Inflow	0	0	0
Total Revenue Current Prices	710,687	6,215	6,723
Other Revenue	25,584	186	202
Borrowing	0	0	0
Government Support	0	0	0
Total Cash Inflow	746,271	0	0
Cash Outflow			
Project Investment			
Land Acquisition and Compensation	1,432	1,132	0
Civil Works	89,198	20,739	23,759
Electrical and Mechanical	25,411	7,543	9,439
Raising Stocks	28,486	8,144	5,179
Conficiencies	14,825	4,340	3,658
Interest	5,810	1,846	2,614
Interest During Construction	0	0	0
Total Project Investment	110,466	50,451	41,876
For the Raising Stock Investment	13,437		
Bank and Merchant Repayment	34,686	0	0
Operating and Maintenance	150,137	2021	21,211
Principal Repayment	0	0	0
Interest Expenses	0	0	0
Capital Reserve Tax	87,489	0	0
Total Cash Outflow	528,155	50,481	41,826
Net Cash Flow	211,216	50,481	-42,226
Cumulative Cash Flow	-50,481	-92,31	-135,187
Project FIRR	3.5%	Pay Back Period	25 Years
Net Present Value @ 12%	\$6,323 M\$	Banking	0.045
		Government Support	0.08
		Equity	170,665
		CF Ratio	0.00 : 1
		Wk Yr Cap.	Project

ตารางที่ 7.16 งบกำไรขาดทุน อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) โครงการรถไฟฟ้าสีแดงในกรุงเทพมหานคร 2

Red Line Overall Project	Project FIRR										Million Baht							
Profit and Loss Statement	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2037	2038
Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	33	34	
Revenue																		
Fare Revenue Current Prices	718,807																	
Other Revenue	21,564																	
Total Revenues	740,371																	
Expenditure																		
Operating and Maintenance	159,137																	
Interest Expenses	0																	
Depreciation	282,549																	
Total Expenditures	441,686																	
Profit Before Tax	298,685																	
Corporate Income Tax	87,469																	
Net Profit	211,216																	

ตารางที่ 7.17 บัญชีรายรับ ยอดรวมของกิจการ ห้องอาหารพาร์ค ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Bang Sae - Bangkok Assumptions	Projected EUR	Million Baht																								
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046		
Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Inflation Rate	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%		
Cost Reduction Index	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104	1.131	1.158	1.186	1.213	1.240	1.312	1.345	1.379	1.413	1.448	1.485	1.522	1.560	1.598	1.722	1.785	1.850	1.918	1.980		
Revenue Reduction Index	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
Rev Revenue 2024 Prices	1.116	1.120	1.135	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140			
Fare Revenue Current Prices	1.116	1.118	1.120	1.122	1.125	1.128	1.131	1.134	1.138	1.140	1.143	1.145	1.148	1.150	1.152	1.154	1.156	1.158	1.160	1.162	1.164	1.166	1.168	1.170		
Other Revenue	3.0% of Fare Revenue	33	37	45	50	54	59	63	77	82	85	108	120	154	174	198	200	231	235	240	245	250	265	294	306	
Implementation Schedule	100%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Land Acquisition and Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Civil Works	24,881	8,684	7,220	7,220	5,778																					
Electrical and Mechanical	7,153	2,146	1,788	1,788	1,431																					
Railing Services	1,380	408	340	340	272																					
Contingencies	3,739	1,122	925	925	748																					
Total Project Cost 2024 Prices	41,353	12,440	10,243	10,243	8,227																					
Future Raising Block Investment	7,616																									
Electrical and Mechanical Replacement	10,943																									
Project Depreciation Current Prices	43,607																									
Future Raising Block Depreciation	7,819																									
E & M Replacement Depreciation	10,883																									
Depreciation	62,209																									
Operating and Maintenance Costs	40,344																									
Corporate Income Tax	30% of Profit Before Tax																									
Proportion Interest Grace Yr.	Term Yr.	Gov.	Private																							
Local	0%	5.75%	-4	19	0%	70%																				
Foreign	0%	4.50%	-4	19	0%	-30%																				
Salt Lmn.	100%	2.60%	4	29	100%	0%																				
Debt Service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gov.	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145		
Private	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	0.60732	
Gov. Private > Gov. Support	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	
BR	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	0.81145	

## พ.ร.บ. 7.18 งบประมาณเงินลงทุนรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครุภาระทั่วไปสำหรับ กองบัญชี ประจำเดือน ๓ (ทางรัฐที่ ๓ กก.)

Year End - Range	Project FIRR		Majan Bn.																						
Cash Flow Projection	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046		
	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Cash inflow																									
Fee Revenue Current Prices	305,117																								
Other Revenue	9,355																								
Borrowing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Government Subsidy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Cash inflow	311,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cash Outflow																									
Project Investment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Land Acquisition and Construction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil Works	25,881	8,684	7,220	6,716																					
Electrical and Mechanical	7,163	2,146	1,748	1,431																					
Roofing Slab	1,360	408	340	340																					
Contingencies	3,728	1,122	935	748																					
Inflation	2,474	309	521	791	654																				
Interest During Construction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Project Investment	43,867	12,649	10,804	11,074	9,031																				
Future Rolling Stock Investment	7,619																								
Electrical and Mechanical Equipment	10,963																								
Operating and Maintenance	40,844																								
Principal Repayment	0																								
Interest Expenses	0																								
Corporate Income Tax	32,194																								
Total Cash Outflow	150,247	12,649	10,804	11,074	9,031																				
Net Cash Flow	-78,000	-12,649	-10,604	-11,074	-9,031	560	1,076	966	1,133	1,221	1,620	1,741	1,512	1,598	1,761	2,206	-481	1,605	2,228	5,274	5,266	5,327	5,596	6,664	
Cumulative Cash Flow	-12,649	-23,527	-31,927	-42,648	-41,571	-40,375	-36,661	-34,659	-33,107	-31,548	-29,339	-27,142	-27,043	-27,194	-27,587	-27,442	-24,058	-24,055	-23,935	-23,894	-23,773	-23,652	-23,531	-23,410	
Project FIRR	4.8%																								
Net Present Value @ 12%	-23,213 MB																								
Pay Back Period	24 Years																								
Government Support	0 MB																								
DFE Ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
14 Yrs Cpt																									

ตารางที่ 7.19 งบกำไรขาดทุน อัตราราคาต้นแบบทางการเงิน (FIRR) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต 2 (ทางรถไฟฟ้าฟาร์ม 3 ท่า)

Bang Sue - Rangsit	Profit and Loss Statement	Project FIRR	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2037	2038
	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		33	34	
Revenue																				
Fare Revenue Current Prices	205,172																			
Other Revenue	6,155																			
Total Revenues	211,327																			
Expenditure																				
Operating and Maintenance	40,844																			
Interest Expenses	0																			
Depreciation	62,209																			
Total Expenditures	103,053																			
Profit Before Tax	108,274																			
Corporate Income Tax	32,194																			
Net Profit	76,080																			

ตารางที่ 7.20 ภาระเบ็ดเตล็ด การรักษาภาระต้นทุนทางการเงินและการลงทุนในภาระ

Ref. Line Or Item Project Analogous	Corporate Investment		Million Baht																																					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038					
Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34						
Interest Rate	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%								
Cost Related Index	1.00%	1.02%	1.05%	1.07%	1.10%	1.13%	1.16%	1.18%	1.21%	1.24%	1.27%	1.31%	1.34%	1.37%	1.41%	1.44%	1.48%	1.52%	1.56%	1.60%	1.65%	1.70%	1.75%	1.80%	1.85%	1.90%	1.95%	2.00%	2.05%	2.10%	2.15%	2.20%	2.25%	2.30%						
Revenue Relation Index	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%					
Fee Revenue 2004 Price	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680							
Fee Revenue Current Prices	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683							
Other Revenue	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927	5,927							
10% of Fee Revenue	14.2	15.2	16.6	17.6	18.6	19.6	20.6	21.4	21.6	21.8	21.7	21.5	21.3	21.1	20.9	20.7	20.5	20.3	20.1	19.9	19.7	19.5	19.3	19.1	18.9	18.7	18.5	18.3	18.1	17.9	17.7	17.5	17.3	17.1	16.9					
Registration Schedule	10.0%	3.9%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%					
Land Acquisition and Construction	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432							
Office Works	91,198	29,569	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739	24,739								
Electrical and Mechanical	25,444	7,513	6,216	4,268	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029	4,029						
Renting Stocks	20,440	6,344	5,120	5,120	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056						
Catering Costs	14,826	4,348	3,655	3,655	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925						
Total Project Cost 2004 Price	160,827	47,345	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381	39,381							
Future Ruling Stock Replenish	73,427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Electrical and Mechanical Replenish	34,406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Project Depreciation Current Prices	171,271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Future Ruling Stock Depreciation	73,427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E & I Depreciation Current Prices	36,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Depreciation	201,354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Operating and Maintenance Cost	151,137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Capital Investment Tax	Proportion	Interest	Ge.Yr.	Tax.Yr.	Gross	Private																																		
Local	0%	5.75%	4	19	0%	10%																																		
Federal	0%	4.50%	1	19	0%	10%																																		
Sell Loss	100%	2.50%	4	20	100%	0%	Gross	Private	Private + Gov. Supplied																															
Borrowing Factor	3.6372	-	-	-	-	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S	0.61319 Ab/S							
	6	-	-	-	-	BR																																		

ตารางที่ 7.21 งบกระแสเงินสด การเงินงบผลงานห้องน้ำ โครงการพอเพียงสู่เดือนกุมภาพันธ์ 2

Net Line Overall Detail		Conditional Investment																		Actual End																											
Cash Flow Projects																																															
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054					
Cash Inflow	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34												
Cash Revenue																																															
Fee Revenue, Own Projects	718,847																																														
Other Revenue	21,564																																														
Billing	111,110																																														
Government Support	0																																														
Total Cash Inflow	855,512																																														
Cash Outflow																																															
Project Investment																																															
Land Acquisition and Compensation	1,432																																														
Cof. Works	95,196																																														
Equipment and Infrastructure	25,141																																														
Ruling Books	26,489																																														
Confidegance	14,625																																														
Telecom	6,589																																														
Interest During Construction	3,484																																														
Total Project Investments	13,531																																														
Further Raising Share Investment	72,477																																														
Capitalise Income Statement	26,654																																														
Capitalise and Accruals Revenues	159,137																																														
Operating and Maintenance	116,181																																														
Provision Repayment	41,465																																														
Interest Expenses	80,513																																														
Capitalise Income Tax	84,510																																														
Total Cash Outflow	373,003																																														
Net Cash Flow	-17,164																																														
Cumulated Cash Flow	-17,164																																														
Return on Equity	6.9%																																														
Net Present Value @ 7%	-40,777.98																																														
Pay Back Period	26 Years																																														
Government Support	8 M\$																																														
CF Ratio	2.6																																														
Payback	14.7 Yrs																																														

ตารางที่ 7.22 งบกำไรขาดทุน กรณีรัฐบาลลงทุนทั้งหมด โครงการรถไฟฟ้าสายสีเดือนภาคร่วม 2

Red Line Overall Project		Government Investment																	
Profit and Loss Statement		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2037	2038
	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	33	34	
Revenue																			
Fare Revenue Current Prices	718,807																		
Other Revenue	21,564																		
Total Revenues	740,371																		
Expenditure																			
Operating and Maintenance	159,137																		
Interest Expenses	41,465																		
Depreciation	286,354																		
Total Expenditures	486,555																		
Profit Before Tax	253,416																		
Corporate Income Tax	80,413																		
Net Profit	173,003																		

**ตารางที่ 7.23 ตารางการเบิกจ่ายภาระคืนเงินทุน กรณีรัฐบาลลงทุนทั่วหมวด โครงการรถไฟสายสีแดงในกรุงเทพ**

Red Line Orient Project		Government Investment										Million Baht								
Loan Disbursement and Set	2004	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2032	2033
<b>Local Borrowing</b>																				
<b>Loan Drawdown</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Interest During Construction</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Installment</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Interest Expenses</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Principal Repayment</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Loan Outstanding</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Foreign Borrowing</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Loan Drawdown</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Interest During Construction</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Installment</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Interest Expenses</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Principal Repayment</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Loan Outstanding</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Soft Loan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Loan Drawdown</b>	116,181	33,699	28,784	29,504	24,193															
<b>Interest During Construction</b>	3,894	421	781	1,150	1,452															
<b>Installment</b>	157,615					5,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306		
<b>Interest Expenses</b>	41,445					2,995	2,819	2,792	2,643	2,551	2,458	2,381	2,263	2,162	2,058	1,952	1,843	1,731	1,617	
<b>Principal Repayment</b>	116,181					3,401	3,486	3,573	3,663	3,754	3,848	3,944	4,043	4,144	4,248	4,354	4,463	4,574	4,689	
<b>Loan Outstanding</b>	33,699	62,463	91,987	116,181	112,779	105,293	105,719	102,057	98,302	94,454	90,510	86,467	82,322	78,075	73,721	69,258	64,584	59,995	55,189	
<b>Total Borrowing</b>	116,181	33,699	28,784	29,504	24,193														6,152	
<b>Loan Drawdown</b>	3,894	421	781	1,150	1,452														0	
<b>Interest During Construction</b>	157,615					6,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306	6,306		
<b>Installment</b>	41,465					2,905	2,819	2,732	2,643	2,551	2,458	2,381	2,263	2,162	2,058	1,952	1,843	1,731	1,617	
<b>Interest Expenses</b>	116,181					3,401	3,486	3,573	3,663	3,754	3,848	3,944	4,043	4,144	4,248	4,354	4,463	4,574	4,689	
<b>Principal Repayment</b>	33,699	62,463	91,987	116,181	112,779	105,293	105,719	102,057	98,302	94,454	90,510	86,467	82,322	78,075	73,721	69,258	64,584	59,995	55,189	
<b>Loan Outstanding</b>	33,699	62,463	91,987	116,181	112,779	105,293	105,719	102,057	98,302	94,454	90,510	86,467	82,322	78,075	73,721	69,258	64,584	59,995	55,189	

ตารางที่ 7.24 จัดส่งมุตติรัตน การเงินรับผลดีทางบัญชีและโครงการรายได้ทางบัญชี ช่วงเวลาซึ่ง รังสิต 2 (ทางรถไฟฟ้า)

Assumption	Beng Sia - Bangkok	Government Investment																		Major Bar																										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035													
Interest Rate		2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%											
Cost Inflation Index	1,100	1,125	1,151	1,177	1,104	1,131	1,180	1,189	1,210	1,249	1,280	1,312	1,345	1,379	1,413	1,448	1,485	1,622	1,580	1,559	1,639	1,722	1,765	1,809	1,854	1,900	1,948	1,996	2,046	2,096	2,150	2,259	2,315	2.5%	2.5%											
Revenue Inflation Index	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000												
Fair Value Price																																														
Total Revenue Current Prices																																														
Fair Revenue Current Prices																																														
Other Revenue																																														
Implementation Schedule	100%	30%	25%	20%	15%	10%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%												
Land Acquisition and Compensation																																														
Civil Works	28,891	8,664	7,220	7,220	5,776																																									
Electrical and Mechanics		7,153	2,148	1,708	1,431																																									
Fencing Boxes		1,360	400	340	272																																									
Confidencies		3,739	1,122	935	836	746																																								
Total Project Cost 2004 Prices	41,353	12,340	10,269	10,269	8,227																																									
Further Rolling Stock Investment		7,819																																												
Electrics and Mechanical Replacement		10,953																																												
Physical Depreciation Current Prices		44,680																																												
Further Rolling Stock Depreciation		7,819																																												
E & M Replacement Depreciation		10,949																																												
Depreciation		63,142																																												
Operating and Maintenance Cost		40,444																																												
Corporate Income Tax																																														
30% of Profit Before Tax																																														
Proportion Interest Grace Yr.																																														
Local		0%	5.78%	4	19	0%	70%																																							
Foreign		0%	4.60%	4	18	0%	30%																																							
Soft Loan		100%	2.50%	4	29	100%	0%																																							
Borrowing Factor		0.8195	0	0.6195	0.6195	0.6195	0.6195																																							

ตารางที่ 7.25 งบกระแสเงินสด กรณีรื้อบาลансก่อนโครงการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาชุมชน ช่วงงบดู - รุ่นที่ 2 (ตารางที่ 3 ห้าม)

Bang Sae - Rongk	Government Investment	Wat Ban Buri																																								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038						
Cash Inflow	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34							
Cash Outflow																																										
Net Revenue Current Prices	206,172																																									
Other Revenue	6,165																																									
Borrowing	29,720	8,621	7,363	7,547	6,169	45	50	54	59	63	77	82	85	84	106	136	154	174	196	200	21	235	240	245	250	264	266	290	306	312	350	367	382	390								
Government Support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Total Cash Inflow	241,047	8,621	7,363	7,547	6,169	1,455	1,195	1,701	1,961	2,035	2,178	2,038	2,244	3,023	3,236	3,655	4,671	5,277	5,961	6,733	6,989	7,565	8,054	8,245	8,410	8,518	8,699	8,869	10,595	10,715	12,386	12,613	13,386									
Cash Outflow																																										
Project Investment																																										
Land Acquisition and Construction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Civil Works	26,581	8,664	7,520	7,220	5,778																																					
Electrical and Mechanical	7,153	2,148	1,748	1,794	1,431																																					
Fencing	1,360	408	340	340	272																																					
Railing Seats	3,738	1,122	926	925	740																																					
Contingencies	2,474	206	521	791	654																																					
Relocation	973	108	200	294	272																																					
Interest During Construction	44,680	12,758	11,004	11,368	9,452																																					
Total Project Investment	7,819																																									
Future Rolling Stock Investment																																										
Structural and Mechanical Replacement	10,983																																									
Opening and Maintenance	40,444																																									
Principal Repayment	28,720																																									
Interest Expenses	10,607																																									
Corporate Income Tax	30,389																																									
Total Cash Outflow	174,743	12,756	11,004	11,368	9,452	2,269	2,248	2,478	2,616	2,571	2,631	2,666	2,804	3,154	3,350	3,729	7,177	6,950	6,607	6,128	4,149	4,233	4,319	4,873	4,966	5,576	5,526	5,443	4,361	4,550	4,746	4,874	5,245	5,244	5,244							
Net Cash Flow	44,365	-4,136	-3,680	-3,821	-3,263	-653	-537	-617	-480	-392	-7	128	138	81	-305	942	1,000	-969	126	739	3,777	3,651	2,968	3,537	3,960	4,449	4,520	4,935	5,179	5,272	7,985	8,113	8,376	8,511	8,794	9,025						
Cumulative Cash Flow	-4,136	-7,776	-11,587	-16,486	-15,514	-18,650	-18,887	-17,639	-17,532	-17,404	-17,184	-17,265	-17,064	-16,876	-15,938	-15,826	-14,604	-14,591	-14,333	-6,407	-2,870	721	5,170	9,689	14,424	19,003	25,075	33,060	41,173	57,194	66,395											
Return on Equity	8.5%																																									
Pay Back Period	24 Years																																									
Bank borrowing	0 M																																									
Equity	14,560	18,328 M																																								
D/E Ratio	2.00	1.19																																								

โครงการที่ 7.26 แบบปรับปรุงภายนอก โครงสร้างและช่วงบานช่องรั้งติด 2 (ทางรถไฟ 3 ทาง)

ตารางที่ 7.27 ตารางการเบิกจ่าย กรณีรัฐบาลลดทบทวน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว-รัชดา 2 (ทางรอบที่ 3 ท่าดิน)

Bang Sue - Rangsit		Government Investment												Million Baht									
Loan Disbursement and Loan Repayment Schedule		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2032	2033
		Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	28	29
<b>Local Borrowing</b>																							
Loan Drawdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interest During Construction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interest Expenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Principal Repayment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan Outstanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foreign Borrowing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan Drawdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interest During Construction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interest Expenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Principal Repayment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan Outstanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soft Loan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loan Drawdown	29,720	8,621	7,363	7,547	6,189																		
Interest During Construction	973	108	200	294	372																		
Installment	40,327					1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613
Interest Expenses	10,607					743	721	699	676	653	629	604	579	553	526	499	471	443	414	384	78	39	
Principal Repayment	29,720					870	892	914	937	960	984	1,009	1,034	1,060	1,087	1,114	1,142	1,170	1,199	1,229	1,535	1,574	
Loan Outstanding	8,621	15,984	23,631	29,720	28,850	27,958	27,044	26,107	25,147	24,162	23,153	22,119	21,059	19,972	18,859	17,717	16,547	15,347	14,118	-	-	-	
Total Borrowing	29,720	8,621	7,363	7,547	6,189																		
Loan Drawdown	973	108	200	294	372																		
Interest During Construction	40,327					1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	
Installment	10,607					743	721	699	676	653	629	604	579	553	526	499	471	443	414	384	78	39	
Interest Expenses	29,720					870	892	914	937	960	984	1,009	1,034	1,060	1,087	1,114	1,142	1,170	1,199	1,229	1,535	1,574	
Principal Repayment	8,621	15,984	23,631	29,720	28,850	27,958	27,044	26,107	25,147	24,162	23,153	22,119	21,059	19,972	18,859	17,717	16,547	15,347	14,118	-	-	-	
Loan Outstanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ตารางที่ 7.28 ดัชนีทางการเงินในกรณีรัฐบาลลงทุน

รายละเอียด	สายสีแดงในภาพรวม 2	ช่วงบางชื่อ-รังสิต 2 (ทางรถไฟ 3 ทาง)
มูลค่าลงทุนโครงการ	174,271 ล้านบาท	44,580 ล้านบาท
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	5.0%	6.5%
มูลค่าปัจจุบัน (อัตราส่วนลดร้อยละ 12)	-40,177 ล้านบาท	-8,846 ล้านบาท
ระยะเวลาที่ต้องการลงทุน	26 ปี	24 ปี
ส่วนของผู้ถือหุ้น	58,090 ล้านบาท	14,860 ล้านบาท
เงินกู้	116,181 ล้านบาท	29,720 ล้านบาท

ภาครัฐบาลอาจจะมีข้อจำกัดในการระดมทุน เนื่องจากภาครัฐมีระดับความต้องการลงทุนของภาครัฐสูง ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มนบทบาทของภาคเอกชนในการลงทุนโครงการสาธารณะไปมากขึ้น

โครงการทั้งสองขาดความเป็นไปได้หากการเงินถูกนำไปให้เอกชนลงทุนด้วยตนเองทั้งหมด ภาครัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือลงทุนบางส่วนแก่ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโครงการ ผลการวิเคราะห์ทางการเงินแสดงว่าภาครัฐบาลจะต้องช่วยโครงการสายสีแดงในภาพรวม 2 เป็นเงิน 107,728 ล้านบาท เมื่อคิดส่วนลดที่ ร้อยละ 5 จะเทียบเท่ากับเงิน 96,198 ล้านบาท เงินจำนวนนี้จะเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนของเอกชนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12 ภาครัฐบาลจะได้รับภาระเงินได้นิติบุคคลลดลง 85,106 ล้านบาท เมื่อคิดส่วนลดร้อยละ 5 จะเทียบเท่ากับเงิน 30,315 ล้านบาท ซึ่งทำให้เงินช่วยเหลือจากภาครัฐลดลงเป็น 65,883 ล้านบาท (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 7.29-7.32)

การวิเคราะห์โครงการช่วงบางชื่อ – รังสิต 2 (ทางรถไฟ 3 ทาง) แสดงว่าภาครัฐบาลให้เงินช่วยเหลือ 25,016 ล้านบาท เมื่อคิดส่วนลดร้อยละ 5 เป็นเงิน 22,339 ล้านบาท และได้รับภาระคืน 10,869 ล้านบาท คิดเป็นเงินที่ช่วยเหลือจริง 11,469 ล้านบาท (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 7.33-7.36)

ตารางที่ 7.37 แสดงสรุปดัชนีทางการเงินที่สำคัญของทั้งสองโครงการในกรณีได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐบาล



## ตารางที่ 7.30 การเบนเงินสด กิจกรรมชั้นต่ำร่วมความช่วยเหลือภารกิจสบายน้ำ โครงการใหญ่สำหรับในพาร์คเมือง 2

Red Line Overall Project Cash Flow Projection		Private Sector Investment												With Government Support																										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038				
Cash Inflow	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34					
Fair Revenue Current Prices		8,215	8,773	7,274	7,308	8,651	10,512	11,023	12,412	13,487	14,553	17,780	19,170	20,565	22,220	22,716	26,234	26,739	27,253	27,773	28,312	30,548	33,277	33,914	34,670	35,226	36,833	40,633	41,414	43,023	43,851	43,951	43,951	43,951						
Other Revenue		21,584					486	202	216	236	257	315	543	437	533	573	621	670	642	787	802	816	833	868	976	994	1,010	1,037	1,057	1,110	1,202	1,291	1,316							
Borrowing		43,865	12,729	11,146	9,139	10,879	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146	11,146						
Government Support		107,726	32,318	26,932	26,932	21,546																																		
Total Cash Inflow		99,394	45,046	37,965	36,077	30,684	8,401	9,825	7,492	6,105	8,807	10,827	11,765	12,784	13,892	14,898	15,299	16,745	21,305	22,949	23,432	27,021	21,541	26,811	26,162	33,329	34,276	34,925	35,609	36,263	41,165	42,557	44,314	45,165						
Cash Outflow																																								
Project Investment																																								
Land Acquisition and Compensation		1,432	1,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Civil Works		86,190	28,758	24,798	24,798	19,539																																		
Electrical And Mechanical		25,144	7,543	8,356	8,356	8,356																																		
Renting Space		20,480	6,344	5,120	5,120	4,068																																		
Contingencies		14,625	4,380	3,655	3,655	2,925																																		
Inflation		9,589	1,198	2,010	2,010	3,065																																		
Interest During Construction		3,080	342	634	634	1,179																																		
Total Project Investment		173,566	60,803	45,514	43,960	36,275																																		
Future Ruling Stock Investment		73,477																																						
Electrical and Mechanical Replacement		38,505																																						
Operating and Maintenance		159,137																																						
Periodic Repayment		43,855																																						
Interest Expenses		21,176																																						
Corporate Income Tax		36,108																																						
Total Cash Outflow		584,943	60,103	42,514	43,860	36,378	6,361	6,458	8,985	8,899	8,873	7,651	7,262	7,334	8,426	9,004	10,266	22,188	38,824	21,751	26,702	12,116	12,533	14,420	14,885	13,889	14,400													
Dividende Cash Flow		297,042	-5,750	-4,729	-5,783	-5,395	40	457	1,495	1,494	1,494	1,494	3,747	4,503	5,466	5,945	6,033	-2,442	-17,518	1,239	3,314	18,173	18,426	18,389	23,469	23,519	27,768	30,425	30,767											
Net Cash Flow		-5,750	-10,465	-16,248	-16,143	-21,903	-21,446	-22,941	-21,534	-18,801	-18,834	-11,331	-26,381	-26,816	-4,896	-9,329	-26,658	-25,619	-22,265	-4,132	-14,277	-27,471	-11,481	-14,970	-16,572	-18,161	-22,930	-26,275	-26,042											
Return on Equity		12.0%																																						
Borrowing		43,895	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885	43,885						
Equity		21,043	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854						
D/E Ratio		2.00	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63					

ตารางที่ 7.31 งบกำไรขาดทุน กรณีออกน้ำด้วยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงในกรุงเทพฯ 2

Red Line Overall Project Profit and Loss Statement	Private Sector Investment			With Government Support			Million Baht														
	2004	2005	2006	2007	2008	2009															
Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	2017	2018	2019	2037	2038
<b>Revenue</b>																					
Fare Revenue Current Prices	718,807						6,215	6,723	7,274	7,869	8,551	10,512	11,423	12,412	13,487	14,553	17,786	43,023	43,651		
Other Revenue	21,564						186	202	218	236	257	315	343	372	405	437	533	1,291	1,316		
<b>Total Revenues</b>	<b>740,371</b>						<b>6,401</b>	<b>6,925</b>	<b>7,492</b>	<b>8,105</b>	<b>8,807</b>	<b>10,827</b>	<b>11,765</b>	<b>12,784</b>	<b>13,892</b>	<b>14,989</b>	<b>18,289</b>	<b>44,314</b>	<b>45,166</b>		
<b>Expenditure</b>																					
Operating and Maintenance	159,137						2,024	2,131	2,243	2,362	2,536	2,723	2,924	3,140	3,372	3,659	3,970	9,111	9,476		
Interest Expenses	21,176						2,359	2,253	2,141	2,024	1,900	1,769	1,631	1,486	1,333	1,171	1,001	0	0		
Depreciation	285,639						5,785	5,785	5,785	5,874	5,874	5,874	5,874	5,874	6,800	6,800	6,800	19,278	19,278		
<b>Total Expenditures</b>	<b>465,952</b>						<b>10,168</b>	<b>10,169</b>	<b>10,170</b>	<b>10,260</b>	<b>10,310</b>	<b>10,367</b>	<b>10,430</b>	<b>10,501</b>	<b>11,505</b>	<b>11,630</b>	<b>11,770</b>	<b>28,389</b>	<b>28,754</b>		
Profit Before Tax	274,420						-3,767	-3,244	-2,678	-2,155	-1,503	-461	1,335	2,284	2,387	3,360	6,529	15,925	16,412		
Corporate Income Tax	85,106																				
<b>Net Profit</b>	<b>189,314</b>						<b>-3,767</b>	<b>-3,244</b>	<b>-2,678</b>	<b>-2,155</b>	<b>-1,503</b>	<b>-461</b>	<b>1,335</b>	<b>2,284</b>	<b>1,671</b>	<b>2,352</b>	<b>4,570</b>	<b>11,147</b>	<b>11,489</b>		

ตารางที่ 7.32 ตารางการเบิกจ่ายเบ็ดเตล็ดประจำเดือน กรณีขาดทุนดำเนินงานที่ต้องหักภาษี โครงสร้างไฟฟ้าดังในภาพรวม เม. 2

Red Line Overall Project		Private Sector Investment												With Government Support												
Loan Disbursement and Loan Repayment Schedule		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2032	2033			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	28	29				
Local Borrowing																										
Loan Drawdown	30,720	8,910	7,611	7,801	6,387																					
Interest During Construction	2,314	256	475	659	863																					
Installment	46,673																									
Interest Expenses	15,953																									
Principal Repayment	30,720																									
Loan Outstanding	8,910	16,521	24,323	30,720	29,375	27,952	26,448	24,857	23,175	21,396	19,516	17,525	15,421	13,197	10,844	8,356	5,725	2,942	0							
Foreign Borrowing																										
Loan Drawdown	13,166	3,819	3,262	3,343	2,742																					
Interest During Construction	776	86	159	235	296																					
Installment	18,389																									
Interest Expenses	5,223																									
Principal Repayment	13,166																									
Loan Outstanding	0																									
Soft Loan																										
Loan Drawdown	0	0	0	0	0																					
Interest During Construction	0	0	0	0	0																					
Installment	0																									
Interest Expenses	0																									
Principal Repayment	0																									
Loan Outstanding	0	0	0	0	0																					
Total Borrowing	43,885	12,729	10,873	11,145	9,139																					
Loan Drawdown	3,090	342	634	934	1,179																					
Interest During Construction	65,061																									
Installment	4,337																									
Interest Expenses	21,176																									
Principal Repayment	43,885																									
Loan Outstanding	12,729	23,502	34,747	43,885	41,907	39,822	37,826	35,313	32,875	30,307	27,600	24,749	21,744	18,578	15,242	11,726	8,020	4,115	0	0	0	0	0	0	0	

## ตารางที่ 7.33 บัญชีรายรับ รายจ่าย กำไรและขาดทุนจากการให้เช่าและขายห้องพัก ห้องอาหารและสุขุมวิท ช่วงงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

Period	Revenue & Expenses		Private Sector Investment		With Government Support	
	Amounts	Millions Baht	Amounts	Millions Baht	Amounts	Millions Baht
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Total	1	2	3	4	5	6
Revenue Rate	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
Cost Inflation Index	1,028	1,027	1,024	1,021	1,018	1,015
Revenue Margin Index	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Fare Revenue 2024 Prices	1,116	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131
Fare Revenue Current Prices	1,116	1,120	1,125	1,145	1,167	1,198
Other Revenue	1,118	1,220	1,510	1,852	1,807	1,976
Implementation Schedule	100%	25%	25%	25%	25%	25%
Lane Acquisition and Compensation	0	0	0	0	0	0
Child Works	28,841	8,684	7,220	5,776	5,776	5,776
Rolling Stock	7,153	2,146	1,785	1,431	1,431	1,431
Contingencies	3,738	1,122	925	748	748	748
Total Project Cost 2024 Prices	41,133	12,340	10,263	8,227	8,227	8,227
Further Rolling Stock Investment	7,619	-	-	-	-	-
Borrowed and Amortization Repayment	10,943	-	-	-	-	-
Project Depreciation Current Prices	44,622	-	-	-	-	-
Further Rolling Stock Depreciation	7,819	0	-3	7	18	-31
E&M Replacement Depreciation	15,893	0	0	0	0	0
Depreciation	63,124	1,484	-1,491	1,503	1,515	-1,520
Operating and Maintenance Cost	40,544	468	503	531	560	628
Corporate Income Tax	30% of Profit Before Tax	-	-	-	-	-
Proprietary Interest Gross Yr.	Term Yr.	Gross	Private	Private	Private	Private
Local	70%	5.75%	4	19	0%	70%
Foreign	30%	4.50%	4	19	0%	30%
Sale Tax	0%	2.50%	4	29	100%	0%
Borrowing Factor	0.29822	-	-	-	-	-
With Government Support	25,016	-	-	-	-	-
			0.26218	Net 73	0.26218	Net 73
			BR	BR	BR	BR
			0.6155	0.60497	0.28218	25,016 MB

ตารางที่ 7.34 กระบวนการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงบางซื่อ - รังสิต 2

Being See Period Cash Flow Projection	Private Sector Investment		With Government Support		Million Baht																																
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33	34				
Cash inflow																																					
Fare Revenue Current Prices	205,172																																				
Other Revenue	6,165																																				
Borrowing	13,005	3,172	3,222	3,302	2,708																																
Government Support	26,018	7,505	8,754	6,254	5,003																																
Total Cash inflow	249,347	11,217	9,478	8,556	7,711	1,555	1,701	1,861	2,035	2,176	2,289	2,424	3,023	3,226	3,655	4,821	5,277	5,661	6,733	8,086	7,925	8,344	8,410	8,678	9,608	10,087	10,295	10,505	10,715	12,346	12,613	13,123	13,365				
Cash Outflow																																					
Physical Investment																																					
Land Acquisition and Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Civil Works	26,881	8,684	7,220	5,776																																	
Electrical and Mechanical	7,153	2,148	1,748	1,708	1,431																																
Railcar Stocks	1,300	469	340	340	272																																
Contingencies	3,739	1,122	916	845	748																																
Inflation	2,474	309	521	791	664																																
Interest During Construction	916	101	185	277	348																																
Total Project Investment	44,523	12,150	10,892	11,351	9,430																																
Further Rolling Stock Purchase	7,819																																				
Electrical and Mechanical Replacement	10,943																																				
Opening and Maintenance	40,844																																				
Principal Repayment	13,006																																				
Interest Expenses	6,275																																				
Corporate Income Tax	31,494																																				
Total Cash Outflow	154,742	12,760	10,992	11,351	8,340	1,801	1,910	2,150	2,187	2,243	2,303	2,346	2,475	3,076	3,453	4,818	6,699	6,346	6,698	2,642	2,717	2,753	3,231	3,342	3,394	4,011	5,706	3,371	3,842	4,381	4,500	4,747	4,876				
Net Cash Flow	94,896	-1,473	-1,516	-1,791	-2,049	-209	-152	-155	-174	-175	-198	-216	-241	-361	-519	-1,041	-1,735	-2,367	-971	-5,423	-5,387	-5,482	-6,073	-6,336	-6,605	-6,847	-6,913	-6,956	-6,973	-6,974	-6,975	-6,976					
Cumulative Cash Flow	0	-1,473	-2,969	-4,173	-6,026	-6,026	-7,326	-7,419	-7,543	-7,208	-7,528	-7,025	-6,324	-4,137	-5,346	-5,116	-4,178	-10,624	-15,920	-21,133	-21,139	-31,225	-36,738	-46,506	-53,378	-61,163	-69,716	-76,095	-94,608								
Net Present Value @ 12%	0	12.0%	Pay Back Period	20 Years	Borrowing	13,006	13,005	13,004	13,003	13,002	13,001	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000					
Net Present Value @ 12%	0	12.0%	G MB	Government Support	20,916	NB	Equity	6,562	7,545	NB	DE Ratio	2.00	1.77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1st Yr OCF	Project 1																																				

ตารางที่ 7.35 งบกำไรขาดทุน กองทีมกชน ไดร์ร์บันช์ ห่วงโซ่อุปทาน โครงการไฟฟ้าอยตีสเดง ช่วงงบการเงิน - รังสิต 2

Bang Sue - Rangsit		Private Sector Investment		With Government Support								Million Baht	
Profit and Loss Statement													
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Revenue													
Fare Revenue Current Prices	205,172												
Other Revenue	6,155												
Total Revenues	211,327												
Expenditure													
Operating and Maintenance	40,844												
Interest Expenses	6,275												
Depreciation	63,124												
Total Expenditures	110,243												
Profit Before Tax	101,084												
Corporate Income Tax	31,494												
Net Profit	69,590												

ตารางที่ 7.36 ตารางการเบิกเงินปันและชำระหนี้และชำระคืนเงินกู้ กรณีขอหนี้ตัวรับน้ำที่รัฐบาลช่วยเหลือจ่ายรัฐบาล โครงการไฟฟ้ารายเดือน หัวบึงข้อ - รังสิต 2

Bang Sue - Rangsit		Private Sector Investment										With Government Support										Million Baht	
		Loan Disbursement and Loan Repayment Schedule										Loan Disbursement and Loan Repayment Schedule											
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2032	2033
	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Local Borrowing																							
Loan Drawdown	9,103	2,640	2,265	2,312	1,896																		
Interest During Construction	666	76	141	207	262																		
Installment	13,831																						
Interest Expenses	4,727																						
Principal Repayment	9,103																						
Loan Outstanding	2,640	4,896	7,208	9,103	8,705	8,283	7,937	7,365	6,867	6,340	5,783	5,193	4,570	3,911	3,213	2,476	1,696	872	0				
Foreign Borrowing																							
Loan Drawdown	3,901	1,132	987	991	812																		
Interest During Construction	230	25	47	70	68																		
Installment	5,448																						
Interest Expenses	1,548																						
Principal Repayment	3,901																						
Loan Outstanding	1,132	2,098	3,098	3,901	3,714	3,517	3,313	3,098	2,874	2,641	2,396	2,141	1,874	1,595	1,303	999	680	348	0				
Soft Loan																							
Loan Drawdown	0	0	0	0	0																		
Interest During Construction	0	0	0	0	0																		
Installment	0																						
Interest Expenses	0																						
Principal Repayment	0																						
Loan Outstanding	0	0	0	0	0																		
Total Borrowing																							
Loan Drawdown	13,905	3,772	3,222	3,392	2,708																		
Interest During Construction	916	101	188	277	349																		
Installment	19,280																						
Interest Expenses	6,275																						
Principal Repayment	13,905	6,994	10,296	13,005	12,448	11,801	11,150	10,464	9,742	8,981	8,179	7,334	6,443	5,505	4,517	3,475	2,377	1,220	0	0	0	0	0

**ตารางที่ 7.37 ดัชนีทางการเงินในกรณีได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล**

รายละเอียด	สายสีแดงในภาพรวม 2	ช่วงงบงชื่อ - รังสิต 2 (ทางรถไฟ 3 ทาง)
มูลค่าลงทุนโครงการ	173,691 ล้านบาท	44,523 ล้านบาท
ผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น	12.0%	12.0%
มูลค่าปัจจุบัน @12%	0 ล้านบาท	0 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนทุน	21 ปี	20 ปี
ส่วนของผู้ถือหุ้น	21,493 ล้านบาท	6,502 ล้านบาท
เงินกู้	43,885 ล้านบาท	13,005 ล้านบาท
รัฐบาลช่วยเหลือ	107,728 ล้านบาท	25,016 ล้านบาท
รัฐบาลช่วยเหลือ มูลค่าปัจจุบัน @ 5%	96,198 ล้านบาท	22,339 ล้านบาท
มูลค่าปัจจุบันของภาษี @ 5%	30,315 ล้านบาท	10,869 ล้านบาท
รัฐบาลช่วยเหลือสุทธิ @ 5%	65,883 ล้านบาท	11,469 ล้านบาท

การให้ภาคเอกชนลงทุนในโครงการสายสีแดงในภาพรวม 2 จะช่วยลดเงินลงทุนของภาครัฐบาล  
จำนวน 66,543 ล้านบาท และลดเดือนลงทุนเฉพาะส่วนโครงการช่วง บางซื่อ - รังสิต (ทางรถไฟ 3  
ทาง) จำนวน 19,564 ล้านบาท

### 7.3.3 การวิเคราะห์ความไวทางการเงิน

การวิเคราะห์ทางการเงินยังได้ศึกษาความผันแปรของโครงการ โดยการลดรายได้ลงร้อยละ 20 เพิ่มเงิน<sup>ลงทุนร้อยละ 20 และเพิ่มค่าดำเนินงานและบำรุงรักษาอีกร้อยละ 20 ตารางต่อไปนี้ได้แสดงผลที่ได้  
จากการวิเคราะห์ความไว</sup>

รายละเอียด	สายสีแดงในภาพรวม 2 (ช่วงรังสิต-มหาชัย และช่วงคลองเตย-สุวรรณภูมิ)		ช่วงงบงชื่อ-รังสิต 2 (ทางรถไฟ 3 ทาง)	
	Oper. +0%	Oper. +20%	Oper. +0%	Oper. +20%
กรณีฐาน	5.0%	4.4%	5.9%	5.4%
รายได้ -20%	2.1%	1.3%	3.4%	2.8%
รายได้ -20%, เงินลงทุน +20%	0.4%	-0.3%	1.8%	1.3%
เงินลงทุน +20%	3.2%	2.6%	4.3%	3.8%

การวิเคราะห์ความไวแสดงว่าโครงการมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้มาก ความไวปานกลางต่อการเพิ่มน้ำหนักของเงินลงทุน และไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าดำเนินการและค่าบำรุงรักษา

## 8. การพิจารณาผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

สรุปสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงในตารางที่ 8.1





















4.1 ประมวลน้ำอุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ระบบ	ผลกระทบต่อแหล่งน้ำที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแหล่งน้ำ			สถานที่ดำเนินการ
			เหมืองแร่	เหมืองแร่	เหมืองแร่	
4.1.1 ผลกระทบต่อแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ระบบ	ผลกระทบต่อแหล่งน้ำที่สำคัญ	ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแหล่งน้ำ	ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแหล่งน้ำ	ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแหล่งน้ำ	สถานที่ดำเนินการ
4.1.2 ผลกระทบต่อแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ระบบ	ผลกระทบต่อแหล่งน้ำที่สำคัญ	ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแหล่งน้ำ	ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแหล่งน้ำ	ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแหล่งน้ำ	สถานที่ดำเนินการ
4.2 การเก็บเนื้อพืชชุมชน	ระบบ	ผลกระทบต่อแหล่งน้ำที่สำคัญ	ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแหล่งน้ำ	ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแหล่งน้ำ	ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแหล่งน้ำ	สถานที่ดำเนินการ







องค์ประกอบทางสังคมด้าน	ระดับชาติ	ผู้ควบคุมเชิงลึกที่สำคัญที่สุด	มาตรการป้องกันภัยทางเศรษฐกิจและการเมือง		มาตรการป้องกันภัยทางเศรษฐกิจและการเมือง		ผลดำเนินการ
			แผนงาน	หน่วยงาน	แผนงาน	หน่วยงาน	
เศรษฐกิจและอาชญากรรม	ระดับชาติ	ศูนย์บริหารความเสี่ยงและตัดสินใจทางเศรษฐกิจและอาชญากรรม	มาตรการป้องกันภัยทางเศรษฐกิจและการเมือง	น้ำหนักการป้องกันภัยทางเศรษฐกิจและการเมือง	แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยทางเศรษฐกิจและการเมือง	หน่วยงานรับผิดชอบ	ภายนอก
เศรษฐกิจและอาชญากรรม	ระดับชาติ	ศูนย์บริหารความเสี่ยงและตัดสินใจทางเศรษฐกิจและการเมือง	มาตรการป้องกันภัยทางเศรษฐกิจและการเมือง	น้ำหนักการป้องกันภัยทางเศรษฐกิจและการเมือง	แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยทางเศรษฐกิจและการเมือง	หน่วยงานรับผิดชอบ	ภายนอก

## 9. ความหมายสมด้านการบริหารโครงการ

ผลการศึกษาให้ความเห็นว่า รูปแบบโครงการควรเป็นการให้สัมปทานเอกชนในการลงทุนเดินรถไฟฟ้าชานเมือง (Computer train) โดยการจัดองค์กรในการบริหารโครงการซึ่งเป็นแบบเดิมเช่นอยู่ในความรับผิดชอบของ รฟท. อย่างไรก็ตาม ในอนาคต รฟท. อาจต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้สามารถตอบสนองนโยบายรัฐในการดำเนินงานให้เป็นเชิงธุรกิจ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจในการเดินรถไฟฟ้าชานเมือง

## 10. ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ

ปัจจุบัน การรถไฟฯกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนพื้นฟูกิจการและฐานะการเงิน โดยได้ร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงคมนาคม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ซึ่งจากภาวะวิกฤติของราคาน้ำมันในปัจจุบัน ระบบรางเป็นหัวใจสำคัญในการลดการใช้พลังงาน และสนับสนุน Logistics ของประเทศไทย จึงมีข้อได้เปรียบด้านโครงข่ายที่มีอยู่แล้วทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน กรณีที่มีการขยายรางเพิ่มเติม รวมทั้งบุคลากรของการรถไฟฯ มีความสำคัญต่อการพัฒนาและพัฒนาภารกิจการรถไฟ จึงควรได้รับผลตอบแทนและแรงจูงใจที่เป็นธรรม และเหมาะสม โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้

### ปัญหาหนี้สินเดิม

หนี้สิน ณ วันที่หารือจำนวนประมาณ 42,700 ล้านบาท และที่ถูกใหม่ 5,565 ล้านบาท รัฐจะรับภาระแทนการรถไฟฯ จำนวนประมาณ 37,000 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

- 1) หนี้สินเฉพาะส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานจำนวนประมาณ 15,000 ล้านบาท
- 2) หนี้สินอันเกิดจากการที่รัฐชดเชยผลขาดทุนฯ ไม่ทันเวลา ทำให้การรถไฟฯต้องถูกเงินเพื่อใช้หมุนเวียนการดำเนินงาน รวม 18,000 ล้านบาท (ยอดประมาณการในปี 2548) ซึ่งยอดคงค้างในปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 19,828 ล้านบาท และยังไม่รวมผลขาดทุนในปีงบประมาณ 2549 ซึ่งจะสูงกว่าจำนวนเงินถูกใหม่ (5,565 ล้านบาท)
- 3) นำที่ดินของการรถไฟฯที่หน่วยราชการ เช่าใช้ โอนสิทธิให้กรมธนารักษ์ในราคากลางเพื่อแลกกับการปลดภาระหนี้จำนวนประมาณ 4,000 ล้านบาท

## โดยกำหนดกรอบให้การรถไฟฯดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ดังนี้

การดำเนินการ	เงื่อนไข
รัฐรับโอนภาระหนี้สินโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 15,000 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งบริษัทก่อสร้าง 3 บริษัท ตาม พ.ร.บ. การรถไฟฯ</li> <li>• บริษัทบริหารสินทรัพย์</li> <li>• บริษัทสนับสนุนก้าวภาคตะวันออก</li> <li>• บริษัทบริหารรถไฟฟ้า</li> </ul>
รัฐรับโอนภาระหนี้ที่เกิดจากการซื้อขายผลขาดทุนล่าช้า 18,000 ล้านบาท (ยอดปัจจุบันประมาณ 23,000 ล้านบาท)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวน ปรับปรุงบริการเชิงสังคมเพื่อรองรับเงินอุดหนุน</li> <li>- พัฒนาบริการเพื่อเพิ่มรายได้ โดยเน้นขนส่งสินค้าเป็นหลัก</li> <li>- จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</li> </ul>
การโอนสิทธิการใช้ที่ดินที่ส่วนราชการเช่าให้แลกกับหนี้สินประมาณ 4,000 ล้านบาท	การตกลงกับกรมธนารักษ์

### ปัญหาการบ้าน้ำญู

การบ้าน้ำญูจะคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันประมาณ 50,200 ล้านบาท (ยอดเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 160,000 ล้านบาท) โดยปัจจุบันมีภาระประมาณปีละ 2,200 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุน และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

เนื่องจากปัจจุบัน ยอดการจ่ายเงินบ้าน้ำญู จะໄกส์เดียงกับรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน (ทั้ง Rail-Related และ Non-Rail-Related) ดังนั้น จึงสรุปว่าจะนำเอารายได้จากการบริหารทรัพย์สินมาจัดตั้งเป็นกองทุนรวม เพื่อรับการจ่ายบ้าน้ำญู และ/หรือจะต้องจัดตั้งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อมีความพร้อมต่อไป

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

เร่งรัดให้มีการลงทุนก่อสร้างทางคู่สายฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง และดำเนินการเรื่องการจัดทำหัวรถจักร 7 หัว และเครื่องดูดินท้า 112 แคร์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อเน้นการเพิ่มรายได้จากการขนส่งสินค้าให้มากขึ้น

## ปัญหาด้านกลยุทธ์

ได้มีการทดลองในหลักการ ซึ่งจะต้องนำไปสู่การเจรจาในรายละเอียดเพื่อดำเนินการ ดังนี้

- 1) รับรับภาระการลงทุน และนำรุ่งรักษายอดสร้างพื้นฐาน
- 2) ปรับเปลี่ยนการขาดใช้ผลขาดทุนจากภาครวม มาเป็นระบบ PSO แทน โดยจัดทำเป็นสัญญาจ้าง และมีการจ่ายล่วงหน้า
- 3) ส่งเสริมนบทบาทภาคเอกชน
- 4) ให้การรถไฟฯปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรับรับนโยบายดังกล่าว

ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าวแล้ว จะทำให้ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของการ รถไฟฯ ดีขึ้น และมีความพร้อมในการลงทุน ในระยะต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังการจัดการภาระนี้ รวมทั้ง กำหนดการระหว่างภาครัฐและการรถไฟฯในเรื่องเกี่ยวกับระบบ PSO และการนำรุ่งรักษายอดสร้าง พื้นฐานด้านการขนส่ง (Infra-structure Maintenance and Operation : IMO) แล้ว จะทำให้ภาพของ การรถไฟฯเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ดังนี้

### งบดุลการรถไฟแห่งประเทศไทย

หน่วย : ล้านบาท

	2549 (ก่อนปรับโครงสร้าง)	2549 (หลังปรับโครงสร้าง)
<b>สินทรัพย์</b>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,661.48	2,661.48
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	73,777.17	73,777.17
โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเพื่อรองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	8,325.82	8,325.82
สินทรัพย์อื่น	867.49	867.49
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>85,631.97</b>	<b>85,631.97</b>
<b>หนี้สินและส่วนของทุน</b>		
หนี้สินหมุนเวียน	6,535.84	1,562.87
เงินกู้ยืมระยะยาว	40,417.36	12,390.33
เจ้าหนี้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟฯ	7,646.27	7,646.27
หนี้สินอื่นๆ	16,793.04	16,793.04
รวมหนี้สิน	71,392.52	38,392.52
รวมส่วนของทุน	14,239.45	47,239.45
<b>รวมหนี้สินและส่วนของทุน</b>	<b>85,631.97</b>	<b>85,631.97</b>

งบกำไรขาดทุนการตáiไฟแน่นประเทศไทย

หน่วย : ล้านบาท

	2549	2549
	(ก่อนปรับโครงสร้าง)	(หลังปรับโครงสร้าง)
รายได้	8,967.81	8,967.81
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(10,542.40)	(7,242.40)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(1,574.59)	1,725.41
รายได้อื่น	521.02	521.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	(6,787.64)	(5,287.64)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ	(7,841.20)	(3,041.20)
กำไรจากการพิเศษ	1,414.01	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(6,427.20)	(3,041.20)

หมายเหตุ : ภาระ PSO และ IMO ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองภาครัฐมีจำนวนรวมประมาณ 3,300 ล้านบาท

หลังจากดำเนินการตามแผนพื้นฟูกิจการเดิม จะทำให้ภาระทางการเงินระดับสั้นลดลง มีความสามารถในการก่อหนี้เพื่อรองรับการขยายตัวทางระบบมากขึ้น และมีความสามารถในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนและวัดผลได้จำกัดขึ้น ดังแสดงให้เห็นดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของการตáiไฟแน่นประเทศไทย

	2549	2549
	(ก่อนปรับโครงสร้าง)	(หลังปรับโครงสร้าง)
<b>ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น</b>		
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)	0.41	1.70
อัตราส่วนทุนหมุนเว้า (Quick Ratio)	0.11	0.45
<b>ความสามารถในการก่อหนี้</b>		
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio)	5.01	0.81
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio)	(0.23)	0.89
<b>ความสามารถในการทำกำไร</b>		
ผลตอบแทนต่อทิ่นทรัพย์ (Return on Assets)	-7.51%	-3.55%
ผลตอบแทนต่อทุน (Return on Equity)	-45.14%	-6.44%
ผลตอบแทนต่อยอดขาย (Return on Sales)	-71.67%	-33.91%

อย่างไรก็ตาม มีความจำเป็นที่จะต้องมีโครงการลงทุนเพื่อรองรับการฟื้นฟูของการรถไฟอย่างข้างบืน และลดค่าน้ำในการขนส่งของประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้

#### ก. การลงทุนเพื่อยาทีโครงสร้างและเพิ่มความสามารถในการให้บริการ ประมาณ 124,193 ล้านบาท

##### Infra Structure Development

รายการ	จำนวน	ระยะเวลา					
		2550	2551	2552	2553	2554	2555
การลงทุนเพื่อยาทีโครงสร้างและเพิ่มความสามารถในการให้บริการ	124,193						
การลงทุนเพื่อยาทีโครงสร้างและเพิ่มความสามารถในการให้บริการ	6,050	908	2,220	2,220	1,603		
การลงทุนเพื่อยาทีโครงสร้างและเพิ่มความสามารถในการให้บริการ	1,176	1,306	3,034	5,094	1,627	1,401	
การลงทุนเพื่อยาทีโครงสร้างและเพิ่มความสามารถในการให้บริการ	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	
การลงทุนเพื่อยาทีโครงสร้างและเพิ่มความสามารถในการให้บริการ	57,740	10,182	3,724	5,183	12,182	10,581	11,169
การลงทุนเพื่อยาทีโครงสร้างและเพิ่มความสามารถในการให้บริการ	13,851					3,977	6,211
การลงทุนเพื่อยาทีโครงสร้างและเพิ่มความสามารถในการให้บริการ	2,213				1,391	2,213	2,213
การลงทุนเพื่อยาทีโครงสร้างและเพิ่มความสามารถในการให้บริการ	124,193	6,274	8,254	15,837	22,462	24,797	10,821
การลงทุนเพื่อยาทีโครงสร้างและเพิ่มความสามารถในการให้บริการ	18,034	1,423	1,655	1,815	1,702	1,757	1,504

#### ข. การรถไฟฯ ลงทุนเพื่อยาทีความสามารถในการให้บริการ ประมาณ 13,034 ล้านบาท

รายการ	จำนวน	2550	2551	2552	2553	2554
การลงทุนเพื่อยาทีความสามารถในการให้บริการ	13,034					
การลงทุนเพื่อยาทีความสามารถในการให้บริการ	920.00		100.80	403.20	584.00	416.00
Phase 1 จำนวน 7 คัน	672.00	Barter	100.80	403.20	168.00	
Phase 2 จำนวน 13 คัน	1,248.00	???			416.00	416.00
การลงทุนเพื่อยาทีความสามารถในการให้บริการ	3,185.00			227.50	929.50	1,014.00
Phase 1 จำนวน 10 คัน	650.00	เงินสด		227.50	422.50	
Phase 2 จำนวน 39 คัน	2,535.00	เงินสด			507.00	1,014.00
การลงทุนเพื่อยาทีความสามารถในการให้บริการ	11,067.00		42.00	257.15	3,743.5	3,124.0
Phase 1 จำนวน 112 คัน	280.00	เงินสด	42.00	140.00	98.00	
Phase 2 จำนวน 284 คัน	781.00	เงินสด		117.15	273.35	312.40
การลงทุนเพื่อยาทีความสามารถในการให้บริการ	6,868.00			948.00	5,307.00	3,613.00
รถโดยสารทางไกล 6 ขบวน	4,809.00	เงินสด		667.00	3,716.00	426.00
รถศึกษาทางวิ่งจากอาช	2,059.00	เงินสด		281.00	1,591.00	187.00
การลงทุนเพื่อยาทีความสามารถในการให้บริการ	18,034.00	1,423	1,655	1,815	1,702	1,757

ซึ่งส่วนใหญ่ของเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นความรู้และความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศและเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทย ดังนั้น ในกระบวนการก่อสร้างและการควบคุมการดำเนินงานเทคโนโลยีเหล่านี้ คังกล่าวยังต้องอาศัยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการให้สามารถอ่านได้แก่ผู้รับเหมา ก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษา รวมทั้งบุคลากรของกรรมไฟฟ้า ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรของประเทศไทยอีกด้วยหนึ่ง

### 13. ผลประโยชน์จากการต่อ “คน”

โครงการรถไฟฟ้ามีงบประมาณที่ รฟท. จะดำเนินการอยู่นี้ จะมีบทบาทสำคัญต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองบริวารในจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม และฉะเชิงเทรา โดยยุทธศาสตร์การให้บริการทางรางด้านระบบรถไฟฟ้ามีงบ (จะพัฒนาเป็นระบบไฟฟ้าในโอกาสต่อไป) จะช่วยควบคุมการกระจายตัวของเมืองเป็นหลัก ลดปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่หนาแน่น ในส่วนกลางของ กทม. โดยใช้ระบบรถไฟฟ้ามีงบที่มีประสิทธิภาพช่วยลดระยะเวลาการเดินทางให้สั้นลง สะดวก รวดเร็ว และเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมือง โดยมีโครงการที่จะสร้าง 3 ช่วงทาง เป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ประกอบด้วย

- 1) บางซื่อ – คลองชาน ระยะทาง 15 กิโลเมตร
- 2) บางซื่อ - รังสิต ระยะทาง 26 กิโลเมตร
- 3) บางซื่อ – มักกะสัน – หัวหมาก ระยะทาง 19 กิโลเมตร

หากโครงการแล้วเสร็จ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชนจะดีขึ้น นอกจากรายได้ที่จะช่วยลดภาระทางถนนและความแออัดของกรุงเทพมหานคร ได้ในระดับหนึ่งในส่วนของการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการเฉพาะช่วงบางซื่อ - รังสิต จะก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน เช่น จำนวนการจ้างงานที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าบางซื่อ - รังสิตประมาณ 600 คน ในระยะเวลา ก่อสร้าง 3 ปี ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ผู้รับเหมา ผู้ขาย/จำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้าง ตลอดจนผู้ใช้แรงงานต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการก่อสร้างของไทยอีกด้วย

### 14. การติดตามประเมินผลโครงการ

ในการดำเนินโครงการจะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ รวม 2 ชุด คือ PMC (Project Management Consultant) และ CSC (Construction Supervision Consultant) กำกับดูแล เพื่อให้การก่อสร้างและการประสานงานระหว่างบริษัทรับเหมาต่างๆ เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบวัสดุที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพของงานได้ตลอดเวลา ซึ่ง รฟท. สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล พิจารณา ข้อปัญหาต่างๆ ที่ PMC และ CSC เสนอมาให้ได้ข้อบุคคลโดยเร็ว เพื่อให้งานรุดหน้าตามแผนงานที่วางไว้ โดยโครงการดังกล่าวจะมีฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างของ รฟท. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ต้องติดตามประเมินผลโครงการโดยใกล้ชิดต่อไป

# ด่วนที่สุด

ชื่อเรื่อง

ขออนุมัติดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล :

โครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต – บางซื่อ – ตลิ่งชัน

กระทรวง คมนาคม

1.	กำหนดเวลาที่ต้องเสนอคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีอำนาจหน้าที่				ภายในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550
2.	ระบุความจำเป็นที่บังคับให้ต้องเสนอ เรื่องนี้ต่อคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น				รายละเอียด
กฎหมาย	กฎ	กฎบัญญัติ	คำสั่ง	ประกาศ	
/	/	/	/	/	<p>คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร ตามลำดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วน 5 เส้นทาง รวมระยะทาง 118 กิโลเมตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สายสีน้ำเงิน(ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ)</li> <li>2. สายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ)</li> <li>3. สายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน)</li> <li>4. สายสีเขียวอ่อน (ช่วงอ่อนนุช-สมุทรปราการ)</li> <li>5. สายสีเขียวเข้ม (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่)</li> </ol> <p>โดยให้กระทรวงคมนาคมรับไปศึกษารายละเอียด ปรับปรุง และออกแบบแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินโครงการตามขั้นตอนในระยะต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจะมีภาระให้กระทรวง คมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น ดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ความชัดเจนทั้งทางด้านการเงิน การคลัง ความพร้อมและความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละสายทาง วงเงินลงทุน และการดำเนินงานโครงการในการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ และให้กระทรวงคมนาคมนำสรุปผลความคิดเห็นดังกล่าว พร้อมรายละเอียดของแต่ละโครงการเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นได้มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชน และเห็นชอบการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต – บางซื่อ – ตลิ่งชัน และบางซื่อ – รังสิต รวมอยู่ด้วย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแยกนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเป็นรายสาย</p>

3.	การตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม หน่วยงาน			
	ชื่อหน่วยงาน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	เหตุผลที่สอบถาม
	-	-	-	-
4.	การตามความเห็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง*	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หมายเหตุ
	-	-	-	-

\* แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและรายงานการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ

5.	ร่างมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการ
	กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ ดังนี้
	5.1 ให้ รฟท. ดำเนินโครงการรถไฟสายสีแดง (รถไฟฟ้ามีดง) ช่วงรังสิต - บางซื่อ - ตัลิ่งชันภายใต้กรอบวงเงินช่วงบางซื่อ - รังสิต 52,220 ล้านบาท ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร และช่วงบางซื่อ - ตัลิ่งชัน 13,133 ล้านบาท ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร และให้รูบナルับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น โดย
	5.1.1 ช่วงบางซื่อ - ตัลิ่งชัน ให้ รฟท. ดำเนินการประกวดราคางานโยธา งานวางราก งานรื้อย้าย และงานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ (รวมงานถนน งานสะพานกลับรถ และสะพานลอยคนเดินข้าม) ได้ในทันที
	5.1.2 ช่วงบางซื่อ - รังสิต เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแหล่งเงินกู้ต่างประเทศของกระทรวงการคลัง และอยู่ระหว่างปรับแบบรายละเอียดเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนประกาศราคาต่อไป
	5.2 การลงทุนสำหรับช่วงบางซื่อ - ตัลิ่งชัน ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม และกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่ารื้อย้ายสิ่งกีดขวางและระบบสาธารณูปโภค 1,758 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคา 7 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 214 ล้านบาท ค่างานโยธาและโครงสร้างทางวิ่ง 7,637 ล้านบาท ค่างานระบบราง 1,443 ล้านบาท ค่างานถนนเลียบทางรถไฟ 2,074 ล้านบาท โดยรูบナルับภาระค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2550 ถึงปี 2553) โดยดำเนินการประกวดราคางานตามระเบียบของการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
	5.3 ให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการค่าก่อสร้างโครงการรถไฟสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต จำนวน 1,102 ล้านบาท ที่ รฟท.ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2549 มาดำเนินการในโครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - ตัลิ่งชันต่อไป

6.	ลายมือชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
	 (นายชลอ ชรรตัน) รองปลัดกระทรวงคมนาคม ปคร./ ๑๙ พ.ค ๕๐