

ด่วนที่สุด

ที่ อก ๐๘๐๑/๓๗ ๐๗



กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานฟื้นฟูและป้องกัน นิคม เขตประกอบการและสวนอุตสาหกรรม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมที่ อก ๐๘๐๑/๓๗๒๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงอุตสาหกรรมได้รายงานผลการดำเนินการฟื้นฟู และป้องกันนิคม เขตประกอบการและสวนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินการมาเป็นลำดับ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงอุตสาหกรรมขอรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการในเรื่องข้างต้น ดังต่อไปนี้

๑. การฟื้นฟูนิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมที่ประสบภัย

๑.๑ เขตประกอบการอุตสาหกรรมแพ็คคอรี่แลนด์

ผู้พัฒนาเขตฯ ได้ดำเนินการสูบน้ำแล้วตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ บริเวณพื้นที่เขตประกอบการฯ แห่งเกือบทั้งหมดตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ทางโรงงานได้เริ่มเข้าทำความสะอาดโรงงาน ซ่อมแซมสาธารณูปโภค และเข้าฟื้นฟูและซ่อมแซมเครื่องจักรแล้วทุกราย (๙๓ ราย)

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พบว่าผลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

โดยปัจจุบันมีบริษัท/โรงงานได้เปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ ๔-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จำนวน ๒๙ ราย (จากทั้งหมด ๙๓ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒ โรงงานที่ประกอบกิจการ เช่น บจก. ไมโครเวฟ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น บจก. แคมโก้ ไฮกิ (ไทยแลนด์) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บจก. เอเทค โมล์ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัน คาดการณ์ว่าต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๕ กำลังการผลิตจะเข้าสู่ความสมบูรณ์ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐

๑.๒ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ผู้พัฒนานิคมฯ ได้ดำเนินการสูบน้ำแล้วตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แต่ยังคงสูบน้ำอยู่เพื่อรักษาระดับน้ำในนิคมให้ต่ำกว่าระดับพื้นถนน ทั้งนี้ ระดับน้ำภายนอกนิคมอยู่ที่ความสูง ๑.๔๐ เมตร โดยโรงงานได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบความเสียหาย และทำความสะอาดโรงงาน Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

/ผลการตรวจสอบ...

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

คาดการณ์ว่า โรงงานบางส่วนประมาณ ๖๐-๗๐ ราย (จาก ๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗-๗๘) จะเริ่มประกอบกิจการได้ภายในครั้งแรกของเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ น่าจะดำเนินการได้ครบถ้วนทุกราย

๑.๓ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

ผู้พัฒนานิคมฯ ได้ดำเนินการสูบน้ำแล้วตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยปัจจุบันระดับน้ำในพื้นที่นิคมฯ อยู่ที่ ๑.๒๐ เมตร ขณะที่ระดับน้ำภายนอกนิคมยังคงอยู่ที่ ๑.๖๕ เมตร ปริมาณน้ำในนิคมฯ เหลืออยู่ประมาณ ๓.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร กำลังเครื่องสูบน้ำปัจจุบัน ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดการณ์ว่า จะจัดงานทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จะสามารถสูบน้ำแล้วเสร็จ

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โรงงานจะเข้าซ่อมแซมสาธารณูปโภค โดยคาดว่าจะเสร็จวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ โรงงานวางแผนจะเข้าสำรวจฟื้นฟูโรงงาน และอาจมีบางโรงงานสามารถประกอบกิจการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

โดยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พบว่า ผลคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

๑.๔ เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ

ผู้พัฒนาเขตฯ ได้ดำเนินการสูบน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระดับน้ำในพื้นที่เขตฯ เหลืออยู่ที่ ๑.๐๔ เมตร ขณะที่ระดับน้ำภายนอกเขตฯ ยังคงอยู่ที่ ๑.๒๙ เมตร ปริมาณน้ำเหลืออยู่ประมาณ ๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำ ๑๙๑ ตัว กำลังสูบประมาณ ๑.๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดการณ์ว่า

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จะเข้าทำความสะอาดโรงงานได้ และกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ จะเข้าซ่อมแซมสาธารณูปโภค

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

กลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ โรงงานบางส่วนจะเริ่มประกอบกิจการได้ เช่น บริษัท นิเด็ค อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท พานาโซนิค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

๑.๕ สวนอุตสาหกรรมนวนคร

ผู้พัฒนาสวนฯ เริ่มดำเนินการสูบน้ำได้ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยระดับน้ำในพื้นที่สวนฯ และระดับน้ำภายนอกสวนฯ เท่ากันอยู่ที่ ๑.๙๐ เมตร ปริมาณน้ำเหลืออยู่ ๑๗.๗๘ ล้านลูกบาศก์เมตร (กำลังเครื่องสูบน้ำที่มีในปัจจุบันประมาณ ๙ แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จะได้รับเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก ๕ แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน) คาดการณ์ว่า

/วันที่ ๑๐ ธันวาคม...

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ จะสูบน้ำเสร็จและเข้าทำความสะอาดโรงงานได้ (แล้วเสร็จประมาณวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔) และเข้าซ่อมแซมสาธารณูปโภค (แล้วเสร็จประมาณวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕) รวมถึงจะเข้าฟื้นฟูและซ่อมแซมโรงงาน (แล้วเสร็จประมาณวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕)

ผลตรวจสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พบว่า ผลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

โดยปัจจุบันมีบริษัท/โรงงานได้เริ่มดำเนินการผลิตแล้วจำนวน ๒ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (จากทั้งหมด ๒๒๗ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๐.๙ ได้แก่ บริษัท โรอินทิเกรเตดซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท ฮวนชวน (ประเทศไทย) จำกัด

๑.๖ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี

เนื่องจากระดับน้ำภายในนิคม และภายนอกนิคมยังสูงอยู่ คาดการณ์ว่า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้พัฒนาสวนฯ จะเริ่มดำเนินการสูบน้ำได้ โดยระดับน้ำในพื้นที่สวนฯ อยู่ที่ ๑.๘๘ เมตร ระดับนํ้านอกสวนฯ อยู่ ๑.๙๐ เมตร ปริมาณน้ำภายในสวนฯ เหลืออยู่ ๔ ล้านลูกบาศก์เมตร กำลังเครื่องสูบน้ำที่มีในปัจจุบันประมาณ ๓๔๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และอยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรรถสูบน้ำจากญี่ปุ่น (JICA) คาดการณ์ว่าจะสูบน้ำเสร็จในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เริ่มเข้าซ่อมแซมสาธารณูปโภค คาดว่าจะเสร็จวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ จะเข้าทำความสะอาดโรงงาน (Big Cleaning Day) แล้วเสร็จวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

ผลตรวจสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำ ครึ่งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พบว่า ผลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

๑.๗ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

ยังไม่สามารถสูบน้ำออกจากนิคมได้ เนื่องจากน้ำยังท่วมสูงอยู่ ระดับน้ำภายในพื้นที่นิคมฯ อยู่ที่ ๑.๕๖ เมตร ขณะที่ระดับน้ำภายนอกนิคมอยู่ที่ ๑.๘๖ เมตร ปริมาณน้ำเหลืออยู่ประมาณ ๓.๕๙ ล้านลูกบาศก์เมตร กำลังเครื่องสูบน้ำปัจจุบัน ๓๘๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้มีความต้องการเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีกประมาณ ๗.๘ แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน

โดยผลการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พบว่า ผลคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

๒. การป้องกันนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงจะประสบอุทกภัย

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้คณะทำงานป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ในนิคมอุตสาหกรรม ดำเนินการป้องกันด้วยมาตรการต่างๆ เพื่อรักษานิคมอุตสาหกรรม ๘ แห่งที่มีความเสี่ยงจะประสบอุทกภัย ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร และนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยมีรายละเอียดแต่ละนิคมฯ ดังนี้

๒.๑ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

คันกันน้ำ : ใช้กำแพงโรงงานเดิมเป็นแนว คันกันน้ำสูง ๑.๕ เมตร เสริมด้วยกระสอบทรายเพิ่มความแข็งแรง

ความสามารถในการระบายน้ำ : มีเครื่องสูบน้ำ ๖๖ เครื่อง เรือผลักดันน้ำกองทัพอากาศ ๑ ลำ ติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพิ่มอีก ๒ เครื่อง และเครื่องดันน้ำของกรมชลประทาน ๑ เครื่อง ความสามารถรวมทั้งหมด ๑๙.๖๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจะติดตั้งเครื่องผันน้ำเพิ่มให้อีกจำนวน ๔ เครื่อง (ประมาณวันที่ ๒๑-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นี้)

สถานการณ์น้ำ : พื้นที่ในนิคมยังแห้งเป็นปกติ ในขณะที่นอกนิคมฯ ด้านประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ระดับน้ำสูง ๐.๙๐ เมตร (ห่างจากแนวป้องกัน ๑.๒๐ เมตร) ด้านประตูระบายน้ำคลองหอยเตี้ย ระดับน้ำสูง ๑.๑๔ เมตร ด้านประตูระบายน้ำบึงกระเทียม ระดับน้ำสูง ๐.๗๔ เมตร และผิวจราจรถนนเสรีไทยกลับสู่สภาวะปกติ

ทั้งนี้ มีโรงงานหยุดประกอบกิจการ ๑ ราย จาก ๙๓ ราย เนื่องจากพนักงานเดินทางมาทำงานไม่สะดวก โรงงานที่หยุดประกอบกิจการ คือ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท มีพนักงานจำนวน ๕๒ คน ขณะนี้รอคำสั่งผู้บริหารชาวญี่ปุ่นว่าจะดำเนินการได้เมื่อใด

๒.๒ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

คันกันน้ำ : คันดินเดิมสูง ๑.๔ เมตร ยาว ๑๗ กิโลเมตร สันกว้าง ๓ เมตร ฐานกว้าง ๑๐ เมตร เสริมความแข็งแรงด้วย Viva board / กระสอบทราย / ดินเหนียว เป็นระยะ ๆ รอบนิคม บางพื้นที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นแนวป้องกัน

ความสามารถในการระบายน้ำ : มีเครื่องสูบน้ำ ๕๔ เครื่อง ความสามารถรวม ๑๘.๓๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เรือดันน้ำ ๑๕ ลำ ความสามารถการระบายน้ำในคลองภายนอกนิคมฯ ๒.๓๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

สถานการณ์น้ำ : พื้นที่ในนิคมแห้งเป็นปกติ ในขณะที่ระดับน้ำภายนอกนิคมฯ สูง ๑.๕๕ เมตร มีความเสี่ยงลดลง เนื่องจากน้ำรอบนิคมลดลงและแผ่ระวางการรั่วไหลของน้ำ ทั้งนี้ยังไม่มีโรงงานที่หยุดประกอบกิจการ

๒.๓ นิคมอุตสาหกรรมอู่ธานี

คันกันน้ำ : แนวป้องกันชั้นที่ ๑ ใช้กำแพงนิคมสูง ๑.๔๐ เมตรจากพื้นนิคม แนวป้องกันชั้นที่ ๒ ตั้งแนวกระสอบทรายรอบคูระบายน้ำสูง ๑ เมตรจากพื้นถนน แนวป้องกันชั้นที่ ๓ ใช้รั้วโรงงานเสริมกระสอบทรายสูง ๑ เมตร จากพื้นนิคมและใช้แผ่น Viva board ปิดตัวโรงงานสูง ๒ เมตร จากพื้นนิคม

ความสามารถในการระบายน้ำ : มีเครื่องสูบน้ำ ๘ เครื่อง ความสามารถ ๓.๖๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเครื่อง โดย อบต.ราชาเทวะนำเครื่องสูบน้ำจำนวน ๙ เครื่อง ไปสูบน้ำที่ประตูระบายน้ำกึ่งแก้วข้ามไปยังคลองลาดกระบัง อบต.ราชาเทวะ และอบต.บางพลีใหญ่ นำเรือจำนวน ๘ ลำ ช่วยผลักดันน้ำในคลองลาดกระบัง และ อบต.บางพลีใหญ่ นำเครื่องสูบน้ำจำนวน ๓ เครื่อง ไปสูบน้ำจากคลองขวดลากข้ามไปยังคลองลาดกระบังที่ประตูน้ำขวดลากข้าม

/สถานการณ์น้ำ...

สถานการณ์น้ำ : พื้นที่ในนิคมแห่งปกติ ในขณะที่ภายนอกนิคม ระดับน้ำที่คลองสิงโต ต่ำกว่าระดับพื้นถนนในนิคม ๒๒ เซนติเมตร ระดับน้ำในคลองขุดลากข้าวและคลองสิงโตที่เอ่อล้นคันคลอง (แนวคันคลองฝั่งตรงข้ามกับนิคม) ไปยังพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของนิคม มีปริมาณทรงตัว ส่วนบริเวณถนนสุขาภิบาล ๒ ไม่มีน้ำท่วมขังแล้ว ทั้งนี้ยังไม่มีโรงงานที่หยุดประกอบกิจการ

๒.๔ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

คันกันน้ำ : แบ่งคันกันน้ำเป็น ๒ แนว แนวที่ ๑ ความสูงคันดิน ๑.๕๐ เมตร เสริมเป็น ๒.๕ เมตร(เหนือถนนเทพารักษ์) แนวที่ ๒ ความสูงคันดิน ๐.๔๐ - ๒.๓๐ เมตร เสริมเป็น ๒.๓ เมตร (ใต้ถนนเทพารักษ์)

ความสามารถในการระบายน้ำ : มีเครื่องสูบน้ำ ๒๒ เครื่อง ความสามารถรวม ๓๕,๕๓๒ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีเครื่องสูบน้ำจากเคหะชุมชน และที่เช่าเพิ่ม รวมถึงที่สำรองไว้อีก ๑๗ เครื่อง ความสามารถอีกไม่ต่ำกว่า ๑๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

สถานการณ์น้ำ : พื้นที่ในนิคมแห่งปกติ ในขณะที่ภายนอกนิคม ระดับน้ำในคลองยังต่ำกว่าคันกันน้ำอยู่ ๑.๔๐ เมตร ทั้งนี้ยังไม่มีโรงงานหยุดประกอบกิจการ

๒.๕ นิคมอุตสาหกรรมบางปู

คันกันน้ำ : ทิศตะวันออก เสริมคันดินสูง ๑.๕๐ เมตร ทิศตะวันตกและทิศใต้ เสริมแนวกระสอบทรายสูง ๑.๕๐ เมตร เสริมบริเวณทางเข้าออกนิคม ด้วย Asphaltic & Concrete สูง ๑ เมตร

ความสามารถในการระบายน้ำ : มีเครื่องสูบน้ำ ๒๗ เครื่อง ความสามารถรวม ๐.๘๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (หรือคิดเป็น ๗๖,๗๓๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

สถานการณ์น้ำ : พื้นที่ในนิคมแห่งปกติ ในขณะที่ภายนอกนิคม ด้านคลองสุขุมวิท ระดับน้ำต่ำกว่าสันเขื่อน ๑.๖๐ เมตร ด้านคลองลำสัด ระดับน้ำต่ำกว่าสันเขื่อน ๑.๒๐ เมตร ด้านคลองหกส่วน ระดับน้ำต่ำกว่าสันเขื่อน ๑.๑๐ เมตร และด้านคลองสำโรง ระดับน้ำต่ำกว่าสันเขื่อน ๑.๔๐ เมตร โดยมีการเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ยังไม่มีโรงงานหยุดประกอบกิจการ

๒.๖ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

คันกันน้ำ : ใช้กำแพงโรงงานเป็นคันกันน้ำ สูง ๒ เมตร ฐานกว้าง ๒ เมตร ยาวโดยรอบ ๑๗ กิโลเมตร สร้างผนังกันน้ำเพิ่ม โดยใช้กระสอบทรายและปูด้วยพลาสติก บริเวณถนนทางเข้านิคม สูง ๑.๕ เมตร ส่วนที่ไม่มีคันดินทำคันดินเพิ่มสูง ๑-๒.๕ เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)

ความสามารถในการระบายน้ำ : มีเครื่องสูบน้ำ ๓๐ เครื่อง ความสามารถรวม ๖๔๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีเรือดันน้ำที่คลองตันโพธิ์ ๒ ลำ และที่คลองวังซื่อ ๓ ลำ

สถานการณ์น้ำ : พื้นที่ในนิคมแห่งปกติ ในขณะที่ภายนอกนิคม ระดับน้ำในคลองประเวศน์สูง ๐.๕๖ เมตร ระดับน้ำในคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต สูง ๑.๑๐ เมตร ระดับน้ำในคลองพระยาสมุทร สูง ๐.๙๙ เมตร ระดับน้ำในคลองตันโพธิ์ และวังซื่อ สูง ๐.๘๑ เมตร และระดับน้ำในคลองนครเนื่องเขต ทรงตัวไม่มีน้ำประชิดคันดินเดิมนิคม ทั้งนี้ยังไม่มีโรงงานหยุดประกอบกิจการ

๒.๗ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

คันกันน้ำ : ฐานคันดินเดิมสูง ๑.๖ เมตร เสริมใหม่เป็น ๑.๘ เมตร กว้าง ๖ เมตร สันคันดินกว้าง ๒.๕ เมตร

ความสามารถในการระบายน้ำ : มีเครื่องสูบน้ำ ๑๖ เครื่อง ปัมพญานาค ๓ เครื่อง ความสามารถรวม ๐.๖๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

สถานการณ์น้ำ : พื้นที่ในนิคมแห่งปกติ ในขณะที่ภายนอกนิคม คลองมหาชัย(จุดวัดบ้านไร่) และ คลองบางน้ำจืด (จุดเชื่อมต่อคลองมหาชัย) ระดับน้ำต่ำกว่าคันตลิ่ง ๖๐ เซนติเมตร คลองมหาชัย (จุดศาลพันท้ายนรสิงห์) ระดับน้ำต่ำกว่าคันตลิ่ง ๗๐ เซนติเมตร ห่างจากนิคม ๑ กิโลเมตร ด้านประตูระบายน้ำคอกกระบือ เริ่มมีการสูบน้ำระบายจากคลองคอกกระบือ ส่วนราชการ อบต. และเอกชน นำเครื่องสูบน้ำมาช่วยสูบน้ำ จำนวน ๑๗ เครื่อง ด้านประตูระบายน้ำคลองบางน้ำจืด ทั้งนี้ได้ทำการทดลองเปิดเครื่องสูบน้ำจำนวน ๔๕ ตัว เพื่อทดสอบการไหลของน้ำคลองประดิษฐ์ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ปรากฏผลว่า มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังไม่มีโรงงานหยุดประกอบกิจการ

๒.๘ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

คันกันน้ำ : คันดินเดิมสูง ๒.๘ เมตร เสริมใหม่เป็น ๓.๓ เมตร ฐานคันดินกว้าง ๖ เมตร เสริมความแข็งแรง


ความสามารถในการระบายน้ำ : มีเครื่องสูบน้ำ ๒๒ เครื่อง ความสามารถรวม ๓๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

สถานการณ์น้ำ : พื้นที่ในนิคมแห่งปกติ ในขณะที่ภายนอกนิคม ทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนทรงตัว เนื่องจากกรมชลประทาน อบจ. สมุทรสาคร และภาคเอกชน ระดมสูบน้ำลงแม่น้ำท่าจีน ทิศตะวันออกฝั่งกทม. สูบน้ำลงคลองมหาชัยมากขึ้น ด้านแม่น้ำท่าจีน น้ำทรงตัว โดยสถานการณ์มีความเสี่ยงลดลง เนื่องจาก เครื่องสูบน้ำทุกจุดทำงานได้เต็มกำลังและระดับน้ำรอบนิคมทรงตัว ทั้งนี้ยังไม่มีโรงงานหยุดประกอบกิจการ

ปัจจุบันมาตรการป้องกันสำหรับนิคมฯ ต่าง ๆ ยังสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านกำลังคนและเครื่องจักรหนักในการกู้ภัยจากกระทรวงกลาโหม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรรณรัตน์ ชานุกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๕๕, ๐ ๒๖๔๔ ๘๕๑๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๖๓