

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง (งบประมาณปี 2559)

○ ประเภท โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
○ บริเวณสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทองถึงบริเวณวัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง
○ เจ้าของโครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ความยาว 179.00 เมตร
○ สถานที่ก่อสร้าง ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง
○ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง
○ แบบเลขที่ กปร.5903
○ รายการ
○ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
○ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วม งานก่อสร้างชลประทาน	652,737.82	1.2775	833,872.57	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
2	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วม งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	8,884,099.57	1.2231	10,866,142.18	
	รวมเป็นเงิน	11,700,014.75			
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	11,700,000.00			
	ควมหนังสือ (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)				

ลงนาม งบประมาณราคา
(นายบรรลุ มุศิริ)
พนักงานโยธา

ลงนาม เห็นชอบ
(นายคเชนทร์ชิต เมียนละม้าย)
ผู้อำนวยการกองบูรณะและบำรุงรักษา

ลงนาม ตรวจ
(นายพรพนม บัวชื่น)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงกำแพงกันน้ำท่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง

แบบเลขที่ กปร.5903 (แผ่นที่ 1 ถึง แผ่นที่ 6)

แบบเลขที่ ภปร.5903 (แผ่นที่ 1 ถึง แผ่นที่ 6)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7		ข้อที่ 8	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ	ต้นทุน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	ยอดรวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
1	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันทิ้งกันน้ำท่วม งานก่อสร้างชลประทาน 1.1)งานรื้อถอนหินเรียงพร้อมลาดตาข่าย 1.2)งานกลบลาดตาข่ายแบบทแยง 2*6*0.30 ม.พร้อมบรรจุหินใหญ่ 1.3)งานก่อสร้างงานเรียงหินใหญ่หน้าเขื่อนที่รื้อออกคืน	716.00 322.20 716.00	ตร.ม. ลบ.ม. ตร.ม.	50.00 1,765.18 67.31	35,800.00 568,741.00 48,196.82			35,800.00 568,741.00 48,196.82	
รวม									652,737.82

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันทันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณลำน้ำกันงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง
แบบเลขที่ กปร.5903 (แผ่นที่ 1 ถึง แผ่นที่ 6)
สถานที่ก่อสร้าง อ่างทอง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5		ข้อที่ 6	ข้อที่ 7		ยอดรวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุสิ่งของ			จำนวน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)		
				ต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุน (บาท)					
2	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วม งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 2.1)งานสกัดผิวคอนกรีตเดิม 2.2)งานSHEET PILE TYPE-III A พร้อมงานสีกันสนิม 2.3)งานเหล็กยึดปลาย SHEET PILE 2.4)งานเชื่อมต่อเหล็กกับโครงสร้างเดิม(ทุกเคมี 16 มม.) 2.5)คานคอนกรีตเสริมเหล็กรัด SHEET PILE 3. งานอื่นๆ	89.50 209,072.00 397.38 1,432.00 179.00	หน่วย จุด ม.	25.00 38.79 30.46 270.00 2,085.00	2,237.50 8,109,902.88 12,104.19 386,640.00 373,215.00			2,237.50 8,109,902.88 12,104.19 386,640.00 373,215.00		
									8,884,099.57	
										รวม